



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 193 (XXXVII) — Nr. 378

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Mărti, 29 aprilie 2025

SUMAR

<u>Nr.</u>	<u>Pagina</u>
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE	
Decizia nr. 46 din 18 februarie 2025 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (6) și ale art. 75 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic și ale pct. 3 din anexa nr. 1 la aceasta	2–8
ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI	
8. — Ordin privind aprobarea Normei tehnice pentru proiectarea și executarea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale.....	9–80

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA Nr. 46

din 18 februarie 2025

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (6) și ale art. 75 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic și ale pct. 3 din anexa nr. 1 la aceasta

Marian Enache	— președinte
Mihaela Ciochină	— judecător
Cristian Deliorga	— judecător
Dimitrie-Bogdan Licu	— judecător
Laura-Iuliana Scânteii	— judecător
Gheorghe Stan	— judecător
Livia Doina Stanciu	— judecător
Elena-Simina Tănăsescu	— judecător
Varga Attila	— judecător
Fabian Niculae	— magistrat-asistent

1. Pe rol se află soluținarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (6) și ale art. 75 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic și ale pct. 3 din anexa nr. 1 la aceasta, excepție ridicată de Asociația Firmelor de Proiectare în Silvicultură din Pitești în Dosarul nr. 380/46/2019 al Curții de Apel Pitești — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.705D/2019.

2. Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 7 martie 2024, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Brezeanu, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată. Pronunțarea asupra cauzei a fost amânată succesiv, pentru o mai bună studiere a problemelor ce au format obiectul dezbaterii, din cauza imposibilității constituirii legale a completului de judecată sau, după caz, având în vedere lipsa asigurării cvorumului de ședință, în temeiul prevederilor art. 57 și ale art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, respectiv al art. 57 și al art. 58 alin. (1) din aceeași lege sau al art. 51 alin. (1) teza întâi din aceasta, pentru datele de 9 și 24 aprilie 2024, 28 mai 2024, 3 iunie 2024, 9 iulie 2024, 17 septembrie 2024, 15 octombrie 2024, 7 noiembrie 2024, 17 decembrie 2024, 4 februarie 2025 și pentru data de 18 februarie 2025, când Curtea a pronunțat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin **Încheierea din 7 octombrie 2019, pronunțată în Dosarul nr. 380/46/2019, Curtea de Apel Pitești — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) și ale art. 75 alin. (2) din Codul silvic și ale pct. 3 din anexa nr. 1 la acesta**. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Asociația Firmelor de Proiectare în Silvicultură din Pitești într-o cauză prin care autoarea excepției a solicitat obligarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva la organizarea de licitații publice pentru lucrările de întocmire a amenajamentelor silvice pentru fondul forestier proprietate publică a statului.

4. În **motivarea excepției de neconstituționalitate** se susține, mai întâi, că dispozițiile de lege criticate instituie un drept de monopol în favoarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (INCDS „Marin Drăcea”) cu privire la realizarea lucrărilor de amenajamente silvice asupra fondului forestier proprietate publică a statului. Normele legale atacate sunt lipsite de claritate și previzibilitate, deoarece activitatea de amenajare a pădurilor a fost redefinită (la pct. 3 din anexa nr. 1

la Legea nr. 46/2008), fiind inclusă în mod artificial în sfera activităților de dezvoltare tehnologică, soluție legislativă inexistentă în trecut.

5. Se mai arată că folosirea noțiunii de „institut de specialitate” intră în contradicție cu sensul atribuit acesteia în lucrările de specialitate în materie, deoarece, potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, termenul *institut* are semnificația de instituție în care se fac cercetări științifice de specialitate; or, specialiștii în silvicultură nu au considerat niciodată lucrarea de amenajare a pădurilor ca fiind o lucrare științifică, atribut expres al unui institut. Analiza comparativă a textelor din manualele de specialitate conduce la o singură concluzie, și anume aceea că amenajarea pădurilor, precum și practica în materia amenajărilor nu reprezintă activități de dezvoltare tehnologică.

6. Normele criticate sunt considerate contrare dreptului la apărare, garantat de art. 24 din Constituție, în măsura în care nu sunt corelate cu dispoziții similare din legislația conexasă — respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, acte normative care nu includ silvicultura printre domeniile de activitate relevantă pentru a constitui excepții de la modalitatea stabilită prin aceste reglementări pentru atribuirea contractelor finanțate din bugetul instituțiilor publice.

7. Totodată, autoarea excepției apreciază că sunt încălcate accesul liber la o activitate economică și libera inițiativă, statuate de art. 45 din Constituție, deoarece prin definirea greșită a amenajamentului silvic și includerea sa în sfera activităților de dezvoltare tehnologică s-a instituit un monopol asupra întocmirii lucrărilor de amenajamente silvice. Astfel, din cele 51 de unități specializate atestate pentru elaborarea de amenajamente silvice, doar INCDS „Marin Drăcea” beneficiază de prevederile legale supuse controlului pentru a elabora amenajamentele silvice pentru toate suprafețele de pădure proprietate publică. Îngrădirea accesului liber la o activitate economică a celor 51 de entități este contrară și art. 53 din Constituție.

8. Textele de lege criticate contravin și art. 135 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea fundamentală, norme care obligă statul să asigure protecția concurenței loiale și crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție. În acest sens este invocată Legea nr. 99/2016, care stabilește principiile de bază ale atribuirii contractelor sectoriale (nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea și asumarea răspunderii), excepțiile fiind permise doar cu privire la activitățile relevante (energie, gaze și energie termică etc.), silvicultura nefiind inclusă printre acestea.

9. **Curtea de Apel Pitești — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal** consideră că textele de lege criticate sunt neconstituționale prin raportare la art. 45, art. 53 și art. 135 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Constituție. Din interpretarea sistematică a acestora rezultă clar opțiunea legiuitorului ca amenajamentele silvice, calificate prin lege ca fiind activitate de dezvoltare tehnologică, să se realizeze în mod exclusiv de către INCDS „Marin Drăcea”. Or, în virtutea art. 45 și 135 din Constituție, a jurisprudenței în materie a Curții Constituționale (deciziile nr. 15 din 22 ianuarie 2004, nr. 119 din 16 februarie 2006, nr. 498 din 10 mai 2012), rolul statului este limitat la crearea cadrului general,

economic, social și politic necesar pentru derularea activității economice, ceea ce implică adoptarea unor reglementări restrictive, dar în limita asigurării respectării drepturilor și intereselor legitime ale tuturor. Accesul liber la o activitate economică nu exclude, ci, dimpotrivă, implică stabilirea unor limite de exercitare a libertății economice, dar care să nu afecteze substanța drepturilor.

10. Se menționează, în motivarea opiniei exprimate, prevederile art. 16 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ale art. 106 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și ale art. 2 lit. b) din Directiva 2006/111/CE a Comisiei din 16 noiembrie 2006 privind transparența relațiilor financiare dintre statele membre și întreprinderile publice, precum și transparența relațiilor financiare din cadrul anumitor întreprinderi — texte ce nu exclud alocarea unor servicii direct anumitor întreprinderi publice, în anumite condiții. De asemenea, este indicată jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia asigurării condițiilor concurențiale (a se vedea Hotărârea din 18 noiembrie 1999, pronunțată în Cauza *Teckal*, C-107/98, punctul 50, Hotărârea din 11 ianuarie 2005, pronunțată în Cauza *Stadt Halle și RPL Lochau*, C-26/03, punctul 49, Hotărârea din 13 ianuarie 2005, pronunțată în Cauza *Comisia/Spainia*, C-84/03, punctul 38, Hotărârea din 10 noiembrie 2005, pronunțată în Cauza *Comisia/Austria*, C-29/04, punctul 34, și Hotărârea din 11 mai 2006, pronunțată în Cauza *Carbotermo și Consorzio Alisei*, C-340/04, punctul 33), prin care sunt stabilite două condiții necesar a fi îndeplinite pentru derogarea de la condițiile concurențiale: 1) autoritatea publică cocontractantă să exercite asupra entității distincte în cauză un control analog celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii și 2) această entitate trebuie să desfășoare partea cea mai importantă a activității sale cu colectivitatea sau colectivitățile publice care o dețin.

11. Cu privire la statutul și atribuțiile INCDS „Marin Drăcea” se arată că acestea sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, ca institut național de cercetare dezvoltare, prin reorganizarea Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice — ICAS București, că reprezintă, potrivit art. 1 din această hotărâre, o întreprindere publică ce execută un serviciu de interes public în domeniul silviculturii, însă se află în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, în timp ce Ministerul Apelor și Pădurilor este autoritatea publică ce exercită atribuții în domeniul silviculturii, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor. Întrucât acest din urmă minister (de resort) nu exercită un control analog asupra INCDS „Marin Drăcea”, instanța de trimitere consideră că nu sunt întrunite condițiile impuse de jurisprudența în materie a Curții de Justiție a Uniunii Europene, mai sus enunțate, pentru a fi permisă o derogare de la regulile concurențiale.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

13. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului** nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

14. În temeiul art. 76 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, instanța de control constituțional a solicitat INCDS „Marin Drăcea” precizări cu privire la activitățile desfășurate în vederea îndeplinirii atribuției de dezvoltare tehnologică în domeniul silviculturii, la capacitatea (tehnologică, materială etc.) de care institutul dispune pentru realizarea acestor activități de dezvoltare tehnologică, precum și cu privire la activitățile ce urmăresc paza și administrarea fondului forestier proprietate publică a statului, răspunsul primit în data de 29 ianuarie 2024 fiind atașat la dosar.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, înscrisurile aflate la dosarul cauzei, susținerile autoarei excepției, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

15. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

16. **Obiectul excepției de neconstituționalitate** îl reprezintă dispozițiile art. 21 alin. (6) și ale art. 75 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic și ale pct. 3 din anexa nr. 1 la aceasta, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015. Textele de lege criticate au următorul conținut:

— Art. 21 alin. (6): „(6) *Amenajamentele silvice pentru fondul forestier proprietate publică a statului se elaborează de institute de specialitate atestate și se suportă de administratorul fondului forestier proprietate publică a statului.*”;

— Art. 75 alin. (2): „(2) *Activitatea de dezvoltare tehnologică pentru fondul forestier proprietate publică a statului se realizează prin Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, care se reorganizează în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea». Regia Națională a Pădurilor — Romsilva acordă direct realizarea de servicii pentru activitatea de dezvoltare tehnologică Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice.*”;

— Pct. 3 din anexa nr. 1 — *Definiții*: „3. *Amenajarea pădurilor — ansamblul de preocupări și măsuri menite să asigure aducerea și păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcțiilor ecologice, economice și sociale pe care acestea le îndeplinesc și este activitate de dezvoltare tehnologică.*”

17. Codul silvic aprobat prin Legea nr. 46/2008 nu mai este în prezent în vigoare, acesta fiind abrogat expres și înlocuit de noul Cod silvic aprobat prin Legea nr. 331/2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 9 ianuarie 2025, act normativ care nu preia soluția normativă de principiu criticată în prezenta cauză. Cu toate acestea, în considerarea Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea va analiza dispozițiile legale criticate în redactarea care, chiar după abrogare, a continuat să producă efecte juridice în cauza în care excepția de neconstituționalitate a fost ridicată.

18. Prevederile constituționale indicate în susținerea excepției de neconstituționalitate sunt cele ale art. 1 alin. (5) cu referire la principiul legalității în componenta privind calitatea legii, ale art. 24 — *Dreptul la apărare*, ale art. 45 — *Libertatea economică*, ale art. 53 — *Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți* și ale art. 135 alin. (1) și alin. (2) lit. a) cu referire la principiile economiei de piață și obligația statului de a asigura libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție.

19. Examinând criticile de neconstituționalitate formulate, Curtea reține, cu referire la circumstanțele litigiului în care s-a invocat prezenta excepție de neconstituționalitate, că autoarea acesteia, Asociația Firmelor de Proiectare în Silvicultură din Pitești, a solicitat instanței de judecată competente să oblige Regia Națională a Pădurilor — Romsilva să organizeze licitații publice pentru lucrările de întocmire a amenajamentelor silvice pentru fondul forestier proprietate publică a statului.

20. Din expunerea motivelor de neconstituționalitate formulate Curtea observă că autoarea excepției utilizează atât expresia „amenajarea pădurilor”, cât și expresia „amenajamente silvice” în formulări care par să le confere acestor expresii aceeași semnificație. Se susține, așadar, că INCDS „Marin Drăcea” deține drept de monopol cu privire la activitatea de amenajament silvic, prin atribuirea directă de către Regia

Națională a Pădurilor — Romsilva, pe motiv că reprezintă o activitate de dezvoltare tehnologică, cu toate că, potrivit pct. 3 din anexa nr. 1 la Codul silvic, doar amenajarea pădurilor, nu și amenajamentul silvic, este încadrată drept activitate de dezvoltare tehnologică. Aceeași aparentă confuzie terminologică pare să emane și din cuprinsul opiniei instanței de trimitere cu privire la constituționalitatea textelor de lege criticate, al apărărilor formulate de Regia Națională a Pădurilor — Romsilva în litigiu, precum și al înscrisului depus la dosar de INCDS „Marin Drăcea”.

21. Această observație trebuie corelată cu pretinsa încălcare a art. 1 alin. (5) din Constituție, susținută de autoarea excepției din perspectiva lipsei de claritate și previzibilitate a textelor legale criticate, întrucât redefinirea amenajării pădurilor, la pct. 3 din anexa nr. 1 la Codul silvic, ca activitate de dezvoltare tehnologică a fost operată în mod artificial, contrar realității și în mod nejustificat.

22. Prin urmare, pentru a răspunde criticilor de neconstituționalitate, Curtea va începe prin analiza celor trei concepte — *amenajament silvic*, *amenajarea pădurilor* și *activitate de dezvoltare tehnologică* — în raport cu cadrul legislativ în vigoare la data sesizării sale, dar și prin prisma criticilor de neconstituționalitate formulate în cauză.

23. Cât privește primele două noțiuni — *amenajarea pădurilor* și *amenajamente silvice* — acestea sunt definite distinct în pct. 2 și 3 din anexa nr. 1 la Codul silvic.

24. *Amenajamentul silvic* [conform pct. 2 din anexa nr. 1 la Codul silvic, modificat prin art. I pct. 37 din Legea nr. 175/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 — Codul silvic, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 569 din 18 iulie 2017] reprezintă „*studiul de bază în gestionarea pădurilor, fundamentat ecologic, cu conținut tehnico-organizatoric, juridic și economic. Addendumul este parte a amenajamentului silvic, iar avizarea elaborării și aprobarea acestuia se fac de către Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură*”.

25. Conform art. 19-22 din Codul silvic, prin amenajamentele silvice se reglementează modul de gestionare a fondului forestier național, acestea constituind baza cadastrului de specialitate și a titlului de proprietate a statului pentru fondul forestier proprietate publică a statului. Amenajamentul silvic se face în concordanță cu prevederile planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, se elaborează prin unități specializate atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pe unități de producție și/sau de protecție, cu respectarea normelor tehnice de amenajare, și este obligatoriu pentru proprietățile de fond forestier mai mari de 10 ha, având o perioadă generală de valabilitate de 10 ani. Verificarea modului de aplicare a prevederilor amenajamentelor silvice este obligatorie cel puțin o dată la jumătatea perioadei de valabilitate a acestora, conform metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

26. Dispozițiile art. 21 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, criticate în cauză, arată că „*amenajamentele silvice pentru fondul forestier proprietate publică a statului se elaborează de institute de specialitate atestate și se suportă de administratorul fondului forestier proprietate publică a statului*”. Astfel, chiar în acest text se face referire la „*institute de specialitate atestate*”, sens în care, prin acte infralegale, respectiv Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 460/2010 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 21 aprilie 2010), abrogat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.011/2020 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 18 mai 2020), ministrul de resort (și anume Ministerul Mediului,

Apelor și Pădurilor), a aprobat metodologia de atestare a unităților specializate să elaboreze amenajamente silvice. Potrivit art. 1 alin. (1) și (2) din anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.011/2020, prin *unitate specializată să elaboreze amenajamentele silvice*, astfel cum sunt acestea definite la pct. 2 din anexa nr. 1 la Codul silvic, se înțelege persoana juridică ce are înscris în actul constitutiv activitățile de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea, precum și activitățile în domeniul silviculturii — 7112/7420, 0201/0210, în conformitate cu Clasificarea activităților din economia națională — CAEN, și care deține certificat de atestare pentru elaborarea amenajamentelor silvice.

27. *Amenajarea pădurilor* este definită la pct. 3 din anexa nr. 1 la Codul silvic, obiect al excepției de neconstituționalitate, și reprezintă „*ansamblul de preocupări și măsuri menite să asigure aducerea și păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcțiilor ecologice, economice și sociale pe care acestea le îndeplinesc și este activitate de dezvoltare tehnologică*”. Calificarea ca activitate de dezvoltare tehnologică atrage incidența art. 75 alin. (2) din Codul silvic, text de asemenea criticat, care îi permite Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva să atribuie direct INCDS „Marin Drăcea” realizarea de servicii pentru activitatea de dezvoltare tehnologică.

28. Calificarea amenajării pădurilor ca activitate de dezvoltare tehnologică s-a realizat prin Legea nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 — Codul silvic (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 10 iunie 2015, ulterior Legea nr. 46/2008 — Codul silvic fiind republicată). Până la această intervenție legislativă, activitatea de amenajare a pădurilor era în mod identic definită, lipsind însă teza finală „*și este activitate de dezvoltare tehnologică*” din cuprinsul pct. 3 din anexa nr. 1 la Codul silvic.

29. Analizând comparativ cei doi termeni de specialitate în discuție, Curtea conchide că *amenajamentul silvic* este o reglementare normativă [act administrativ de mediu, potrivit art. 22 alin. (1³) din Codul silvic], aprobată prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și cuprinde, în esență, un studiu elaborat de institute de specialitate atestate, care stă la baza gestionării durabile a pădurilor. În același timp, *amenajarea pădurilor* denotă acel ansamblu de activități de natură deopotrivă teoretică și practică, subsumat în mod obligatoriu reglementărilor cuprinse în amenajamentul silvic, în sensul că măsurile concrete trebuie să respecte normele cuprinse în acest plan de gestionare a fondului forestier național, iar prin latura sa științifică și teoretică — fiind prin definiție o activitate de dezvoltare tehnologică — poate contribui la elaborarea viitorului amenajament silvic într-o versiune îmbunătățită. Prin urmare, se reține că, spre deosebire de termenul „*amenajarea pădurilor*”, termenul de „*amenajament silvic*” nu poate exprima acțiuni sau lucrări de specialitate concrete, ci semnifică numai o activitate teoretică, având un anumit grad de abstractizare, de elaborare a unui plan de gestionare a fondului forestier național obligatoriu pentru executarea lucrărilor de amenajare a pădurilor. Deși elaborarea amenajamentului silvic revine prin lege institutelor de specialitate atestate, doar amenajarea pădurilor reprezintă, în optica legiuitorului, activitate de dezvoltare tehnologică, motiv pentru care doar aceste lucrări sunt direct atribuite în sarcina INCDS „Marin Drăcea” de către Regia Națională a Pădurilor — Romsilva, potrivit art. 75 alin. (2) din Codul silvic.

30. În ceea ce privește însă definiția activității de dezvoltare tehnologică, Curtea observă că aceasta se regăsea la pct. 3 din anexa la Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002), text potrivit căruia dezvoltarea tehnologică era „*formată din activitățile de inginerie a sistemelor și de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea și transferul rezultatelor cercetării către agenții economici, precum și în plan social,*

având ca scop introducerea și materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme și servicii, precum și perfecționarea celor existente, și care cuprinde: a) cercetarea precompetitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentații pentru noi produse, procese sau servicii, incluzând fabricarea modelului experimental și a primului prototip, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale; b) cercetarea competitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese și servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pieței, incluzând și activitățile de inginerie a sistemelor, de inginerie și proiectare tehnologică”.

31. Prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 2011), această definiție a fost abrogată implicit, fiind înlocuită prin art. 1 pct. 49 subpct. 3 din actul normativ abrogator cu cea consacrată dezvoltării experimentale, definită ca „activitatea sistematică, plecând de la cunoștințe rezultate din cercetare și/sau de la experiența practică, care urmărește producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme și servicii sau îmbunătățirea substanțială a celor existente”. Cu toate acestea, deși însuși titlul Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 se referă în continuare în mod expres la „dezvoltarea tehnologică”, aceasta nu mai beneficiază în prezent de o definiție ca și concept autonom. Chiar și în ipoteza unei intenții a legiuitorului de înlocuire a unor concepte prin modificările legislative intervenite ulterior, Curtea constată că nu s-a prevăzut expres asimilarea terminologică dintre „dezvoltare tehnologică” și „dezvoltare experimentală”, titlul actului normativ de bază fiind menținut, fără a se mai reflecta însă fidel și integral în corpul acestuia.

32. Definiția legală a activității de „dezvoltare tehnologică”, astfel cum era reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, a fost utilizată, ulterior abrogării sale implicite și înlocuirii din anul 2011, în cuprinsul Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice, al viceprim-ministrului, ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 4.947/899/2.018/1.840/906/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică, act normativ infralegal emis în scopul stabilirii unor scutiri de impozit persoanelor fizice pentru veniturile salariale realizate ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică. Art. 1 alin. (1) lit. A pct. (iv) din acest ordin preia, practic, conținutul normativ al textului anterior abrogat din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 care definea activitatea de „dezvoltare tehnologică”.

33. Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice, al viceprim-ministrului, ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 4.947/899/2.018/1.840/906/2016 a fost însă abrogat prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului cercetării și inovării nr. 2.326/2.855/2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, acest din urmă act normativ fiind și în prezent în vigoare. În cuprinsul său nu mai apare însă nicio referire la activitatea de „dezvoltare tehnologică”, ci la cea de „cercetare-dezvoltare și inovare” sau „dezvoltare experimentală”.

34. În lipsa unei definiții legale, în procesul de interpretare și aplicare judiciară se utilizează sensul comun, obișnuit al noțiunilor întâlnite, astfel cum este furnizat de Dicționarul explicativ al limbii române. Expresia „dezvoltare tehnologică” nu este însă definită ca atare în Dicționarul explicativ al limbii române. În aceste condiții, semnificația expresiei menționate ar

trebui dedusă din simpla alăturare a celor doi termeni, ceea ce nu reprezintă însă o modalitate riguroasă, științifică, de definire.

35. În concluzie, începând cu 31 ianuarie 2011 și până în prezent, cadrul legislativ (primar și secundar) nu cuprinde o definiție a expresiei „activitate de dezvoltare tehnologică”, deși aceasta se regăsește în cuprinsul normativ al unor texte legale, cum sunt cele criticate, cuprinse la art. 75 alin. (2) din Codul silvic și la pct. 3 din anexa nr. 1 la acesta, precum și în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, ca institut național de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 21 martie 2015.

36. Acest din urmă act normativ [care reglementează statutul INCDS „Marin Drăcea” de persoană juridică de drept public care își desfășoară activitatea în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), organ de specialitate, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, prin reorganizarea Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice — ICAS București — art. 1 alin. (1)] stabilește, la art. 3, principalele activități desfășurate de INCDS, și anume: a) cercetare fundamentală și aplicativă, dezvoltare tehnologică în domeniul silviculturii; b) elaborare de studii, strategii, prognoze și reglementări tehnice și economice de interes public și național privind dezvoltarea și amenajarea fondului forestier; c) realizează inventarul forestier național, cadastrul funciar pentru îndeplinirea obiectivelor de gestionare durabilă și valorificare rațională a resurselor fondului forestier național și amenajarea pădurilor; d) acordare de asistență tehnică, consultanță și alte servicii științifice și tehnologice specializate în domeniul propriu de activitate; e) formare și specializare de personal în domeniul silviculturii și amenajării fondului forestier; f) desfășoară activități comerciale și de producție conform regulamentului propriu de organizare și funcționare.

37. Astfel, dacă amenajarea pădurilor proprietate a statului este o activitate ce intră exclusiv în sarcina INCDS „Marin Drăcea”, în temeiul Codului silvic din 2008 și al Hotărârii Guvernului nr. 318/2015, amenajamentul silvic este o activitate ce nu apare menționată expres în sarcina aceluiași institut național și nu reprezintă o activitate a sa de monopol, ceea ce înseamnă că trebuie atribuită institutelor de specialitate atestate în condițiile legii.

38. Din cele mai sus relevate rezultă că, astfel cum sunt consacrate la nivel normativ, cele două noțiuni — amenajament silvic și amenajarea pădurilor — nu ar trebui să fie confundate, cel puțin în ceea ce privește încadrarea legală doar a amenajării pădurilor (nu și a amenajamentului silvic) ca activitate de dezvoltare tehnologică, calificare expresă a legiuitorului și care atrage de drept atribuirea directă de către Regia Națională a Pădurilor — Romsilva a acestor servicii către INCDS „Marin Drăcea” — esența criticii în cauza de față. Or, așa cum s-a mai precizat, obiectul litigiului în care a fost ridicată prezenta excepție de neconstituționalitate vizează obligarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva la organizarea de licitații publice pentru lucrările de întocmire a amenajamentelor silvice, și nu a amenajării pădurilor, pentru fondul forestier proprietate publică a statului. Totodată, din cuprinsul motivării autoarei excepției, al opiniei instanței de judecată și al apărărilor formulate de Regia Națională a Pădurilor — Romsilva în dosar, precum și din conținutul înscrisului depus la dosar de INCDS „Marin Drăcea” rezultă că, în practică, activitatea de elaborare a amenajamentului silvic este asimilată de facto celei de amenajare a pădurilor și, astfel, este atribuită direct INCDS „Marin Drăcea”, cu titlu de servicii de dezvoltare tehnologică. Or, faptul că INCDS „Marin Drăcea” exercită în aria sa de activitate și elaborarea de amenajamente silvice pe baze ecologice nu ar trebui să însemne, în principiu, că are și monopol în acest sens. Din reglementările în vigoare nu rezultă acest lucru, ci doar că INCDS „Marin Drăcea” asimilează dezvoltării tehnologice

descrise la art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 318/2015 elaborarea de amenajamente silvice, dar tocmai acest lucru pare să creeze confuzie, căci nu este clar dacă amenajamentul silvic este sau nu este dezvoltare tehnologică.

39. Or, această confuzie generală cu privire la cele două noțiuni este de natură să demonstreze caracterul deficitar al redactării textelor criticate, întrucât persoanele juridice care ar trebui să înțeleagă cel mai bine semnificația și modalitatea corectă de aplicare ale acestor termeni le confundă și le atribuie același sens și același regim juridic, deși definițiile legale sunt distincte și le stabilesc regim juridic diferit. Confuzia operată în fapt de persoanele direct implicate în procesul atribuirii unor servicii, inclusiv a celor specializate în materie și care ar fi trebuit să poată înțelege corect sensul termenilor pentru a-i putea aplica, consolidează ideea de neclaritate a legii, contrară art. 1 alin. (3) și (5) din Constituție.

40. În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a reținut în repetate rânduri că principiul legalității, în componenta sa privind calitatea legii, impune legiuitorului ca, la reglementarea oricărui act normativ, să respecte anumite condiții interdependente care, cumulativ, trebuie să asigure un standard minim de calitate a legii. Pentru a fi compatibilă cu principiul preeminenței dreptului, legislația trebuie să respecte anumite exigențe de calitate, și anume: *claritate* (respectiv caracterul neechivoc al obiectului reglementării, exactitatea soluției legislative alese, exprimate într-un limbaj concis, sobru, clar și precis), *previzibilitate* (care privește scopul și consecințele nerespectării normelor prescrise) și *accesibilitate* (reglementarea să fie adusă la cunoștința publicului). Un text normativ trebuie, prin urmare, să fie redactat suficient de clar și precis pentru a permite destinatarilor săi să își adapteze conduita în funcție de acesta, astfel încât, apelând la nevoie la o minimă consiliere de specialitate în materie, să fie capabili să prevadă, într-o măsură rezonabilă față de circumstanțele speței, consecințele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă și să își corecteze conduita (a se vedea, exemplificativ, Decizia nr. 12 din 14 ianuarie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 11 martie 2020, paragraful 43, Decizia nr. 363 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 6 iulie 2015, paragrafele 16-20, Decizia nr. 489 din 30 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 29 august 2016, paragrafele 59-63, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012, și Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2012).

41. Or, Curtea constată, în cazul de față, că, în ciuda distincțiilor terminologice teoretice prezente la nivel legal *dintre activitatea de amenajare a pădurilor și cea de elaborare a amenajamentului silvic*, pe fondul ambiguității/neclarității normelor criticate și al lipsei unei definiții legale a conceptului de dezvoltare tehnologică, în procesul de interpretare și aplicare de către destinatarii legii a normelor care consacră termenii în discuție s-a generat în practică o confuzie generală, contrară intenției și voinței expres exprimate a legiuitorului.

42. În concret, deși legea nu o prevede în mod explicit, destinatarii legii (Regia Națională a Pădurilor — Romsilva și INCDS „Marin Drăcea”, în cazul de față) atribuie activității de elaborare de amenajamente silvice caracterul unei activități de dezvoltare tehnologică, în lipsa unei definiții legale a acestui din urmă concept, și o asimilează regimului juridic aplicabil activității de amenajare a pădurilor (calificată în mod expres de legiuitor ca activitate de dezvoltare tehnologică), astfel că, fără un temei legal *expressis verbis* reglementat, amenajamentele silvice au fost exceptate de la procedura de achiziții prin licitație publică, fiind atribuite direct INCDS „Marin Drăcea”, la fel cum legea prevede exclusiv doar pentru activitatea de amenajare a pădurilor.

43. Această modalitate de interpretare și aplicare generalizată, determinată de confuzia terminologică și caracterul

deficiar al normelor legale incidente, afectează, la rândul său, principiile pieței libere și ale liberei concurențe, protejate prin art. 45 din Constituție, în condițiile în care paradigma mai sus constatată „a justificat” conduita Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva, care, contrar prevederilor legale, se pare că nu a organizat licitații publice pentru elaborarea amenajamentelor silvice de către institutele de specialitate atestate în condițiile legii, acesta fiind chiar obiectul acțiunii din litigiul în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate. O astfel de modalitate de interpretare și aplicare este contrară voinței legiuitorului, care, dacă ar fi urmărit ca elaborarea amenajamentelor silvice să fie atribuită direct către INCDS „Marin Drăcea”, ar fi menționat acest lucru în mod expres sau indirect, calificând-o explicit drept activitate de dezvoltare tehnologică, ceea ce însă nu a făcut. **Prin urmare, printr-o eronată înțelegere a textelor aplicabile în materie, cauzată de caracterul lor confuz, practica instituțională/administrativă s-a îndepărtat de sensul propriu al legii și, mai mult decât atât, a creat un regim discriminatoriu și neconcurențial în privința celorlalte persoane juridice care activează în domeniul silviculturii, respectiv a celorlalte institute de specialitate atestate.**

44. Este adevărat că neclaritatea cadrului normativ este determinată, în principal, de lipsa definiției la nivel de lege a conceptului de „activitate de dezvoltare tehnologică”. Dictionarul explicativ al limbii române nu reprezintă sursa optimă de înțelegere când în discuție este un domeniu eminent tehnic și specializat și când în raport cu acest concept trebuie calificată activitatea unor organisme/institute, cu consecințe în planul atribuirii unor servicii în condiții de concurență etc. În cazul de față, se pare că fiecare dintre destinatarii legii, care sunt, de altfel, specialiști în domeniul silviculturii (Asociația Firmelor de Proiectare în Silvicultură, Regia Națională a Pădurilor — Romsilva, INCDS „Marin Drăcea”), precum și instanța de judecată investită cu soluționarea litigiului utilizează o interpretare proprie a terminologiei incidente, dar din care rezultă fără echivoc o concluzie opusă prevederilor *in terminis* ale legii, și anume faptul că amenajamentul silvic ar fi o activitate de dezvoltare tehnologică și, din acest motiv, aceasta se poate atribui direct INCDS „Marin Drăcea”, precum aceea de amenajare a pădurilor.

45. În jurisprudența sa, Curtea a subliniat posibilitatea și obligația instanței de contencios constituțional de a interveni, ori de câte ori este sesizată, în cazul în care un text legal poate genera interpretări de natură să aducă atingere prevederilor constituționale. Fără a nega rolul constituțional al Parlamentului de „unică autoritate legiuitoare a țării”, consacrat de art. 61 din Legea fundamentală, și nici pe cel de interpret al legii pe care îl are instanța judecătorească în virtutea art. 126 alin. (1) din Constituție, Curtea Constituțională a reținut că, în cazul în care un text legal poate genera în mod generalizat interpretări diferite sau eronate, este obligată să intervină ori de câte ori acele interpretări determină încălcări ale prevederilor Legii fundamentale. Constituția reprezintă cadrul și măsura în care legiuitorul și celelalte autorități pot acționa; astfel și interpretările care se pot aduce normei juridice trebuie să țină cont de această exigență de ordin constituțional cuprinsă chiar în art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, potrivit căruia în România, respectarea Constituției și a supremației sale este obligatorie (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 1.092 din 18 decembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 31 ianuarie 2013; Decizia nr. 418 din 3 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 30 iulie 2014).

46. În același sens, prin Decizia nr. 12 din 14 ianuarie 2020, precitată, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (6) și ale art. 11 alin. (1) lit. e) și alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, reținând că existau suficiente repere jurisprudențiale ale instanțelor judecătorești pentru a se constata că norma de drept administrativ criticată nu era nici clară, nici

previzibilă, împrejurare care a determinat o deturnare a sensului noțiunilor specifice contenciosului administrativ pe calea interpretării judiciare a normei. Curtea a constatat că această procedură administrativă, cu excepția situațiilor în care legea specială o prevedea expres, s-a desfășurat în lipsa unui temei legal, împrejurare ce determină încălcarea principiului legalității, consacrat de dispozițiile art. 1 alin. (5) din Constituție.

47. Așadar, dispozițiile legale criticate în prezenta cauză nu sunt suficient de clare încât să asigure semnificația și previzibilitatea prescripțiilor/soluțiilor normative din perspectiva interpretării și aplicării lor de către destinatarii legii. Or, pentru ca legea să satisfacă cerința de previzibilitate, ea trebuie să precizeze cu suficientă claritate întinderea și modalitățile de exercitare a puterii de apreciere a autorităților în domeniul respectiv, ținând cont de scopul legitim urmărit, pentru a oferi persoanei o protecție adecvată împotriva arbitrarului. În consecință, textele de lege criticate sunt contrare art. 1 alin. (5) din Constituție sub aspectul cerinței de calitate a legii, ceea ce afectează, în mod implicit, și principiul securității raporturilor juridice, dimensiune inerentă a statului de drept, valoare fundamentală prevăzută expres în art. 1 alin. (3) din Constituție. Incompatibilitatea dintre textele de lege criticate și principiile legalității și securității juridice atrage, la rândul său, încălcarea principiului nediscriminării și al egalității de tratament din perspectiva accesului altor entități economice la anumite activități și servicii economice din domeniul silviculturii, mai exact la cele privind elaborarea amenajamentelor silvice, în condiții concurențiale, specifice unei piețe libere garantate prin art. 45 din Constituție, raportat la art. 16 din aceasta.

48. În ceea ce privește acordarea directă de către Regia Națională a Pădurilor — Romsilva către INCDS „Marin Drăcea” a realizării de servicii pentru activitatea de dezvoltare tehnologică, prevăzută expres de art. 75 alin. (2) teza finală din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic și criticată, de asemenea, în prezenta cauză, Curtea constată că legiuitorul a reglementat în mod distinct situația achizițiilor publice de servicii de cercetare și dezvoltare, considerând-o o situație specială.

49. Capitolul I, secțiunea a 7-a — *Situații speciale* din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016) cuprinde la art. 36 din paragraful 1 — *Servicii de cercetare și dezvoltare* precizarea că legea menționată „se aplică contractelor de achiziție publică de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare și dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse între 73000000-2 și 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5, doar dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) rezultatele sunt destinate, în mod exclusiv, autorității contractante, pentru uz propriu în exercitarea propriei activități; și b) serviciul prestat este remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă”. Așadar, în domeniul serviciilor de cercetare și dezvoltare, regulile generale privind achizițiile publice se aplică doar dacă sunt îndeplinite, cumulativ, cele două condiții mai sus indicate.

50. Aceeași soluție legislativă a fost adoptată și în vechea reglementare în materie, respectiv art. 13 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (abrogată prin Legea nr. 98/2016).

51. Codul CPV (acronimul de la *Common Procurement Vocabulary*) reprezintă simbolul numeric specific unui anumit produs sau serviciu, înscris în Codul Comun Internațional privind Achizițiile de Produse și Servicii, prin care se stabilește un singur sistem de clasificare pentru achizițiile publice, cu scopul de a standardiza referințele utilizate de autoritățile și entitățile contractante pentru a descrie obiectul contractelor de achiziții publice. Conform art. 3 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, CPV reprezintă nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice,

adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice.

52. Serviciile și produsele la care se referă codurile CPV menționate în art. 36 din Legea nr. 98/2016, mai sus citat, sunt următoarele: servicii de cercetare și de dezvoltare și servicii conexe de consultanță (73000000-2), *servicii de dezvoltare experimentală* (73120000-9), proiectare și executare în domeniul *cercetării și dezvoltării* (73300000-5), studiu de fezabilitate și demonstrație tehnologică (73420000-2), testare și evaluare (73430000-5).

53. Față de acestea, Curtea observă că, deși cadrul legislativ în vigoare nu mai cuprinde o definiție a serviciilor de dezvoltare tehnologică, în practica instituțională aceste activități specifice au fost asimilate celor de *cercetare și dezvoltare experimentală*, astfel că este posibilă incidența codurilor CPV mai sus enumerate.

54. În ceea ce privește îndeplinirea cumulativă a celor două criterii enumerate la art. 36 din Legea nr. 98/2016 pentru aplicarea acestei legi în cazul contractelor de achiziții având ca obiect activități și servicii cu codurile CPV de mai sus, Curtea constată că nu este îndeplinită prima condiție, referitoare la folosirea rezultatelor atribuirii directe de către autoritatea contractantă exclusiv pentru uzul propriu în exercitarea propriei activități. Aceasta, deoarece, prin contractarea direct de la INCDS „Marin Drăcea” a serviciilor pentru activitatea de dezvoltare tehnologică, integrate proceselor complexe de cercetare și dezvoltare, Regia Națională a Pădurilor — Romsilva, în calitate de autoritate contractantă, nu obține rezultate destinate în mod exclusiv uzului propriu în exercitarea propriei activități, având în vedere faptul că această activitate de dezvoltare tehnologică este destinată, în final, gestionării durabile a pădurilor și fondului forestier național, bun de interes național și obiectiv strategic de securitate națională. Prin urmare, în ceea ce privește serviciile de cercetare și dezvoltare, în care s-ar putea încadra și amenajarea pădurilor ca activitate de dezvoltare tehnologică, nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile care permit aplicarea Legii nr. 98/2016.

55. O normă similară celei cuprinse în art. 36 din Legea nr. 98/2016 se regăsește și în art. 53 din Legea nr. 99/2016, în sensul menționării acelorași coduri CPV referitoare la serviciile de cercetare și dezvoltare exceptate de la aplicarea acestei legi, în aceleași condiții ce trebuie îndeplinite cumulativ. Aplicând același raționament mai sus enunțat, rezultă că nici Legea nr. 99/2016 nu este incidentă serviciilor de cercetare și dezvoltare.

56. Totodată, prevederile mai sus menționate din cuprinsul celor două legi ce reglementează în materia achizițiilor publice și a achizițiilor sectoriale transpun dispoziții similare din cuprinsul unor directive ale Uniunii Europene adoptate în materia achizițiilor. Astfel, art. 36 din Legea nr. 98/2016 a preluat identic conținutul normativ al art. 14 din Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, iar art. 53 din Legea nr. 99/2016 redă identic conținutul art. 32 din Directiva 2014/25/UE privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE, reglementări europene care exclud de la aplicarea acestor acte normative, în anumite condiții, serviciile de cercetare și de dezvoltare expres menționate prin codurile CPV.

57. Din cele menționate mai sus rezultă, contrar afirmațiilor autoarei excepției de neconstituționalitate, că serviciile de cercetare și dezvoltare (cărora le sunt asimilate, în practică, serviciile pentru activitatea de dezvoltare tehnologică) pot fi excluse, sub anumite condiții, de la aplicabilitatea reglementărilor naționale și europene incidente în materia achizițiilor publice și a achizițiilor sectoriale (Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016, Directiva 2014/24/UE și Directiva 2014/25/UE).

58. Prin urmare, procedura atribuirii directe, prevăzută de art. 75 alin. (2) din Codul silvic în favoarea INCDS „Marin Drăcea”, respectă exigențele în materia politicilor concurențiale care permit unui stat membru al Uniunii Europene să reglementeze condițiile speciale în care o autoritate publică atribuie unei alte entități (de drept public, în cazul de față) contracte de achiziții publice, fără a fi incidentă legislația de drept comun în materie. Așadar, nu pot fi reținute criticile autoarei excepției referitoare la crearea unui regim anticoncurențial în favoarea INCDS „Marin Drăcea” prin atribuirea directă de către Regia Națională a Pădurilor — Romsilva a serviciilor pentru activitatea de dezvoltare tehnologică contractate, întrucât aceste servicii beneficiază de o reglementare specială, fiind exceptate în mod expres de la aplicabilitatea regulilor specifice achizițiilor publice.

59. În plus, chiar dacă legiuitorul, în marja sa de apreciere acordată și de cadrul normativ european în materie, a ales soluția legislativă a atribuirii directe cu privire la serviciile de dezvoltare tehnologică, această opțiune nu afectează libertatea economică a celorlalte persoane juridice care au ca obiect de activitate produse și servicii din domeniul silviculturii, inclusiv servicii de cercetare și dezvoltare tehnologică, întrucât fondul forestier național nu se reduce, ca suprafață, doar la fondul proprietate publică a statului aflat în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva prin INCDS „Marin Drăcea” și Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, ci cuprinde, într-o proporție aproximativ egală, și fondul forestier proprietate a unităților administrativ-teritoriale și fondul forestier privat, fiind astfel asigurată o plajă suficientă de exercitare a liberei inițiative și a drepturilor de natură economică. Din această perspectivă, nu pot fi reținute criticile de neconstituționalitate raportate la art. 135 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Constituție.

60. Cât privește invocarea art. 24 din Legea fundamentală, care garantează dreptul la apărare, Curtea constată că acesta nu poate fi incident, normele criticate neavând caracter procedural.

61. Prin urmare, Curtea reține că, intrând în marja de apreciere a legiuitorului, este constituțională opțiunea sa de a stabili prin lege acordarea direct de către Regia Națională a Pădurilor — Romsilva a unor servicii de dezvoltare tehnologică/dezvoltare experimentală către INCDS „Marin Drăcea”, întrucât legislația în

materia achizițiilor publice nu este incidentă în privința contractării serviciilor de acest tip.

62. Ceea ce este, însă, neconstituțional este extinderea aceluiași tratament juridic de atribuire directă și asupra serviciilor care vizează elaborarea de amenajamente silvice, atât timp cât nu există un temei legal în acest sens, care să o califice ca o activitate de dezvoltare tehnologică. Pe fondul redactării confuze a termenilor de specialitate incidenți, precum și al lipsei unei definiții legale a ceea ce înseamnă „dezvoltare tehnologică” (expresie însă utilizată în actele normative incidente în vigoare), s-a ajuns la o modalitate generalizată de interpretare și aplicare care a condus în practica instituțională la încălcarea art. 1 alin. (3) și (5) în raport cu art. 16 și 45 din Constituție, fiind deci afectate principiile legalității și securității juridice, al egalității de tratament și al libertății economice.

63. În acest context, este de observat faptul că soluția legislativă criticată de principiu în prezenta cauză nu se mai regăsește în noul Cod silvic, adoptat prin Legea nr. 331/2024, legiuitorul exprimându-și o altă opțiune.

64. Astfel, potrivit art. 63 alin. (11) din noul act normativ în materie, amenajamentele silvice pentru terenurile proprietate publică a statului se vor elabora *pe bază de proceduri de achiziție publică* de către institute/instituții de cercetare-dezvoltare-inovare acreditate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, iar începând cu anul 2026 acestea se elaborează pe bază de proceduri de achiziție publică de către persoane juridice atestate în condițiile legii. Noul Cod silvic elimină procedura atribuirii directe cu privire la servicii de dezvoltare tehnologică. În ceea ce privește cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică din domeniul silviculturii, noul act normativ prevede că acestea se realizează prin unitățile și instituțiile de drept public și de drept privat cu personalitate juridică, care au ca obiect de activitate cercetarea și care constituie Sistemul național de cercetare-dezvoltare [art. 17 alin. (2) din Legea nr. 331/2024]. Curtea observă că, deși conține în continuare referiri la activitatea de „dezvoltare tehnologică”, noul act normativ nu cuprinde și o definiție legală a acesteia, însă, în contextul modificării opticii legiuitorului, lipsa acestei rigori de tehnică legislativă nu mai are aceleași repercusiuni asupra drepturilor de natură economică invocate de autorii excepției cu privire la dispozițiile legale criticate din Codul silvic anterior.

65. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Asociația Firmelor de Proiectare în Silvicultură din Pitești în Dosarul nr. 380/46/2019 al Curții de Apel Pitești — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile art. 21 alin. (6) și ale art. 75 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 — Codul silvic și ale pct. 3 din anexa nr. 1 la aceasta sunt constituționale numai în măsura în care se interpretează în sensul că amenajamentele silvice pentru terenurile proprietate publică a statului se elaborează pe bază de proceduri de achiziție publică.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Curții de Apel Pitești — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 18 februarie 2025.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE
MARIAN ENACHE

Magistrat-asistent,
Fabian Niculae

ACTE ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN

privind aprobarea Normei tehnice pentru proiectarea și executarea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale

Având în vedere prevederile art. 102¹ alin. (6), art. 160 alin. (1) și ale art. 162 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Norma tehnică pentru proiectarea și executarea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prevederile prezentului ordin sunt duse la îndeplinire de operatorii economici titulari de licențe, operatorii economici titulari de autorizații, instalatorii autorizați, verficatorii de proiecte și/sau experții tehnici atestați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea, execuția și/sau exploatarea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale, a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale sau a instalațiilor GNL, precum și de producătorii materialului tubular.

Art. 3. — Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. — Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei are acces la datele furnizate de sistemul informatic de monitorizare, comandă și achiziție de date — SCADA prevăzut la capitolul XXII din norma precizată la art. 1.

Art. 5. — Prezentul ordin respectă prevederile Directivei (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.220/2006 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de alimentare din amonte și de transport gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 și 960 bis din 29 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
George-Sergiu Niculescu

București, 18 martie 2025.
Nr. 8.

ANEXĂ

NORMĂ TEHNICĂ pentru proiectarea și executarea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale

CAPITOLUL I

Obiectul, domeniul de aplicare și terminologie

Art. 1. — (1) Obiectul prezentei norme tehnice este proiectarea, executarea, recepția și punerea în funcțiune a conductelor prevăzute la art. 2, pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a acestora.

(2) Prin aplicarea prevederilor prezentei norme tehnice se asigură interoperabilitatea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale, a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale, a instalațiilor GNL utilizate pentru stocarea gazelor naturale lichefiate cu celelalte

obiective din sectorul gazelor naturale, cu respectarea principiului obiectivității și asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru operatorii economici autorizați de ANRE, titularii licențelor de operare și/sau pentru clienții finali de gaze naturale.

(3) Conductele prevăzute la art. 2 sunt amplasate terestru, subteran sau suprateran.

(4) Proiectarea, executarea, recepția și punerea în funcțiune a conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale, amplasate offshore, se realizează în conformitate cu prevederile standardelor specifice aplicabile.

Art. 2. — Domeniul de aplicare al prezentei norme tehnice îl constituie conducta, care poate fi:

a) conducta de alimentare din amonte a gazelor naturale, prevăzută la art. 100 pct. 32 din Legea nr. 123/2012, și anume conductele colectoare de gaze naturale delimitate între grupurile de instalații tehnologice sau parcurile de separatoare și stația de măsurare predare a gazelor naturale în sistemul de transport al gazelor naturale sau stația de reglare măsurare predare a gazelor naturale în sistemul de distribuție a gazelor naturale sau postul de reglare măsurare a gazelor naturale aferent clienților racordați direct în conducta de alimentare din amonte;

b) instalația tehnologică de suprafață aferentă producției de gaze naturale, prevăzută la art. 100 pct. 52 din Legea nr. 123/2012;

c) instalația de înmagazinare a gazelor naturale, prevăzută la art. 100 pct. 53 din Legea nr. 123/2012, respectiv instalația tehnologică de suprafață aferentă depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale, prevăzută la art. 124 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 123/2012;

d) instalația GNL utilizată pentru stocarea gazelor naturale lichefiate, prevăzută la art. 100 pct. 53 din Legea nr. 123/2012;

e) racordul realizat la una din conductele prevăzute la lit. a)-d).

Art. 3. — (1) Prezenta normă tehnică se aplică și pentru:

a) stabilirea condițiilor impuse de P/OÎ/OGNL prin emiterea avizelor de amplasament în vederea autorizării executării construcțiilor în zona de siguranță a conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale, a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente producției sau înmagazinării gazelor naturale sau a instalațiilor GNL utilizate pentru stocarea gazelor naturale lichefiate, existente la momentul solicitării acestora;

b) instituirea de P/OÎ/OGNL al zonelor de protecție și de siguranță de-a lungul traseului conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale, a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente producției sau înmagazinării gazelor naturale sau a instalațiilor GNL utilizate pentru stocarea gazelor naturale lichefiate, noi proiectate;

c) lucrările de modernizare, reabilitare, modificare, deviere, re tehnologizare și reparare a conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale, a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente producției sau înmagazinării gazelor naturale sau a instalațiilor GNL utilizate pentru stocarea gazelor naturale lichefiate, existente.

(2) Prezenta normă tehnică se aplică atât lucrărilor noi de conducte, prevăzute la art. 2, cât și reparațiilor capitale ale conductelor existente și puse în funcțiune.

Art. 4. — Prezenta normă tehnică se aplică, după caz, de către:

a) producătorul de gaze naturale și/sau de operatorul conductei de alimentare din amonte, titular al licenței de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale;

b) operatorul de înmagazinare a gazelor naturale, titular al licenței de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

c) operatorul terminalului GNL, titular al licenței de operare a terminalelor GNL;

d) operatorul economic autorizat de ANRE pentru proiectarea și/sau execuția conductelor de alimentare din amonte, tip autorizație PPI și/sau EPI¹;

e) operatorul economic autorizat de ANRE pentru proiectarea și/sau execuția instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale, tip autorizație PPI și/sau EPI;

f) operatorul economic autorizat de ANRE pentru proiectarea și/sau execuția instalațiilor din terminale GNL, tip autorizație PGNL și/sau EGNL;

g) persoana fizică autorizată de ANRE pentru proiectarea și/sau execuția conductelor de alimentare din amonte, tip autorizație PGT și/sau EGT²;

h) persoana fizică autorizată de ANRE pentru proiectarea și/sau execuția instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale, tip autorizație PGT și/sau EGT;

i) persoana fizică autorizată de ANRE pentru proiectarea și/sau execuția instalațiilor din terminale GNL, tip autorizație PGLT și/sau EGLT;

j) verficatorul de proiecte și/sau expertul tehnic atestat de ANRE pentru conductele de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale, tip atestat VGp și/sau EGp³;

k) verficatorul de proiecte și/sau expertul tehnic atestat de ANRE pentru instalațiile tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale, tip atestat VGs și/sau EGs;

l) verficatorul de proiecte și/sau expertul tehnic atestat de ANRE pentru instalațiile din terminalul GNL, tip atestat VGI și/sau EGI;

m) producătorul materialului tubular.

Art. 5. — (1) Prevederile prezentei norme tehnice nu se aplică proiectării și/sau executării:

a) sistemelor de transport al gazelor naturale;

b) sistemelor de distribuție a gazelor naturale;

c) sistemelor de distribuție închise;

d) magistrelor directe, definite conform prevederilor art. 100 pct. 57 din Legea nr. 123/2012;

e) instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune a gazelor naturale la care funcționează;

f) instalațiilor specifice infrastructurii din domeniul gazelor naturale comprimate pentru vehicule, gazelor naturale comprimate, gazelor naturale lichefiate pentru vehicule și gazelor petroliere lichefiate;

g) stațiilor de comprimare a gazelor naturale;

h) stațiilor de comandă vane;

i) stațiilor de reglare/măsurare/reglare-măsurare a gazelor naturale;

j) stațiilor de tratare a gazelor naturale, de deetanizare, de dezbenzinare, de lichefiere și/sau gazeificare;

k) echipamentelor/recipientelor sub presiune;

l) conductelor tehnologice pentru colectarea și depozitarea lichidelor evacuate din conducte, din cadrul perimetrului/perimetrelor în care se desfășoară proiectele de producere a gazelor naturale și țitei.

(2) Prevederile prezentei norme tehnice nu se aplică operării/exploatării conductei prevăzute la art. 2, indiferent de regimul de presiune al gazelor naturale din aceasta.

(3) Operarea/Exploatarea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturale, respectiv a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente producției de gaze naturale se realizează

¹ PPI/EPI/PGNL/EGNL — tipuri de autorizații emise de ANRE în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021, cu modificările și completările ulterioare.

² PGT/EGT/PGLT/EGLT — tipuri de autorizații emise de ANRE în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2023, cu modificările ulterioare.

³ VGp/VGs/VGg/VGI/EGp/EGs/EGg/EGI — tipuri de atestate emise de ANRE în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verficatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2021, cu modificările și completările ulterioare.

de producătorul de gaze naturale și/sau operatorul conductei de alimentare din amonte, în baza licenței pentru activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte și a prevederilor normei tehnice specifice activității proprii aprobate de ANRE, conform prevederilor art. 124 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 123/2012.

(4) Operarea/Exploatarea instalațiilor de înmagazinare a gazelor naturale, respectiv a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale se realizează de OÎ în baza licenței pentru activitatea de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale și a prevederilor normei tehnice specifice activității proprii aprobate de ANRE, conform prevederilor art. 142 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 123/2012.

(5) Operarea/Exploatarea instalației GNL utilizate pentru stocarea gazelor naturale lichefiate se realizează de OGNL în baza licenței pentru activitatea de operare a terminalelor GNL și a normei tehnice specifice activității proprii aprobate de ANRE, conform prevederilor art. 156² alin. (1) lit. h) din Legea nr. 123/2012.

Art. 6. — Conducele proiectate și/sau executate conform prezentei norme tehnice, pe întreaga durată de existență a acestora, trebuie să respecte și să mențină cerințele privind calitatea prevăzute la art. 4 alin. (5) din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 133/2021.

Art. 7. — (1) În sensul prezentei norme tehnice, se definesc următorii termeni:

a) *afuierea* — eroziunea albiei unei ape curgătoare în apropierea fundației unei construcții hidrotehnice;

b) *beneficiarul* — persoana fizică sau juridică, care solicită proiectarea și/sau executarea conductei și care deține sau nu licența de operare specifică, emisă de ANRE;

c) *clădirea* — construcția la suprafața solului, constituită din fundație, pereți, acoperiș etc., cu încăperi care servesc la adăpostirea oamenilor, animalelor, materialelor etc.;

d) *condiții de siguranță* — condițiile tehnice, prevăzute în prezenta normă tehnică, în care o conductă funcționează în siguranță, prin instituirea unor restricții și interdicții la momentul proiectării conductei, respectiv instituirea zonelor de protecție și de siguranță, în scopul asigurării funcționării normale a acesteia și de evitare a punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului;

e) *conducta* — obiectivul din sectorul gazelor naturale, respectiv conducta sau instalația prevăzută la art. 2, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente acesteia, respectiv traversări de ape, de căi de comunicație, robinete de secționare, prize de potențial, stații de protecție catodică, îmbinări electroizolante, borne de marcare a traseului conductei etc.;

f) *conducta de aducțiune* — ansamblul format din conducte, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente, prin care se asigură vehicularea gazelor naturale, apei de zăcământ și condensului, delimitat de robinetul de secționare la ieșirea din capul de erupție, capul de injecție/extracție al unei sonde sau de la ieșirea din compresorul de sondă, până la robinetul de intrare în grupul de colectare, separare, injecție, extracție gaze naturale; conducta de aducțiune face parte din instalația tehnologică de suprafață aferentă producției sau depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

g) *conducta colectoare de gaze* — conducta prin care sunt transportate/vehiculate gazele libere sau gazele asociate, respectiv ansamblul format din conducte, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente, prin care se asigură vehicularea gazelor naturale între robinetul de secționare/ieșire din grupul de sonde și instalațiile tehnologice de suprafață

aferente producției sau depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

h) *diametrul exterior* — D_e — diametrul precizat în normele de fabricație a țevelor și este diferit de diametrul nominal, [mm];

i) *diametrul nominal* — D_n sau DN — mărime convențională care servește la indicarea diferitelor elemente de conductă; valoarea diametrului nominal reprezintă aproximativ diametrul exterior al țevei, [mm] sau [inch] sau este o simbolizare alfanumerică al dimensiunii pentru componentele rețelei de conducte, utilizată ca referință, și cuprinde literele DN urmate de un număr întreg fără dimensiune care este indirect legat de dimensiunile reale, în [mm], ale alezajului sau ale diametrului exterior al racordărilor de capăt;

j) *dispecerizarea* — activitatea specifică definită conform prevederilor art. 100 pct. 40 din Legea nr. 123/2012;

k) *distanța de siguranță* — distanța minimă care trebuie asigurată față de vecinătăți, în vederea menținerii gradului de securitate a conductei și evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului;

l) *durata de funcționare* — intervalul de timp în care conducta, prevăzută la art. 2, realizează scopul pentru care a fost construită în condiții de siguranță și de eficiență economică, conform prevederilor art. 100 pct. 42 din Legea nr. 123/2012;

m) *evaluarea riscului la o conductă* — procesul sistematic prin care sunt identificate potențialele pericole, se estimează probabilitatea materializării acestora prin avarii sau accidente tehnice și se evaluează consecințele producerii unor astfel de evenimente nedorite; evaluarea riscului poate avea diverse scopuri și se poate realiza la diferite niveluri de detaliere, depinzând de obiectivele P/OÎ/OGNL;

n) *examinarea unei conducte* — inspectarea fizică directă a unei conducte de către o persoană, care poate include și folosirea unei metode de examinare nedistructivă;

o) *examinarea nedistructivă* — categoria de metode sau tehnici de examinare care nu produc nicio deteriorare a elementelor verificate; în această categorie sunt incluse metodele de examinare vizuală, cu radiații penetrante, cu ultrasunete, electromagnetice sau cu lichide penetrante;

p) *executantul* — operatorul economic autorizat de ANRE, precizat la art. 4 lit. d)-f), pentru executarea conductei prevăzute la art. 2, după caz, prin personalul autorizat de ANRE menționat la art. 4 lit. g)-i);

q) *execuția conductei* — ansamblul activităților desfășurate de instalatorii autorizați de ANRE sau de către personalul calificat/necalificat sub coordonarea directă a instalatorilor autorizați de ANRE în vederea realizării/modificării conductei, prevăzute la art. 2, în conformitate cu PT;

r) *gazele asociate* — amestecurile de gaze constituite din metan, alte hidrocarburi saturate și impurități, aflate în cupole subterane, în vecinătatea zăcământului de țiței, și care se exploatează simultan cu sau după extragerea țițeiului;

s) *gazele libere* — amestecurile de gaze, constituite în cea mai mare parte din metan, obținute din zăcăminte în care se află numai gaze;

t) *gazele naturale* — gazele definite conform prevederilor art. 100 pct. 48 din Legea nr. 123/2012;

u) *gazele naturale lichefiate* — gazele naturale aduse în stare lichidă și stocate în recipiente speciale, conform prevederilor art. 100 pct. 47 din Legea nr. 123/2012;

v) *gazele umede* — gazele care nu pot fi încadrate în categoria gazelor naturale de calitate corespunzătoare vehiculării prin conducte, având în vedere componenții nedoriti, cum ar fi apa liberă, vaporii de apă și/sau hidrocarburile superioare în astfel de cantități încât acestea să poată condensa în condițiile din conductă;

w) *gazele acide* — gazele care au o concentrație foarte mare de hidrogen sulfurat — H_2S ;

x) *investitorul* — entitate publică, persoană juridică sau fizică, care efectuează cheltuieli de investiții, având drept rezultat punerea în funcțiune a conductei;

y) *limita de curgere a materialului țevii* — σ_c — valoarea efortului unic la care conducta se deformează fără ca sarcina să mai crească, respectiv raportul dintre sarcina corespunzătoare unei alungiri și aria secțiunii transversale a conductei;

z) *presiunea nominală* — P_n sau PN — presiunea gazelor naturale convențională care constituie un criteriu pentru clasificarea, proiectarea și alegerea componentelor conductei; presiunea nominală reprezintă presiunea maximă a gazelor naturale, la care pot fi exploatate conductele, [MPa] sau [bar]; sau este o simbolizare alfanumerică a presiunii pentru componentele rețelei de conducte, utilizată ca referință, și cuprinde literele PN urmate de un număr întreg fără dimensiune care este legat de capabilitatea presiune/temperatură a componentelor rețelei de conducte;

aa) *presiunea de proiectare sau de calcul* — P_c — presiunea gazelor naturale utilizată la calculul materialului tubular și al componentelor conductei pentru funcționarea în condiții de siguranță a acesteia, [MPa] sau [bar]; această presiune este cel puțin egală cu presiunea maximă admisibilă de operare $P_c \geq P_{MAOP}$;

bb) *presiunea maximă admisibilă de operare* — P_{MAOP} — presiunea maximă a gazelor naturale la care poate funcționa conducta, [MPa] sau [bar];

cc) *presiunea maximă de operare* — P_{MOP} — presiunea maximă a gazelor naturale, la care conducta poate funcționa în condiții de siguranță, într-un ciclu de funcționare, [MPa] sau [bar];

dd) *presiunea de operare* — P_{OP} — presiunea gazelor naturale din conductă, în condiții de operare/exploatare normală; aceasta nu trebuie să depășească presiunea maximă de operare, $P_{OP} < P_{MOP}$, [MPa] sau [bar];

ee) *presiunea de probă* — presiunea interioară la care este supusă conducta, executată cu un fluid de probă; aceasta este prevăzută în PAC/PT în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice;

ff) *presiunea maximă de avarie* — P_{MAV} — presiunea maximă a gazelor naturale de scurtă durată, care poate fi atinsă într-o conductă, limitată de dispozitivele de siguranță, [MPa] sau [bar];

gg) *proiectantul* — operatorul economic autorizat de ANRE, precizat la art. 4 lit. d)-f), pentru proiectarea conductei prevăzute la art. 2, după caz, prin personalul autorizat de ANRE menționat la art. 4 lit. g)-i); proiectantul realizează studiul de prefizabilitate, studiul de fezabilitate, documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, PAC/PAD și/sau PT, detaliile de execuție;

hh) *protecția catodică* — tehnica prin care conductele metalice îngropate sunt protejate împotriva deteriorării prin coroziune generală sau locală, făcând ca tubulatura conductei să fie catodul unei celule electrochimice și reglând astfel potențialul electric dintre conductă și mediul în care este amplasată aceasta;

ii) *punerea în funcțiune* — activitățile efectuate în vederea începerii operării/exploatării unei conducte conform PT;

jj) *reabilitarea interioară a conductei* — ansamblul de activități prin care se intervine asupra unei conducte metalice, total sau parțial, în scopul de a asigura funcționarea ei ulterioară în condiții de siguranță, respectiv prin introducerea în interiorul conductei bine curățate a unei tubulaturii/conducte flexibile destinate a fi utilizate pentru gaze naturale; în urma acestui proces rezultă o reducere a diametrului interior al conductei reabilitate;

kk) *remediarea* — activitatea care transformă într-o entitate acceptabilă un defect sau o condiție inacceptabilă; remediarea poate include repararea, reducerea presiunii gazelor naturale sau alte acțiuni menite să împiedice ca un defect să producă o cedare conductei;

ll) *repararea* — procesul de remediare a unui defect din materialul de bază sau îmbinările sudate ale unei conducte, respectiv acțiunea desfășurată asupra unui produs neconform, pentru a-l face acceptabil utilizării intenționate; repararea poate afecta sau schimba părți ale produsului neconform; repararea include și acțiunile de remediare întreprinse asupra unui produs, anterior conform, pentru a-l repune în uz;

mm) *reparația* — rezultatul unui proces de reparare;

nn) *reparația capitală* — complexul de lucrări ce se execută asupra unei conducte în funcțiune pentru readucerea acesteia la parametrii inițiali, respectiv asigurarea menținerii caracteristicilor tehnico-economice ale acesteia pe întreaga durată de funcționare; reparația capitală se realizează în baza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a proiectului tehnic de execuție al conductei;

oo) *repunerea în funcțiune* — activitățile necesare a se desfășura în vederea punerii în funcțiune a unei conducte, unui echipament sau a unui ansamblu de echipamente, care a fost scoasă/scos din funcțiune;

pp) *risc* — combinația dintre consecință și frecvența unui pericol specific, care apare într-o perioadă specificată, în circumstanțe specificate;

qq) *șeful de proiect* — instalatorul autorizat de ANRE care se ocupă cu coordonarea directă a activității de proiectare, definită conform prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 65/2023, cu modificările ulterioare;

rr) *temperatura de montaj* — T — temperatura medie a gazelor naturale la care se execută montajul conductei, [K⁴];

ss) *temperatura maximă admisibilă de operare* — t_{max} — temperatura gazelor naturale cea mai ridicată pe peretele conductei, care poate fi atinsă în timpul operării/exploatării când conducta este supusă presiunii maxime admisibile de operare, [°C];

tt) *temperatura minimă admisibilă de operare* — t_{min} — temperatura gazelor naturale cea mai scăzută pe peretele conductei care poate fi atinsă în timpul operării/exploatării acesteia, [°C];

uu) *țevă flexibilă metaloplastică în construcție multistrat* — țevă realizată dintr-un miez rezistent, alcătuit din mai multe straturi obținute prin înfășurarea unor benzi de oțel, acoperit, la interior și la exterior, prin extrudare, cu straturi de polietilenă de înaltă densitate, care se livrează sub formă de colac înfășurat pe tambur suport sau tuburi;

vv) *țevă nemetalică* — țevă destinată a fi utilizată pentru vehicularea gazelor naturale de regim de înaltă presiune (mai mare de 10 [MPa] sau [bar]), executată, suficient de flexibilă pentru a permite rularea și derularea, executată prin înfășurări elicoidale, care să permită inclusiv reabilitarea interioară a conductelor de oțel existente; principalele tipuri de țevi de acest tip sunt din materiale compozite din fibră de sticlă armată cu rășini epoxidice termorigide sau din materiale termoplastice armate;

ww) *zona de protecție* — zona definită conform prevederilor art. 100 pct. 91 din Legea nr. 123/2012;

xx) *zona de siguranță* — zona definită conform prevederilor art. 100 pct. 92 din Legea nr. 123/2012.

⁴ În Sistemul internațional, unitatea de măsură pentru temperatură este gradul Celsius — „°C” sau unitatea Kelvin — „K”.

(2) Abrevierile utilizate în prezenta normă tehnică sunt următoarele:

a) *ANRE* — Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) *GNL* — gaze naturale lichefiate;

c) *OGNL* — operatorul terminalului GNL;

d) *OÎ* — operatorul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

e) *P* — producătorul de gaze naturale și/sau operatorul conductei de alimentare din amonte a gazelor naturale;

f) *PAC* — proiectul pentru autorizarea executării conductei;

g) *PAD* — proiectul pentru desființarea conductei;

h) *PIG* — Pipeline Inspection Gauge;

i) *PSI* — prevenirea și stingerea incendiilor;

j) *PT* — proiectul tehnic de execuție al conductei;

k) *Hotărârea Guvernului nr. 245/2016* — Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive;

l) *Legea nr. 123/2012* — Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu termenii și expresiile definiți/definite în Legea nr. 123/2012 și în legislația aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

CAPITOLUL II

Fazele de proiectare a conductelor

SECȚIUNEA 1

Dispozițiile generale

Art. 8. — Proiectarea conductelor se realizează de către proiectant, în baza temei de proiectare.

Art. 9. — (1) Lucrările de proiectare și/sau executare a conductelor se realizează de către operatorii economici autorizați de ANRE, prevăzuți la art. 4 lit. d)+f), după caz.

(2) Schema funcțională a obiectivelor/instalațiilor tehnologice de suprafață aferentă producției de gaze naturale este prezentată în anexa nr. 1a.

Art. 10. — (1) Echipamentele, instalațiile, aparatele, produsele și procedeele utilizate în executarea conductelor dețin atestate/agremente tehnice/declarații de conformitate, cu luarea în considerare a prevederilor legislației specifice aplicabile.

(2) Utilizarea echipamentelor, instalațiilor, aparatelor, produselor și/sau procedeele prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Legea nr. 123/2012.

(3) Produsele utilizate în executarea conductelor se comercializează însoțite de următoarele documente, respectiv:

a) produsul care face obiectul unui standard european armonizat, respectiv al unei specificații tehnice armonizate, se comercializează însoțit de declarația de performanță întocmită de producătorul acestuia;

b) produsul care face obiectul unei specificații tehnice nearmonizate se comercializează însoțit de declarația de conformitate întocmită de producătorul acestuia;

c) produsul pentru care nu există specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate se comercializează însoțit de declarația de conformitate întocmită de producătorul acestuia, pe baza unui acord tehnic în construcții;

d) produsele care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare, care transpune Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea

la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 189 din 27 iunie 2014, se comercializează însoțite de declarația UE de conformitate.

(4) Sculele, produsele și dispozitivele utilizate, care nu intră în componența conductei, precum și cele care intră în componența conductei, dar care nu au un impact în exploatarea în condiții de siguranță a acesteia, sunt însoțite de declarațiile de conformitate/declarațiile de performanță întocmite de producătorii acestora și se utilizează conform prescripțiilor acestora.

Art. 11. — (1) Activitatea de urmărire a lucrărilor de execuție se realizează conform prevederilor legale aplicabile.

(2) Executantul împreună cu P/OÎ/OGNL au obligația de a organiza și urmări verificarea permanentă a lucrărilor de execuție, pe durata derulării acestora.

(3) Executantul comunică investitorului numele și prenumele responsabilului tehnic cu execuția, atestat tehnico-profesional, care verifică lucrările din partea sa.

(4) Urmărirea lucrărilor de execuție a conductelor se realizează astfel:

a) în cazul în care lucrarea de execuție face parte dintr-un obiectiv din sectorul gazelor naturale pentru care operatorul economic deține licență de operare emisă de ANRE, urmărirea se realizează de un diriginte de șantier al P/OÎ/OGNL, respectiv din partea investitorului, și de un responsabil tehnic cu execuția, din partea executantului;

b) în cazul în care lucrarea de execuție face parte dintr-un obiectiv nou din sectorul gazelor naturale, pentru care operatorul economic nu deține licență de operare emisă de ANRE, urmărirea se realizează de dirigintele de șantier al unui P/OÎ cu care operatorul are încheiat un contract de asistență tehnică, conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020, cu modificările ulterioare, și un responsabil tehnic cu execuția, din partea executantului.

(5) Drepturile și obligațiile dirigintelui de șantier, respectiv ale responsabilului tehnic cu execuția sunt prevăzute în legislația aplicabilă specifică.

SECȚIUNEA a 2-a

Fazele de proiectare

Art. 12. — Proiectarea cuprinde următoarele faze, după caz:

a) studiul de fezabilitate;

b) studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;

c) proiectul pentru autorizarea executării conductei sau proiectul pentru desființarea conductei;

d) proiectul tehnic de execuție al conductei;

e) detaliile de execuție.

Art. 13. — Proiectantul are obligația ca, prin conținutul PAC/PT elaborat, să asigure interoperabilitatea cu orice sistem/instalație din sectorul gazelor naturale cu care conducta se interconectează.

SECȚIUNEA a 3-a

Tema de proiectare

Art. 14. — (1) Tema de proiectare, prevăzută la art. 8, cuprinde, după caz, în funcție de faza de proiectare, cel puțin următoarele informații:

a) destinația conductei;

b) definirea sistemului preconizat, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente conductei, punctele și modul de conectare și interfețele cu alte obiective;

- c) cerințele funcționale, incluzând durata de funcționare preconizată și condițiile de operare normală și excepțională;
- d) debitul maxim de gaze naturale — Q_{max} , [m³/h];
- e) presiunea maximă admisibilă de operare a gazelor naturale — P_{MAOP} , [MPa] sau [bar];
- f) presiunea gazelor naturale din punctul inițial și punctul final — P_i și P_f , [MPa] sau [bar];
- g) compoziția gazelor naturale și nivelul maxim al impurităților;
- h) temperatura gazelor naturale în punctul inițial (valoarea minimă, maximă și medie) — t_{imin} , t_{imax} și t_{imed} , [°C];
- i) modul de cuplare a conductelor;
- j) datele climatice și seismice;
- k) condițiile tehnice specifice pentru materiale și echipamente;

l) cerințele de operare/exploatare și mentenanță a conductei referitoare la inspecția internă și externă, monitorizare și dispecerizare, respectiv:

- (i) sistemul de monitorizare și control;
- (ii) instrumentele utilizate;
- (iii) personalul necesar pentru operare/exploatare și mentenanță;
- (iv) localizarea și ierarhia centrelor de control;
- (v) sistemul de comunicații;
- (vi) managementul coroziunii;
- (vii) monitorizarea stării de funcționare;
- (viii) detecția scăpărilor de gaze naturale;
- (ix) filozofia de izolare în vederea mentenanței și/sau a reparării;
- (x) depresurizarea de urgență a conductei;
- (xi) sistarea și repunerea în funcțiune a conductei;
- (xii) filozofia de godevilare;
- (xiii) rezultate ale analizei hidraulice;
- m) rezerva de elemente de conductă în caz de avarie;
- n) alte cerințe.

(2) Tema de proiectare se elaborează:

- a) de către beneficiarul investiției și se însușește de proiectant, sau,
- b) de către proiectant, conform specificațiilor beneficiarului, și se aprobă de către beneficiar.

Art. 15. — Cartușul planului/planșei din cadrul secțiunii „Piese desenate”, din orice fază a proiectării, care există în partea dreaptă jos, cuprinde, cel puțin, următoarele:

- a) proiectantul: denumirea și autorizația, emisă de ANRE, deținută de proiectant: numărul, tipul și valabilitatea acesteia;
- b) titlul proiectului și al planului/planșei;
- c) numărul proiectului și al planului/planșei;
- d) data elaborării proiectului;
- e) șeful proiectului:
 - (i) numele și prenumele;
 - (ii) autorizația, emisă de ANRE, deținută de acesta: numărul, tipul și valabilitatea acesteia;
 - (iii) semnătura;
- f) elaboratorul/elaboratorii, respectiv proiectantul/proiectanții pe specialitate/specialități:
 - (i) numele și prenumele;
 - (ii) autorizația deținută de acesta, dacă este cazul: numărul, tipul și valabilitatea acesteia;
 - (iii) calitatea;
 - (iv) semnătura.

SECȚIUNEA a 4-a

Studiul de fezabilitate

Art. 16. — (1) Studiul de fezabilitate reprezintă documentația prin care, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în tema de proiectare, se analizează, preliminar, necesitatea și oportunitatea realizării conductei, se identifică

scenarii/opțiuni tehnico-economice posibile și se selectează un număr limitat de scenarii/opțiuni fezabile pentru realizarea investiției, respectiv a conductei.

(2) Studiul de fezabilitate, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului, poate cuprinde următoarele:

A. Piese scrise:

- (i) informații generale privind investiția:
 - 1. denumirea investiției;
 - 2. beneficiarul investiției;
 - 3. datele de identificare ale proiectantului studiului de fezabilitate;
- (ii) situația existentă și necesitatea realizării investiției:
 - 1. prezentarea contextului, a strategiei și legislației aplicabile la momentul elaborării;
 - 2. analiza situației existente și identificarea deficiențelor;
 - 3. analiza privind scopul justificării necesității și dimensionării investiției;
 - 4. obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției;
- (iii) identificarea și prezentarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice posibile pentru realizarea investiției:
 - 1. descrierea amplasamentului: localizare — intravilan/extravilan, suprafața terenului afectat, regimul juridic al investiției, servituți, drept de preempțiune, zonă de utilitate publică sau nu etc.;
 - 2. caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — date privind zonarea seismică; date geologice generale; date geotehnice; încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în domeniu; caracteristici din punct de vedere hidrologic etc.;
 - 3. datele tehnice și funcționale ale investiției: caracteristici, parametri, date tehnice specifice; durata minimă de funcționare a investiției etc.;
 - 4. costurile de investiție;
 - 5. costurile de exploatare și întreținere a investiției;
 - 6. analiza preliminară privind aspectele economice și financiare;
- (iv) soluții fezabile pentru realizarea investiției: identificarea surselor potențiale de finanțare a investiției;
- (v) recomandări privind dezvoltarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice fezabile selectate pentru a fi studiate, ulterior, în cadrul studiului de fezabilitate.

B. Piese desenate:

- (i) plan de încadrare în zonă;
- (ii) plan de situație.

(3) Studiul de fezabilitate are prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care proiectantul acestuia își însușește și asumă datele și soluțiile propuse.

(4) Pagina de capăt prevăzută la alin. (3) conține cel puțin următoarele informații:

- a) numărul/data contractului de prestări servicii;
- b) numele și prenumele proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect — șef de proiect, inclusiv semnăturile acestora și parafa, după caz.

SECȚIUNEA a 5-a

Studiul de fezabilitate și documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

Art. 17. — (1) Studiul de fezabilitate reprezintă documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în tema de proiectare și, după caz, în studiul de fezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice

diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea investiției, respectiv a conductei.

(2) Studiul de fezabilitate, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului de investiții propus, poate cuprinde următoarele:

A. Piese scrise;

- (i) informații generale privind investiția:
 1. denumirea investiției;
 2. beneficiarul investiției;
 3. datele de identificare ale proiectantului studiului de fezabilitate;
- (ii) situația existentă și necesitatea realizării investiției:
 1. concluziile studiului de fezabilitate, după caz;
 2. prezentarea contextului, a strategiei și legislației aplicabile la momentul elaborării;
 3. analiza situației existente și identificarea deficiențelor;
 4. analiza privind scopul justificării necesității investiției;
 5. obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției;
- (iii) identificarea și prezentarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice posibile pentru realizarea investiției; în studiul de fezabilitate se prezintă minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice selectate ca fezabile prin studiul de fezabilitate, în situația în care acesta există:
 1. descrierea amplasamentului: localizare — intravilan/extravilan, suprafața terenului afectat, regimul juridic al investiției, servituți, drept de preempsiune, zonă de utilitate publică sau nu etc.;
 2. relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;
 3. existența unor rețele edilitare în amplasament care necesită relocare/protejare;
 4. existența unor posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată;
 5. existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție etc.;
 6. caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — date privind zonarea seismică; date geologice generale; date geotehnice; încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în domeniu; caracteristici din punct de vedere hidrologic etc.;
 7. descrierea din punct de vedere tehnic, funcțional și tehnologic: datele tehnice și funcționale ale investiției: caracteristici, parametri, date tehnice specifice; durata minimă de funcționare a investiției etc.;
 8. costurile estimative ale investiției;
 9. costurile de exploatare și întreținere a investiției pe durata de funcționare/amortizare a investiției;
 10. studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a investiției: topografic, geotehnic, hidrologic, rutier etc.;
- (iv) analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e):
 1. prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;
 2. sustenabilitatea realizării investiției: impactul social, impactul asupra factorilor de mediu;

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară;

- (v) scenariu/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):
 1. selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e);
 2. descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: obținerea și amenajarea terenului; asigurarea utilităților necesare funcționării investiției; soluția tehnică cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;
 3. probe tehnologice și teste;
- (vi) principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:
 1. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a investiției, exprimată în lei, cu TVA⁵ și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C + M), în conformitate cu devizul general;
 2. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță — elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei investiției — și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în domeniu;
 3. indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta investiției;
 4. durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni;
 5. nominalizarea surselor de finanțare a investiției, ca urmare a analizei financiare și economice;
- (vii) urbanism, acorduri și avize conforme: certificatul de urbanism; actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; avize conforme privind asigurarea utilităților etc.

B. Piese desenate; în funcție de categoria și clasa de importanță a investiției, piesele desenate se prezintă la scări relevante în raport cu caracteristicile acesteia, cuprinzând:

- (i) plan de încadrare în zonă;
- (ii) plan de situație;
- (iii) planuri generale și secțiuni caracteristice, scheme de principiu;
- (iv) planuri generale, profilurile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

(3) Studiul de fezabilitate are prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care proiectantul își însușește și asumă datele și soluțiile propuse.

(4) Pagina de capăt prevăzută la alin. (3) conține cel puțin următoarele informații:

- a) numărul/data contractului de prestări servicii;
- b) numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect — șef de proiect, inclusiv semnăturile acestora și parafa, după caz.

Art. 18. — (1) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții este documentația tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei tehnice a conductei/instalațiilor existente și, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate în raport cu specificul investiției.

⁵ TVA — taxa pe valoarea adăugată.

(2) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții poate cuprinde, în funcție de specificul și complexitatea obiectivului, următoarele:

A. Piese scrise:

- (i) informații generale privind investiția:
 1. denumirea investiției;
 2. beneficiarul investiției;
 3. datele de identificare ale proiectantului documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;
- (ii) situația existentă și necesitatea realizării investiției:
 1. prezentarea contextului, a strategiei și legislației aplicabile la momentul elaborării;
 2. analiza situației existente și identificarea deficiențelor;
 3. obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției;
- (iii) descrierea situației existente:
 1. descrierea amplasamentului: localizare — intravilan/extravilan, suprafața terenului afectat, regimul juridic al investiției, servituți, drept de preempsiune, zonă de utilitate publică sau nu etc.;
 2. relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;
 3. caracteristici geofizice ale terenului din amplasament — date privind zonarea seismică; date geologice generale; date geotehnice; încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în domeniu; caracteristici din punct de vedere hidrologic etc.;
 4. existența unor rețele edilitare în amplasament care necesită relocare/protejare;
 5. existența unor condiționări specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție etc.;
 6. descrierea din punct de vedere tehnic, funcțional și tehnologic: datele tehnice și funcționale ale investiției: caracteristici, parametri, date tehnice specifice; durata minimă de funcționare a investiției etc.;
 7. analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice; se evidențiază degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradările produse de cutremure, acțiunile climatice, tehnologice, alunecările de teren, cele rezultate din lipsa de întreținere a conductei, concepția inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică;
 8. starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile;
 9. actul doveditor al forței majore, după caz;
- (iv) concluziile expertizei tehnice și, după caz, ale studiilor efectuate:
 1. prezentarea a minimum două soluții de intervenție;
 2. soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;
 3. recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor esențiale de calitate;
- (v) identificarea și prezentarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice posibile (minimum două scenarii/opțiuni) și analiza acestora:
 1. soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional și economic, cuprinzând descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru consolidarea/repararea/protejarea/relocarea elementelor, subansamblurilor sau a întregului obiectiv;

2. demolarea/demontarea parțială a unor elemente cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente;
 3. introducerea unor elemente suplimentare;
 4. descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a instalației/conductei;
 5. analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;
 6. caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție;
 7. descrierea din punct de vedere tehnic, funcțional și tehnologic: datele tehnice și funcționale ale investiției: caracteristici, parametri, date tehnice specifice; durata minimă de funcționare a investiției după intervenție etc.;
 8. durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a intervenției, detaliat pe etape principale;
 9. costurile estimative ale investiției;
 10. costurile de exploatare și întreținere a investiției pe durata de funcționare/amortizare a investiției;
 11. studii de specialitate, după caz, în funcție de categoria și clasa de importanță a investiției: topografic, geotehnic, hidrologic, rutier etc.;
 12. expertiza tehnică;
- (vi) analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opțiuni tehnico-economic(e) propus(e):
 1. prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;
 2. sustenabilitatea realizării investiției: impactul social, impactul asupra factorilor de mediu;
 3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiară;
 - (vii) scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă):
 1. selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e);
 2. descrierea scenariului/opțiunii optim(e) recomandat(e) privind: obținerea și amenajarea terenului; asigurarea utilităților necesare funcționării investiției; soluția tehnică cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;
 3. probe tehnologice și teste;
 - (viii) principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:
 1. indicatori maximali, respectiv valoarea totală a investiției, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C + M), în conformitate cu devizul general;
 2. indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță — elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei investiției — și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în domeniu;

3. indicatori financiari, socioeconomi, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta investiției;

4. nominalizarea surselor de finanțare a investiției, ca urmare a analizei financiare și economice;

- (ix) urbanism, acorduri și avize conforme: certificatul de urbanism; actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; avize conforme privind asigurarea utilităților etc.

B. Piese desenate; în funcție de categoria și clasa de importanță a investiției, piesele desenate se prezintă la scări relevante în raport cu caracteristicile acesteia, cuprinzând:

- (i) plan de încadrare în zonă;
- (ii) plan de situație;
- (iii) planuri generale și secțiuni caracteristice, scheme de principiu;
- (iv) planuri generale, profilurile longitudinale și transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

(3) Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții are prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care proiectantul își însușește și asumă datele și soluțiile propuse.

(4) Pagina de capăt prevăzută la alin. (3) conține cel puțin următoarele informații:

- a) numărul/data contractului de prestări servicii;
- b) numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect — șef de proiect, inclusiv semnăturile acestora și parafa, după caz.

SECȚIUNEA a 6-a

Proiectul pentru autorizarea executării conductei sau proiectul pentru desființarea conductei

Art. 19. — PAC/PAD este parte a documentației necesare emiterii autorizației de construire/desființare a conductei.

Art. 20. — (1) PAC/PAD se întocmește de proiectant în conformitate cu prevederile legale aplicabile și ale prezentei norme tehnice.

(2) PAC poate conține, după caz, în funcție de specificul lucrării, următoarele:

A. Piese scrise

- (i) pagina de capăt, pagina de semnături, prin care proiectantul își însușește și asumă datele și soluțiile propuse;
- (ii) memoriu:
 - 1. date generale: descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, cu referiri la: amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor; clima și fenomenele naturale specifice; geologia și seismicitatea; categoria de importanță a investiției;
 - 2. memorii pe specialități: descrierea lucrărilor de arhitectură, structură, instalații, dotări și instalații tehnologice, după caz;
 - 3. date și indicii care caracterizează investiția proiectată;
 - 4. devizul general al lucrărilor;
 - 5. anexele memoriului: studiul geotehnic, geologic și/sau hidrologic, după caz;
 - 6. referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislația în vigoare, întocmite de verificatori de proiecte atestați de ANRE, aleși de investitor

B. Piese desenate

- (i) planul de încadrare în zonă a lucrării;
- (ii) planul de situație privind amplasarea investiției;
- (iii) planul privind amplasarea subterană și/sau supraterană a investiției: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziționarea conductei și a instalațiilor aferente acesteia;

(iv) schema/schemele de flux tehnologic sau schema tehnologică a investiției.

(3) PAD poate conține, după caz, în funcție de specificul lucrării, următoarele:

A. Piese scrise

- (i) pagina de capăt, pagina de semnături, prin care proiectantul își însușește și asumă datele și soluțiile propuse;
- (ii) memoriu ce cuprinde: descrierea conductei și a instalațiilor aferente acesteia, care urmează să fie desființată: anul edificării acesteia, descrierea materialelor constitutive; fotografii color — format 9 x 12 cm — ale tuturor elementelor constructive care urmează să se desființeze, iar, acolo unde este cazul, se prezintă desfășurarea rezultată din asamblarea mai multor fotografii; descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desființare.

B. Piese desenate

- (i) planul de încadrare în teritoriu: planșă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz;
- (ii) planul de situație al conductei și al instalațiilor aferente acesteia;
- (iii) planul cu traseul conductei ce urmează să fie desființată.

(4) Pagina de capăt prevăzută la alin. (2) lit. A pct. (i) sau la alin. (3) lit. A pct. (i) conține cel puțin următoarele informații:

- a) numărul/data contractului de prestări servicii;
- b) numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect — șef de proiect, inclusiv semnăturile acestora și parafa, după caz.

SECȚIUNEA a 7-a

Proiectul tehnic de execuție al conductei

Art. 21. — (1) PT reprezintă documentația scrisă și desenată necesară realizării/modificării unei conducte.

(2) PT se întocmește de proiectant în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice.

(3) PT constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul studiului de fezabilitate sau al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

Art. 22. — PT trebuie să fie elaborat astfel încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului.

Art. 23. — PT trebuie să fie complet și clar, astfel încât să se poată elabora, pe baza lui, detaliile de execuție în conformitate cu materialele și tehnologia de execuție propusă.

Art. 24. — (1) PT conține, după caz, în funcție de specificul lucrării, următoarele:

A. Piese scrise:

(i) Memoriul tehnic general:

- 1. informații generale privind investiția: denumirea, amplasamentul, investitorul, beneficiarul, proiectantul;
- 2. prezentarea scenariului/opțiunii aprobat/aprobate în cadrul studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții:
 - a) particularități ale amplasamentului: descriere amplasament, topografie, climă etc.;
 - b) soluția tehnică: caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției, trasarea lucrărilor,

protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier, organizarea de șantier;

c) studiile geologice și/sau hidrologice, după caz.

(ii) Memoriile tehnice pe specialități, după caz:

1. memoriul de arhitectură;
2. memoriile corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcții;
3. memoriile corespondente specialităților de instalații, cu precizarea echipării și dotării specific funcțiunii, respectiv:
 - a) prescripțiile tehnice specifice pentru executarea conductei;
 - b) procedurile autorizate/calificate de sudare aplicate la executarea conductei;
 - c) proba de rezistență și verificarea etanșeității;
 - d) detalii privind montajul conductei;
 - e) specificațiile tehnice ale utilajelor, echipamentelor și materialelor aferente conductei;
 - f) documentele necesare pentru atestarea calității lucrărilor conform legislației în vigoare;
 - g) categoria de folosință a terenului;
 - h) obstacole traversate;
 - i) delimitarea claselor de locație din traseu cu precizarea materialului tubular corespunzător;
 - j) schimbările de direcție;
 - k) tipul de izolație anticorozivă a conductei;
 - l) terasamentele necesare;
 - m) lansarea în teren a conductei;
 - n) probele de presiune;
 - o) robinetele de secționare;
 - p) îmbinările electroizolante;
 - q) descărcătoarele de presiune;
 - r) stațiile de protecție catodică sau alte metode de protejare activă a conductei;
 - s) modul de drenare a curenților de dispersie;
 - t) prizele de potențial;
 - u) dispozitivele de protecție și punere la pământ;
 - v) bornele de marcaj la schimbările de direcție etc.;
 - w) coordonatele în Stereo 70 ale traseului conductei și ale instalațiilor aferente;
 - x) lista proprietarilor afectați de traseul conductei și actele care confirmă acordul de principiu al acestora pentru accesul pentru executarea conductei, respectiv, după caz, ocuparea temporară sau definitivă a terenurilor;
 - y) graficul de eșalonare a lucrărilor;
 - z) măsurile de securitate și sănătate în muncă și măsurile de protecția mediului;
 - aa) măsurile PSI.

(iii) Breviarele de calcul — documentele justificative pentru dimensionarea conductei și a instalațiilor aferente, elaborate pentru fiecare element în parte; în acestea se precizează încărcările și ipotezele de calcul, combinațiile de calcul, metodologia de calcul, verificările și dimensionările, precum și programele de calcul utilizate; calculele de dimensionare.

(iv) Caietele de sarcini — sunt părți integrante ale PT, care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate; acestea se elaborează de proiectant și împreună cu planșele desenate stau la

baza determinării cantităților de lucrări, costurilor lucrării și ale utilajelor, forței de muncă și dotării necesare execuției lucrărilor:

1. rolul și scopul caietelor de sarcini:

- a) reprezintă descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor;
- b) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiției;
- c) prevăd măsurile și acțiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deșeurilor) după expirarea duratei de funcționare (postutilizarea);

2. tipuri de caiete de sarcină care pot fi:

- a) caiet de sarcini pentru execuția lucrării;
- b) caiet de sarcini pentru furnizorii de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice și/sau confecții diverse;
- c) caiet de sarcini pentru recepții, teste, probe, verificări și puneri în funcțiune;
- d) caiet de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a investiției și conținutul cărții tehnice a acesteia;

3. conținutul caietului de sarcini:

- a) nominalizarea planșelor, părților componente ale PT;
- b) descrierea obiectivului de investiții; aspect, formă, caracteristici, dimensiuni, toleranțe și altele asemenea;
- c) descrierea execuției lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție specifice și etapele privind realizarea execuției;
- d) măsurători, probe, teste, verificări și altele asemenea, necesare a se efectua pe parcursul execuției investiției;
- e) proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste și altele asemenea pentru produsele/materialele utilizate la realizarea investiției;
- f) standarde, normative și alte prescripții care trebuie respectate în cazul execuției produselor/materialelor, confecțiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor, testelor, verificărilor;
- g) condiții privind recepția.

(v) Listele cu cantități de lucrări cuprind toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conțin:

1. centralizatorul cheltuielilor pe investiție;
2. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;
3. listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări;
4. listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări;
5. fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări;
6. listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii de organizare de șantier.

B. Piese desenate — documentele principale ale proiectului tehnic de execuție pe baza cărora se elaborează părțile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informațiile necesare elaborării caietelor de sarcini și care, de regulă, se compun din:

- (i) planșa de încadrare în zonă;
- (ii) planșele topografice principale;
- (iii) planșele cu traseul conductei;

- (iv) planurile de detaliu pentru rezolvarea cazurilor speciale din traseu (intersecții, paralelisme, traversări, inclusiv terasamente pentru cazuri deosebite etc.);
- (v) desenele de execuție pentru toate confecțiile de atelier care se montează în firul conductei cu indicarea probelor la care sunt supuse, după caz;
- (vi) proiectele de specialitate pentru obiectivele aferente conductei (stațiile de protecție catodică, utilități, telecomunicații etc.);
- (vii) schema de montaj a conductei, care cuprinde:
 1. traseul și profilul longitudinal ale conductei;
 2. punctele de interconectare;
 3. diagrama pe traseul conductei a agresivității solului pe baza măsurătorilor de rezistivitate și pH⁶-ul;
- (viii) planul de zonare pentru porțiunile de conductă în care apar zone clasificate cu atmosferă potențial explozivă.

C. Detaliile de execuție — parte componentă a PT, respectă prevederile acestuia și detaliază soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale investiției; pot fi:

- (i) detalii de execuție privind soluționările elaborate de proiectant;
- (ii) detalii de execuție pentru echiparea investiției, în timpul execuției, cu aparatură și echipamente, realizate cu respectarea datelor și informațiilor oferite de către furnizorii acestora;
- (iii) detalii de execuție curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de execuție care depind de specificul tehnologic al executantului, care se execută, de regulă, de către acesta.

(2) Proiectantul, în cadrul asistenței tehnice, trebuie să supravezeze întocmirea și adaptarea funcțională ale tuturor detaliilor de execuție, indiferent de elaboratorul acestora.

(3) PT are prevăzut, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care proiectantul își însușește și asumă datele și soluțiile propuse.

(4) Pagina de capăt prevăzută la alin. (3) conține cel puțin următoarele informații:

- a) numărul/data contractului de prestări servicii;
- b) numele și prenumele în clar ale proiectanților pe specialități, ale persoanei responsabile de proiect — șef de proiect, inclusiv semnăturile acestora și parafa, după caz.

Art. 25. — (1) PT se predă beneficiarului, în conformitate cu clauzele contractuale stabilite între părți.

(2) PT poate fi elaborat:

- a) pe suport hârtie semnat cu semnătură/semnături olografă/olografe și predat fizic beneficiarului; acesta poate fi scanat și predat electronic beneficiarului;
- b) în format electronic, semnat doar cu semnătură/semnături electronică/electronice și predat electronic beneficiarului.

(3) PAC/PAD/PT, care se predă fizic beneficiarului, se întocmește pe suport hârtie în numărul de exemplare solicitat de legislația specifică aplicabilă.

Art. 26. — (1) Documentele și/sau documentațiile întocmite în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice, părți scrise și/sau desenate, pot fi semnate de specialiști, respectiv de instalatorii autorizați de ANRE, verficatorii de proiecte/experti

tehnici atestați de ANRE, diriginții de șantier, responsabilii tehnici cu execuția etc. astfel:

a) prin semnătură olografă și aplicarea parafei profesionale specifice, dacă este cazul, pe exemplarele elaborate și prezentate/predate în format fizic;

b) prin semnătură electronică, care ține loc atât de semnătură olografă, cât și de parafa profesională, pe exemplarele elaborate și prezentate/predate în format electronic.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), documentele și/sau documentațiile, părți scrise și desenate, trebuie să fie semnate de către toți specialiștii cu semnătură electronică calificată eliberată conform prevederilor legale aplicabile, de un prestator de servicii de încredere calificat.

(3) Regimul juridic al semnăturii electronice este dependent de cel al înscrisurilor în formă electronică, conform prevederilor legale aplicabile.

(4) Documentele și/sau documentațiile întocmite în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice au aceeași forță juridică indiferent de suportul lor material, respectiv fizic sau electronic, și de tipul semnăturii aplicate, respectiv olografă sau semnătură electronică calificată.

(5) Un document și/sau o documentație întocmit/întocmită în conformitate cu prevederile prezentei norme tehnice nu poate conține atât semnătură/semnături olografă/olografe, cât și semnătură/semnături electronică/electronice.

Art. 27. — (1) Proiectantul are obligația de a prezenta PAC/PAD/PT verficatorului de proiecte atestat de ANRE, în vederea verificării tehnice a acestuia.

(2) Proiectantul are obligația să mențină documentele/documentațiile aferente lucrărilor executate pentru o perioadă de minimum 10 ani în format fizic și în format electronic pentru restul duratei de existență a operatorului economic.

(3) Executarea conductei se realizează după obținerea autorizației de construire.

Art. 28. — (1) O conductă își poate schimba destinația, pentru care a fost proiectată și executată, în baza unui raport de expertiză sau a unei expertize tehnice realizat/realizate de un expert tehnic atestat de ANRE, prevăzut la art. 4 lit. j) ÷ I), după caz.

(2) Menținerea în funcțiune a unei conducte, după expirarea duratei de funcționare a acesteia, se poate realiza în baza unui raport de expertiză sau a unei expertize tehnice realizat/realizate de un expert tehnic atestat de ANRE, prevăzut la art. 4 lit. j) ÷ I), după caz, prin care este justificată temeinic menținerea gradului de securitate a conductei în vederea evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului înconjurător.

CAPITOLUL III Clasele de locație

Art. 29. — (1) Încadrarea conductelor în clase de locații se realizează în conformitate cu prevederile art. 31.

(2) Decizia de încadrare în clase de locație și categorii de importanță se ia de către proiectant cu consultarea beneficiarului.

(3) Unitatea de clasă de locație reprezintă suprafața de teren care se întinde pe o lățime de 200,00 m de fiecare parte a axei unei conducte cu o lungime continuă de 1,60 km.

Art. 30. — Planul unei unități de clasă de locație este prezentat în anexa nr. 1b.

Art. 31. — Clasele de locație pentru proiectarea, executarea și verificarea etanșeității conductei sunt definite după cum urmează:

a) *clasa 1 de locație* este orice unitate de clasă de locație în care sunt amplasate maximum 10 clădiri; coeficientul de siguranță corespunzător clasei 1 de locație este $S = 1,39$;

⁶ pH — aciditatea (sau bazicitatea) unei substanțe.

b) *clasa 2 de locație* este orice unitate de clasă de locație în care sunt amplasate un număr de clădiri cuprins între 11 și 45 inclusiv; coeficientul de siguranță corespunzător clasei 2 de locație este $S = 1,67$;

c) *clasa 3 de locație* este:

- (i) orice unitate de clasă de locație în care sunt amplasate minimum 46 de clădiri;
- (ii) o suprafață în care conducta este poziționată la mai puțin de 100,00 m de o clădire sau de un spațiu exterior cu o suprafață bine definită, respectiv teren de joacă, zonă de recreere, teatru de vară sau alt loc public care este ocupat de 20 sau mai multe persoane, cel puțin 5 zile pe săptămână, timp de 10 săptămâni, în orice perioadă de 12 luni (zilele și săptămânile nu trebuie să fie consecutive); coeficientul de siguranță corespunzător clasei 3 de locație este $S = 2$;

d) *clasa 4 de locație* este orice unitate de clasă de locație în care predomină clădiri cu patru sau mai multe etaje; numărul acestora este mai mare decât numărul celorlalte tipuri de clădiri; clasa 4 de locație poate fi avută în vedere în cazul zonelor cu trafic rutier dens și care prezintă o infrastructură subterană complexă; coeficientul de siguranță corespunzător clasei 4 de locație este $S = 2,5$.

Art. 32. — Clasa de locație a conductei se stabilește pentru fiecare unitate de clasă de locație.

Art. 33. — Lungimile aferente claselor 2, 3 și 4 de locație pot fi modificate după cum urmează:

- a) clasa 4 de locație se termină la o distanță de 200,00 m de cea mai apropiată clădire cu 4 sau mai multe etaje;
- b) când un grup de clădiri necesită încadrarea conductei în clasa 2 sau 3, clasa de locație se termină la o distanță de 200,00 m de cea mai apropiată clădire din grup.

CAPITOLUL IV

Cerințele tehnice minime pentru elementele conductei

SECȚIUNEA 1

Generalități

Art. 34. — (1) Conductele sunt fabricate din materiale care să asigure funcționarea acestora în condiții de siguranță.

(2) Din elementele componente ale unei conducte fac parte:

- a) țeava/materialul tubular;
- b) robinetele;
- c) elementele de legătură și organele de asamblare;
- d) garniturile de etanșare.

Art. 35. — (1) Materialele conductelor trebuie să corespundă specificațiilor tehnice prevăzute prin PAC/PT.

(2) Materialele prevăzute la alin. (1):

- a) au proprietăți mecanice adecvate, respectiv rezistența, duritatea, sudabilitatea;
- b) corespund cerințelor de rezistență la coroziune și compatibilitate chimică;
- c) sunt adecvate metodelor prevăzute pentru execuția conductei.

(3) Selecția materialelor prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile standardelor aplicabile.

Art. 36. — Toate elementele componente ale unei conducte ale căror rezistență și stabilitate sunt afectate de presiunea gazelor naturale se dimensionează la presiunea de calcul — P_c .

Art. 37. — Semifabricatele și/sau componentele utilizate la execuția conductelor sunt, de regulă, noi.

Art. 38. — (1) Se pot utiliza semifabricate și/sau componente aflate în stoc doar în situația în care acestea corespund cerințelor tehnice specificate, prin asigurarea trasabilității

documentelor de inspecție date de producătorul acestora sau pe baza unei testări adecvate.

(2) Se pot reutiliza componente ale conductei recuperate, doar cu acceptul P/O/OGNL și cu îndeplinirea simultană a următoarelor condiții:

- a) specificația de fabricație este cunoscută și corespunde cerințelor prezentei norme tehnice;
- b) documentele de inspecție corespund prevederilor art. 56;
- c) este demonstrat după inspecție, precedată de curățare, că respectivele componente nu prezintă defecte.

Art. 39. — Materialele, semifabricatele și componentele se marchează, după caz, pentru conformitate cu standardul de produs sau cu specificațiile tehnice/norme de fabricație elaborate de producătorul acestora.

Art. 40. — Marcarea prin poansonare trebuie efectuată astfel încât să nu afecteze proprietățile de rezistență ale materialului.

SECȚIUNEA a 2-a

Țevi

Art. 41. — (1) La executarea conductelor se pot folosi numai țevi destinate vehiculării gazelor naturale, după cum urmează:

- a) țevi din oțel laminate la cald;
- b) țevi din oțel sudate longitudinal;
- c) țevi din oțel sudate elicoidale;
- d) țevi de extracție.

(2) Situațiile în care se pot folosi țevi din alte materiale decât cele din oțel sunt:

- a) pentru execuția conductelor care transportă gaze acide;
- b) în situația conductelor îngropate în soluri cu corozivitate ridicată sau amplasate în zone predispuse la alunecări de teren sau cu risc seismic ridicat;
- c) în situația conductelor de ocolire (by-pass) necesare la lucrările de cuplare sau reparare a conductelor, fără scoaterea acestora din exploatare;
- d) în situația conductelor pozate subteran prin tehnologii bazate pe forajul dirijat;
- e) pentru execuția lucrărilor de reabilitare a conductelor existente;
- f) în situația conductelor cu conținut ridicat de CO_2 ;
- g) în situația conductelor care conțin gaze în amestec cu impurități (apa de zăcământ-cloruri, CO_2 , H_2S) ce creează un mediu coroziv cu valori estimate de coroziune de peste 0,1 mm/an.

(3) Țevile prevăzute la alin. (2) pot fi:

- a) țevi flexibile în construcție multistrat;
- b) țevi termoplastice din polietilenă (PE), polietilenă de înaltă densitate (PEHD), polietilenă reticulată (PE-X) sau poliamidă neplastifiată (PA-U);
- c) țevi termoplastice armate cu fibre de sticlă;
- d) țevi din oțel căptușite la interior cu materiale nemetalice;
- e) țevi metaloplastice în construcție multistrat;
- f) țevi nemetalice.

(4) Utilizarea țevelor prevăzute la alin. (3) este admisă în situația în care sunt îndeplinite simultan următoarele cerințe:

- a) producătorul/furnizorul acestora garantează toate caracteristicile tehnice prevăzute în PT, privind:
 - (i) rezistența la presiunea gazelor transportate;
 - (ii) rigiditatea la încovoiere;
 - (iii) raza minimă de curbură;
 - (iv) rezistența la depresiurizare/vacuum;
 - (v) temperatura maximă de operare;
 - (vi) rezistența la coroziune;
 - (vii) compatibilitatea chimică etc.;
- b) producătorul/furnizorul acestora livrează toate componentele de interconectare/cuplare a conductei și tehnologiile de montare a acestora;

c) garanția producătorului/furnizorului trebuie să acopere întreaga durată de funcționare a conductei, inclusiv pentru elementele de asamblare (fitingurile) livrate împreună cu țeava;

d) proiectantul a prevăzut verificările și încercările la care trebuie supusă conducta pentru a se garanta operarea în condiții de siguranță a acesteia, în conformitate cu specificațiile producătorului.

Art. 42. — (1) Țevile utilizate la execuția conductelor asigură funcționarea în condiții de siguranță a acestora.

(2) Pot fi avute în vedere prevederile standardului/standardelor specific/specifice.

(3) Proiectantul specifică în proiect standardul/standardele utilizat/utilizate pentru țevi.

(4) Țeavă flexibilă metaloplastică în construcție multistrat se poate utiliza pentru:

a) reabilitarea interioară a conductelor sau pentru conductele îngropate în soluri cu corozivitate ridicată sau amplasate în zone predispuse la alunecări de teren sau cu risc seismic ridicat;

b) construirea conductelor de ocolire necesare la lucrările de cuplare sau reparare a conductelor fără scoaterea lor din exploatare;

c) execuția conductelor pozate subteran prin tehnologii bazate pe forajul dirijat, utilizate la traversarea unor zone protejate, pe care sunt restricții majore privind executarea de lucrări etc.;

d) conductele prevăzute la art. 41 alin. (2).

(5) La proiectarea, construirea, verificarea, probarea și punerea în funcțiune a conductelor realizate din țevi flexibile metaloplastice în construcție multistrat, țevi din polietilenă, țevi din polietilenă reticulată (PE-X), țevi din materiale plastice armate cu fibră de sticlă sau din țevi din oțel căptușite cu materiale compozite se recomandă a se avea în vedere prevederile standardelor specifice.

(6) Utilizarea unor tipuri sau mărci de materiale care nu sunt incluse în standardele specifice poate fi admisă doar în situația examinării acestora de către un organism de inspecție, acreditat în acest scop, prin care să se confirme că aceste materiale sunt adecvate utilizării prevăzute.

Art. 43. — (1) În cazul utilizării țevelor nemetalice și metaloplastice, respectiv țevile prevăzute la art. 41 alin. (3), proiectarea acestora se efectuează în conformitate cu standardele specifice pentru fiecare tip de material, luând în considerare caracteristicile fizico-mecanice specificate de producătorul materialului tubular.

(2) Toate materialele/sistemele trebuie să fie corespunzătoare vehiculării gazelor naturale, să fie agrementate tehnic și să se afle în producție de serie; nu se acceptă prototipuri.

(3) Utilizarea țevelor nemetalice și metaloplastice este admisă, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele cerințe:

a) producătorul materialului tubular garantează toate caracteristicile tehnice prevăzute în proiectul conductei privind rezistența la presiunea gazelor naturale transportate, rigiditatea la încovoiere, raza minimă a curbelor de pe traseu etc.;

b) producătorul materialului tubular livrează toate componentele de interconectare/cuplare a conductei realizate din țeavă flexibilă cu conductele sistemului existent situate în amonte, precum și tehnologiile de montare ale acestora;

c) garanția producătorului materialului tubular trebuie să acopere durata de funcționare a conductei, respectiv pentru țeavă și elementele de asamblare (fitingurile) livrate împreună cu aceasta;

d) proiectantul a prevăzut verificările și încercările la care trebuie supusă conducta realizată din țeavă flexibilă pentru a se garanta operarea în condiții de siguranță a acesteia.

(4) Pentru utilizarea țevelor nemetalice și metaloplastice, respectiv țevelor prevăzute la art. 41 alin. (3), producătorul

acestora are obligația de a pune la dispoziția proiectantului următoarele informații:

a) compatibilitatea chimică a materialului conductei cu fluidele vehiculate;

b) dimensiunile țevii și ale fittingurilor oferite în condițiile hidrostatice solicitate;

c) garantarea presiunii de calcul și a rezistenței admisibile;

d) masa furniturii;

e) specificațiile privind sistemul de îmbinare;

f) flexibilitatea la montare;

g) cerințele pentru suportare;

h) cerințele privind izolarea de protecție;

i) modul de conectare la capete și ramificații;

j) specificațiile privind coeficientul de dilatare termică;

k) specificațiile privind comportarea la radiațiile ultraviolete și condițiile de mediu;

l) riscul asumat la montare și în timpul serviciului;

m) performanțele la foc;

n) posibilitățile privind controlul încărcării cu sarcini electrice;

o) cerințe privind testul de rezistență și etanșeitate;

p) instrucțiuni de instalare, verificare, acceptare;

q) modalități de reparare;

r) garantarea duratei de serviciu;

s) lista de inspecții, verificări, documente, certificate.

(5) Pentru reabilitarea sau protejarea interioară a conductelor:

a) se pot utiliza materiale nemetalice sau metaloplastice, flexibile care oferă posibilitatea de a reabilita o conductă prin introducerea conductei flexibile în conducta existentă, cu reducerea diametrului interior al acesteia;

b) se pot avea în vedere metodele prevăzute în standardele specifice.

(6) Pentru reabilitarea unei conducte este necesară parcurgerea următoarelor etape, după caz:

a) investigarea performanțelor funcționale ale conductei existente;

b) evaluarea performanțelor actuale ale conductei și stabilirea noilor cerințe de funcționare;

c) analiza de evaluare a riscurilor existente în reabilitarea conductei, elaborată de personal autorizat, în acest sens, care a dobândit competențele profesionale necesare;

d) preselecția metodelor potrivite de reabilitare;

e) specificații de proiect;

f) selectarea tehnicii de lucru adecvate și a metodei de instalare;

g) aplicarea tehnicii de reabilitare;

h) controlul execuției;

i) documentația procesului de reabilitare.

Art. 44. — (1) Țevile se garantează de producător cel puțin în baza unui program de încercări și control nedistructiv în conformitate cu standardul de produs sau cu specificațiile tehnice/norme de fabricație ale producătorului materialului tubular.

(2) Acolo unde este cazul, programul de încercări, prevăzut la alin. (1), poate fi suplimentat cu cerințe prevăzute prin PT.

SECȚIUNEA a 3-a

Robinetele montate pe conducte

Art. 45. — (1) Robinetele care se montează pe conducte sunt alese astfel încât tipul, configurația și clasa de presiune nominală corespund rolului funcțional și condițiilor de operare ale conductei, respectiv presiunea de operare, presiunea diferențială, temperaturile de operare, inclusiv eventuale temperaturi interne scăzute datorate depresurizării etc.

(2) Caracteristicile tehnice ale robinetelor montate pe conducte trebuie să asigure funcționarea în condiții de siguranță a conductei, cu respectarea cel puțin a următoarelor cerințe:

a) rezistență la coroziune și eroziune;

b) construcție antistatică, demonstrată de producător prin rezultatele încercării efectuate în conformitate cu recomandările standardului specific sau ale standardului de produs aplicabil;

c) siguranță la foc, demonstrată de producător prin rezultatele încercării de tip la foc, efectuată în conformitate cu recomandările standardului specific sau ale standardului de produs aplicabil;

d) etanșeitate, demonstrată de producător prin rezultatele încercării efectuate în conformitate cu recomandările standardelor specifice sau ale standardului de produs aplicabil;

e) rata scăpărilor maxime admisibile pentru încercarea de etanșeitate a robinetului se specifică prin PAC/PT;

f) dimensiunea față-la-față sau cap-la-cap a robinetului corespunde distanței de montare care se prevede în PT;

g) robinetul poate funcționa la cerere chiar dacă a rămas static în poziție deschisă sau închisă pentru o perioadă lungă;

h) robinetul cu dimensiunea nominală de DN200 sau mai mare trebuie să fie prevăzut cu puncte de ridicare corespunzătoare pentru ansamblul integral robinet cu dispozitiv de manevră;

i) robinetul acționat manual sau dotat cu dispozitiv de acționare trebuie echipat cu un indicator vizibil care să indice pozițiile deschis și închis ale obturatorului;

j) dacă se solicită prin PT, robinetul este prevăzut cu dispozitiv de blocare.

Art. 46. — (1) Robinetele pot fi echipate cu dispozitive de acționare mecanică, electrică, hidraulică, pneumatică sau combinații ale acestora.

(2) Robinetele cu sferă, de reținere, cu sertar și cu cep trebuie să corespundă cerințelor standardelor specifice.

(3) Acționarea robinetelor poate fi manuală sau, în funcție de situație, automată locală sau de la distanță.

Art. 47. — (1) Robinetele pot fi cu capete pentru sudare, cu flanșe sau combinat.

(2) Capetele pentru sudare trebuie să îndeplinească condițiile dimensionale și de sudabilitate astfel încât să se asigure asamblarea corespunzătoare în firul conductei.

SECȚIUNEA a 4-a

Elementele de legătură și organele de asamblare

Art. 48. — (1) La executarea conductelor se folosesc flanșe din oțel.

(2) Caracteristicile tehnice ale flanșelor sunt prevăzute în standardele specifice.

(3) În cazul conductelor din alte materiale decât oțel se pot utiliza flanșe și din alte materiale decât oțel, conform recomandărilor producătorului țevii.

Art. 49. — (1) Șuruburile, prezoanele și piulițele se execută din oțeluri aliate sau din oțeluri carbon de calitate, după caz, tratate pentru asigurarea caracteristicilor de rezistență prescrise.

(2) La alegerea materialelor șuruburilor, prezoanelor și piulițelor se pot lua în considerare prevederile standardelor specifice sau ale codului de proiectare al îmbinării.

(3) În situația în care elementele de asamblare sunt executate din materiale similare cu cele ale elementelor conectate, se iau în considerare posibilitatea coroziunii galvanice și potențialele consecințe ale coeficienților termici diferiți.

(4) Caracteristicile tehnice ale flanșelor sunt prevăzute în standardul specific sau în standardul de produs aplicabil.

Art. 50. — Piulițele se pot asigura împotriva desfacerii cu șaibe elastice.

SECȚIUNEA a 5-a

Garniturile de etanșare

Art. 51. — Garniturile de etanșare se aleg în funcție de tipul suprafeței de etanșare.

Art. 52. — (1) Garniturile de etanșare trebuie fabricate dintr-un material compatibil cu gazele naturale vehiculate prin conducte și capabil să reziste la temperatura și presiunea maximă admisibilă de operare.

(2) Se interzice utilizarea garniturilor de etanșare executate din materiale având în compoziție azbest.

(3) Se recomandă a se aplica prevederile standardelor specifice pentru:

- coturi și fittinguri;
- materiale pentru sudare;
- flanșe electroizolante, materiale pentru gaze acide;
- țevi compozite;
- țevi și alte componente pentru sisteme nemetalice.

SECȚIUNEA a 6-a

Cerințele minime de fabricație pentru țevile și elementele componente ale conductei

Art. 53. — (1) Producătorii țevilor și ai elementelor componente ale conductei trebuie să opereze un sistem al calității certificat.

(2) Cerințele minime de fabricație pentru țevile și elementele componente ale conductei sunt specificate pentru toate elementele supuse la presiune.

(3) Cerințele prevăzute în prezenta normă tehnică, care nu sunt incluse în standardul de produs relevant, sunt specificate suplimentar standardului de produs.

(4) În situația în care un standard de produs nu este disponibil, este necesară prezentarea unei specificații tehnice detaliate, care să includă cel puțin următoarele:

- proprietățile solicitate;
- cerințele dimensionale;
- cerințele referitoare la fabricație, testare, inspecție, certificare și documentație.

Art. 54. — Țevile și elementele componente ale conductei trebuie să aibă precizate specificații tehnice prin PT, care conțin condițiile de calitate, cu referire cel puțin la următoarele:

- standardul de produs;
- detaaliile privind forma produsului;
- dimensiunile nominale, alte dimensiuni importante și toleranțele aferente acestora;
- parametrii funcționali;
- condițiile de montaj;
- calitatea suprafeței pentru care se pot lua în considerare prevederile standardelor specifice;
- modalitatea și volumul de examinare;
- toleranța la masă pe unitatea de lungime;
- pregătirea capetelor în vederea sudării;
- marca și clasa de calitate a produsului;
- condițiile de marcare, ambalare, transport și livrare;
- condițiile de recepție.

Art. 55. — Țevile care urmează a fi asamblate prin sudare trebuie să aibă un conținut de carbon de maximum 0,28% și valoarea maximă a carbonului echivalent la analiza pe produs de 0,43%.

Art. 56. — (1) Elementele componente ale conductei sunt însoțite de certificatele și rapoartele de inspecție, precum și de declarațiile de conformitate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi de tipul celor precizate în standardele specifice.

(3) Țevile și alte componente supuse la presiune, fabricate de producător, sub un sistem adecvat de asigurare a calității

certificat UE⁷ și care au făcut obiectul unei evaluări specifice pentru materiale, se livrează împreună cu un certificat de inspecție de tip 3.1 sau similar, cu excepția situației în care certificatul de inspecție de tip 3.2 este specificat de P/OÎ/OGNL.

(4) Țevile și alte componente ale conductei, supuse la presiune, care nu sunt fabricate în conformitate cu alin. (3), se livrează împreună cu un certificat de inspecție de tip 3.2 sau similar.

(5) Materialele pentru sudare și alte semifabricate și componente care nu sunt supuse la presiune se pot livra împreună cu un raport de testare de tip 2.2 sau similar.

(6) Îmbinările electroizolante fabricate sunt:

a) testate la o presiune egală cu $1,5 \times P_c$ și

b) testate electric, pentru a confirma discontinuitatea electrică.

(7) Toate piesele, metalice și nemetalice, care intră în contact cu gazul transportat, sunt compatibile cu condițiile de operare proiectate.

(8) Materialele utilizate pentru conductele, care transportă gaze acide sau corozive, corespund cerințelor standardelor specifice.

SECȚIUNEA a 7-a

Conductele în regim godevilabil și stațiile de lansare/primire PIG

Art. 57. — (1) Godevilarea este operația de inspecție și/sau de curățare interioară a conductelor prin intermediul unui dispozitiv denumit *godevil* sau PIG⁸.

(2) Proiectarea conductelor în regim godevilabil presupune asigurarea unei geometrii interioare a conductei și a tuturor elementelor componente ale conductei, astfel încât să fie posibilă deplasarea godevilului în lungul conductei în condiții optime.

Art. 58. — (1) Conductele noi se proiectează astfel încât să fie posibilă godevilarea la cererea P/OÎ.

(2) La repararea conductelor existente, porțiunile reparate se proiectează în regim godevilabil la cererea P/OÎ.

(3) Nu este necesară obligativitatea proiectării în regim godevilabil a conductelor cu diametru redus și/sau lungime redusă și/sau al căror regim de operare nu necesită operațiuni de godevilare.

Art. 59. — Conductele proiectate în regim godevilabil sunt prevăzute cu stații de lansare/primire PIG fixe sau cu posibilități de cuplare a stațiilor mobile.

Art. 60. — Executarea și montajul stațiilor de lansare/primire PIG se fac pe baza unui PT elaborat de către proiectant.

Art. 61. — Se recomandă ca stațiile de lansare/primire PIG să respecte prevederile standardului specific și să fie dotate, cel puțin, cu următoarele componente:

a) gara de lansare/primire PIG;

b) sistemul de manevrare a PIG-urilor, în construcție protejată la explozie, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 245/2016;

c) sistemul de introducere/extragere a PIG-urilor, în construcție protejată la explozie, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 245/2016;

d) ansamblul de robinete pentru manevrarea PIG-urilor;

e) by-pass la conductă;

f) căile de acces;

g) sistemul de colectare/depozitare al impurităților provenite din godevilarea conductei.

Art. 62. — Se recomandă ca în componența gărilor de lansare/primire PIG să fie cuprinse cel puțin următoarele:

a) corpul principal dotat cu dispozitivul de închidere/deschidere rapidă la 180°;

b) supapa de siguranță;

c) indicatorul de presiune;

d) racordul de aerisire;

e) racordul de drenaj;

f) reducția;

g) semnalizatoarele de trecere a PIG-ului.

CAPITOLUL V

Traseul conductei, culoarul de lucru, paralelismele și încrucișările

SECȚIUNEA 1

Traseul conductei

Art. 63. — (1) Conductele se montează subteran sub zona de îngheț, la adâncimi minime de 1,00 m până la generatoarea superioară a acestora, cu respectarea standardelor specifice.

(2) Prin excepție de la alin. (1), montajul supratran se acceptă numai în cazuri bine justificate de proiectant.

(3) Raportat la activitatea P/OÎ, prin PAC/PT sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, proiectantul prezintă și descrie situația existentă la fața locului, respectiv existența:

a) conductelor cu presiuni mai mici de 6 bar;

b) sondelor abandonate;

c) centralelor eoliene și fotovoltaice;

d) instalațiilor de telecomunicații;

e) construcțiilor ușoare sau portabile etc.

Art. 64. — (1) La alegerea și stabilirea traseului conductei se ține cont de existența obiectivelor din vecinătate respectând distanțele de siguranță față de acestea.

(2) Distanțele de siguranță, prevăzute la alin. (1), sunt prezentate astfel:

a) în anexa nr. 2a sunt prevăzute distanțele de siguranță între conductă și diferite obiective învecinate;

b) în anexa nr. 2b sunt prevăzute distanțele de siguranță între conductă și instalațiile aferente.

Art. 65. — (1) Distanțele de siguranță și notele explicative prevăzute în anexele nr. 2a și 2b se corelează cu informațiile privind obiective relevante precizate în legislația secundară aplicabilă, respectiv în:

a) Normele tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019, cu modificările și completările ulterioare;

b) Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare;

c) Normele și prescripțiile tehnice actualizate, specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 196/2006;

d) Normele privind amplasarea și exploatarea balastierelor din zona drumurilor și a podurilor, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.293/2017;

⁷ UE — Uniunea Europeană.

⁸ PIG — dispozitivul care se poate deplasa în interiorul unei conducte pentru a o curăța sau a o inspecta.

e) Normele tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.294/2017.

(2) Pentru conductele a căror presiune maximă admisibilă de operare este de cel mult 10 bar se pot utiliza distanțele de siguranță prevăzute în Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Distanțele de siguranță față de orice obiectiv învecinat necuprins în anexa nr. 2a se stabilesc prin PAC/PT, cu acordul părților interesate și avizate de către P/O/OGNL.

Art. 66. — (1) Reducerea distanțelor de siguranță se poate realiza în baza unei analize de evaluare a riscului făcute de personal autorizat, în acest sens, care a dobândit competențele profesionale necesare.

(2) Analiza de evaluare a riscului se întocmește în funcție de scenariile posibile care pot conduce la incidente, avarii sau chiar accidente majore.

SECȚIUNEA a 2-a

Studiile pentru stabilirea traseului

Art. 67. — Stabilirea traseului conductei se realizează de proiectant în baza unei analize care să utilizeze toate informațiile relevante disponibile.

Art. 68. — Informațiile prevăzute la art. 67 pot include:

- a) rapoartele de cercetare a rutelor;
- b) planurile și ridicările topografice;
- c) imaginile din satelit sau aerofotografierile⁹ dacă sunt disponibile;
- d) studiile geotehnice, studiile hidrologice, studiile hidrogeologice, studiile de mediu;
- e) măsurătorile de corozivitate;
- f) informațiile referitoare la obiective și activități din apropierea traseului conductei care pot influența siguranța în executare și exploatare a conductei.

Art. 69. — Investigațiile și studiile prevăzute la art. 68 trebuie să fie detaliate și să acopere o suprafață suficientă în jurul traseului studiat, astfel încât să permită identificarea cu acuratețe a caracteristicilor geografice, geologice, geotehnice, topografice, de mediu și de corozivitate relevante, precum și localizarea posibilelor interferențe cu alte obiective, cum ar fi alte conducte, cabluri și obstacole, care pot avea un impact asupra alegerii traseului conductei.

Art. 70. — Studiile geotehnice, hidrologice sau de mediu, prevăzute la art. 68 lit. d) se realizează de către persoane juridice titulare ale autorizațiilor corespunzătoare, conform legislației în vigoare.

Art. 71. — Adâncimea lucrărilor de foraj geotehnic se stabilește în conformitate cu prevederile Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074-2022, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 27/2023.

Art. 72. — (1) Investigarea terenului de fundare se efectuează ținând seama de categoria geotehnică a lucrării.

(2) Numărul, amplasarea, spațierea și adâncimea investigațiilor în teren se stabilesc în conformitate cu prevederile standardelor specifice.

(3) Forajele se execută cel puțin în următoarele situații:

- a) la toate traversările de ape;
- b) la traversările de căi de comunicații: autostrăzi, drumuri naționale, județene, căi ferate;

c) în zonele identificate ca fiind dificile, respectiv cele stâncoase, mlăștinoase sau instabile.

(4) Adâncimea de investigare minimă (za) se stabilește ca valoarea cea mai mare dintre:

- a) $za \geq 2 \text{ m}$ sub nivelul tălpii excavației;
- b) $za \geq 1,5bAh$, unde bAh este lățimea excavației.

(5) Dacă la adâncimea de forare prevăzută la alin. (4) se întâlnesc terenuri slabe (dificile), cel puțin un foraj se realizează mai adânc, până la epuizarea acestor terenuri.

Art. 73. — Ridicarea topografică a traseului se face pe o fâșie de teren situată de o parte și de alta a axului conductei, lățimea acesteia urmând a fi stabilită de proiectant în funcție de situațiile concrete întâlnite pe teren, dar nu mai mică decât zona de siguranță.

Art. 74. — În porțiunile dificile ale traseului, respectiv la traversări de obstacole naturale sau artificiale, pante repezi, apropieri de diferite obiective etc., ridicările topografice se execută pe o suprafață și cu o densitate de puncte indicate de proiectant în funcție de condițiile locale.

Art. 75. — (1) La stabilirea traseului conductei se iau în vedere posibilele efecte negative asupra mediului.

(2) Respectând principiul neagresiunii vizuale, printre factorii de mediu care trebuie luați în considerare la alegerea traseului sunt:

- a) zonele naturale de o frumusețe remarcabilă;
- b) monumentele istorice;
- c) siturile arheologice;
- d) resursele naturale;
- e) flora și fauna;
- f) reducerea zgomotului.

Art. 76. — La subtraversarea cursurilor de apă de către conducte se iau în considerare și următoarele aspecte:

- a) mediul acvatic;
- b) dezvoltarea cursurilor de apă;
- c) starea cursurilor de apă.

Art. 77. — Se recomandă ca traseul unei conducte să îndeplinească următoarele cerințe:

- a) să fie cât mai scurt;
- b) să aibă un profil longitudinal cu diferențe de nivel cât mai mici;
- c) să se afle în clasa 1 de locație;
- d) să fie amplasat în extravilanul localităților;
- e) să fie în teren stabil și rezistent;
- f) să fie amplasat în vecinătatea căilor de acces;
- g) să evite zonele vecine aeroporturilor, poligoanelor de tragere, minelor etc.;
- h) să evite zonele de agrement;
- i) să evite zonele considerate monumente ale naturii;
- j) să evite zonele cu situri istorice;
- k) să evite paralelismul cu instalații electrice de orice tip.

Art. 78. — În cazul traseelor deosebit de dificile, respectiv în zone cu alunecări de teren, soluri tasabile, zone cu grad seismic ridicat cu magnitudinea de peste 7 pe scara Richter, prin PAC/PT se prevăd măsuri adecvate.

Art. 79. — (1) Traversarea apelor curgătoare se face, de regulă, în zonele unde albia este relativ stabilă, respectiv în porțiunile unde albia este în aliniament și bine conturată.

(2) La stabilirea amplasamentului traversării trebuie să se țină seama de lucrările hidrotehnice și de artă, existente sau în faza de proiectare în zona respectivă, care ar putea schimba regimul de curgere al apelor.

Art. 80. — La traversarea zonelor muntoase cu pericol de avalanșe sau desprinderi de gheață se recomandă ca traseul conductei să fie amplasat în afara loviturilor dinamice ale acestora.

⁹ Aerofotografiere — tehnică a fotografierii unei zone, a unui obiectiv etc. de la bordul unui avion; fotografie obținută cu ajutorul acestei tehnici.

Art. 81. — În situațiile în care nu pot fi respectate în totalitate condițiile de mai sus, prin PAC/PT se stabilesc măsuri suplimentare de protecție a conductei și a obiectivelor învecinate.

Art. 82. — Se recomandă a se evita amplasarea conductelor pe teritoriul întreprinderilor industriale, în vecinătatea posturilor și stațiilor electrice.

Art. 83. — Se interzice amplasarea conductelor în:

- a) zona stațiilor și triajelor de cale ferată;
- b) zona aeroporturilor;
- c) zona porturilor fluviale și maritime;
- d) pe și sub suprastructura podurilor, viaductelor și a pasajelor denivelate situate pe drumurile naționale;
- e) tuneluri de cale ferată;
- f) tuneluri rutiere.

Art. 84. — În cazuri excepționale conductele se pot amplasa în zonele prevăzute la art. 83 numai cu acordul proprietarilor sau al administratorilor respectivelor obiective și cu luarea măsurilor de siguranță precizate la art. 85 alin. (2).

Art. 85. — (1) Se admite, în mod excepțional, montarea conductelor în intravilan în următoarele situații:

a) montarea conductei în extravilan nu este posibilă datorită condițiilor din teren;

b) montarea conductei în extravilan conduce la costuri substanțiale datorate lungirii traseului și/sau condițiilor grele de exploatare;

c) repararea, modernizarea, re tehnologizarea, reabilitarea conductelor care sunt amplasate în intravilan.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), conducta se încadrează în clasa 4 de locație și se iau cel puțin următoarele măsuri suplimentare de siguranță:

a) proiectarea conductei în regim godevilabil, la cererea P/OÎ;

b) controlul integral al corpului țevii, inclusiv sudurile de fabricație, prin metode nedistructive;

c) controlul integral al sudurilor realizate în șantier, prin radiații penetrante sau ultrasunete;

d) proba de rezistență se realizează cu apa la presiune de $(1,4 \times P_{MAOP})$;

e) izolație de tip foarte întărită sau întărită în funcție de sistemul de izolare;

f) în funcție de situația din teren, se iau măsuri suplimentare de drenare a curenților de dispersie.

SECȚIUNEA a 3-a

Culoarul de lucru

Art. 86. — Lățimea culoarului de lucru se stabilește prin PAC/PT în funcție de:

- a) diametrul conductei;
- b) natura terenului pe care îl traversează conducta;
- c) adâncimea de îngropare a conductei;
- d) tehnologia de execuție a lucrărilor de construire a conductei.

Art. 87. — (1) Lățimea culoarului de lucru se împarte, de regulă, în următoarele zone:

a) spațiul de lucru destinat manevrării buldozerului pentru acoperirea șanțului;

b) spațiul de depozitare a pământului rezultat din săparea șanțului;

c) spațiul liber de siguranță dintre marginea șanțului și pământul depozitat, pentru evitarea surpării marginii șanțului și eliminarea posibilităților accidentelor de muncă;

d) lățimea șanțului, care se determină în funcție de factorii enumerați mai sus, precum și în funcție de distanța dintre pereții șanțului și izolația conductei necesară evitării deteriorării izolației la lansarea și pozarea conductei în șanț; această distanță nu este mai mică de 200,00 mm;

e) spațiul liber de siguranță dintre marginea șanțului și conducta asamblată;

f) spațiul de lucru ocupat de lansator cu catargul înclinat deasupra conductei;

g) spațiul liber de siguranță dintre primul și al doilea lansator necesar în momentul când acesta din urmă își schimbă poziția pe traseul conductei;

h) spațiul necesar transportului de țeavă și utilaje, precum și deplasării celorlalte lansatoare de-a lungul traseului conductei;

i) spațiul de depozitare a stratului vegetal sau fertil, acolo unde este cazul.

(2) În anexele nr. 3a ÷ 3h sunt prezentate, cu titlu de informare, culoarele de lucru și volumele de săpătură pentru execuția conductelor cu diametrul nominal — D_n cuprins între 50 mm și 1400 mm.

Art. 88. — Pentru zonele de vii, livezi, păduri, prin PAC/PT, în funcție de condițiile impuse de administratorii acestora și de termenele de execuție a lucrărilor, se recomandă reducerea culoarului de lucru, cu respectarea prevederilor art. 89 și 90.

Art. 89. — (1) În terenurile pomicole, viticole și în zone de pădure se recomandă ca execuția lucrărilor necesare realizării firului conductei să se facă manual sau cu utilaje de dimensiuni reduse, astfel încât să nu fie afectate zonele respective.

(2) Culoarul de lucru, în funcție de situația din teren, se trasează în spațiile libere dintre plantații, evitându-se pe cât posibil defrișarea acestora.

Art. 90. — (1) În păduri sau în zone împădurite se iau măsuri de folosire la maximum a drumurilor forestiere existente și a altor terenuri fără vegetație forestieră, astfel încât suprafața ce necesită a fi defrișată să fie minimă.

(2) În zonele prevăzute la alin. (1), reducerea culoarului de lucru se poate realiza prin:

a) renunțarea la spațiul de lucru destinat manevrării buldozerului; acoperirea șanțului se realizează manual;

b) renunțarea la spațiul de depozitare a stratului vegetal sau fertil, care se poate depozita între arbori;

c) micșorarea cu până la o treime a spațiului necesar deplasării lansatoarelor, acestea deplasându-se de-a lungul conductei prin urmărire.

Art. 91. — (1) Organizarea activităților de execuție pe traseul conductei se face pe culoarul de lucru prevăzut în PAC/PT.

(2) Terenul aferent execuției conductei se predă liber executantului prin grija beneficiarului.

(3) La marcarea/pichetarea traseului se identifică toate instalațiile subterane și aeriene aflate pe traseul conductei în vederea mutării sau protejării acestora conform PAC/PT.

Art. 92. — Săpăturile pentru realizarea șanțului de pozare a conductei se execută mecanizat sau manual, astfel încât să fie respectată geometria secțiunii șanțului prevăzută în PAC/PT.

Art. 93. — Pentru sudurile de poziție, în șanțul de pozare, se asigură spațiul necesar, respectiv gropile de poziție, astfel ca sudorul să poată executa îmbinarea în condiții corespunzătoare.

Art. 94. — (1) Fundul șanțului este neted pentru a asigura o așezare continuă a conductei.

(2) În terenuri pietroase care ar putea deteriora izolația, precum și pentru montarea conductelor de diametru mare $D_n = 700$ mm, pe fundul șanțului se așterne un strat de pământ cernut sau nisip în grosime de 10-15 cm, înainte de lansarea conductei în șanț.

Art. 95. — (1) După lansarea conductei în șanț, acoperirea cu pământ se face astfel încât corpurile tari să nu deterioreze izolația.

(2) În terenurile cu piatră, umplerea șanțului se face cu pământ cernut sau nisip, în straturi succesive compactate separat, până la acoperirea conductei cu 15 cm deasupra generatoarei superioare, după care se continuă cu materialul rezultat din săparea șanțului.

(3) Materialul de sprijinire trebuie extras înainte de acoperirea șanțului.

Art. 96. — În terenurile agricole acoperirea conductei se realizează cu refacerea stratului vegetal, astfel ca după tasare terenul să ajungă la profilul inițial.

Art. 97. — În terenurile cu pante, unde există pericolul ca șanțul să canalizeze ape pluviale, se practică obstacole conform soluțiilor din proiect pentru a asigura conservarea pământului ce acoperă conducta.

SECȚIUNEA a 4-a

Lansarea conductei

Art. 98. — Lansarea conductei în șanț se execută cu unul sau mai multe utilaje special destinate acestui scop, prin controlul razei minime de curbură.

Art. 99. — Procedura de lansare trebuie să ia în considerare evitarea deteriorării izolației și a materialului tubular.

Art. 100. — După efectuarea și controlul îmbinărilor sudate efectuate în șantier, se întregeste izolația și se verifică continuitatea izolației conform prevederilor art. 282.

Art. 101. — Defectele sesizate în urma testării continuității izolației se remediază.

SECȚIUNEA a 5-a

Paralelismele și încrucișările conductei

Art. 102. — Paralelismele și încrucișările conductei subterane sau supraterane cu alte conducte, canalizații sau instalații se soluționează prin PAC/PT, cu respectarea prevederilor art. 104 și ale art. 110+114.

Art. 103. — (1) În situații deosebite ce pot fi întâlnite pe teren, distanța dintre două conducte subterane de gaze naturale, montate simultan în paralel sau care se intersectează, se recomandă să fie de cel puțin 500 mm între generatoarele învecinate ale conductelor.

(2) Distanța prevăzută la alin. (1) dintre axele conductelor se calculează cu formula:

$$B_1 = \frac{D_{e1}}{2} + \frac{D_{e2}}{2} + 500,$$

unde:

— B_1 — distanța dintre axele conductelor [mm];

— D_{e1} — diametrul exterior al țevii izolate, aferentă conductei 1 [mm];

— D_{e2} — diametrul exterior al țevii izolate, aferentă conductei 2 [mm].

(3) La stabilirea distanței prevăzute la alin. (1) se iau în considerare și prevederile legislației secundare precizate la art. 65 alin. (1) lit. a) și e).

Art. 104. — (1) Dacă din motive obiective traseul unei conducte subterane nou proiectate este paralel cu o conductă de gaze naturale în funcțiune, cu acordul P/OÎ/OGNL, se admite montajul la o distanță cuprinsă între 0,50 și 5,00 m, între generatoarele învecinate ale conductelor cu luarea în considerare, în timpul executării lucrării, a cel puțin următoarelor măsuri de siguranță, respectiv:

a) săpătura se execută manual;

b) conducta existentă se scoate de sub presiune și se protejează conform cerințelor P/OÎ/OGNL;

c) deasupra conductei existente se interzice circulația utilajelor grele de construcție.

(2) În situația în care se impun măsuri suplimentare de siguranță, față de cele prevăzute la alin. (1), aceste sunt dispuse în PAC/PT.

Art. 105. — Se recomandă evitarea montării supraterane a conductelor sub liniile electrice aeriene (LEA).

Art. 106. — (1) În cazuri excepționale, cu acordul autorităților în administrația căreia se află LEA, se admit astfel de traversări luându-se toate măsurile de siguranță impuse de normativele pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), porțiunea de conductă nu trebuie să conțină alte elemente (robinete, refulatoare etc.) la o distanță față de axul LEA mai mică decât 1,5 ori înălțimea de deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere.

(3) Măsurile de siguranță pentru conductele supraterane care traversează sau se apropie de LEA cu tensiuni peste 1 kV sunt prezentate în anexa nr. 4.

(4) Se interzice apropierea conductelor supraterane de LEA cu tensiuni sub 1 kV la mai puțin de 5,00 m.

Art. 107. — (1) Conductele subterane trebuie să respecte față de cea mai apropiată fundație sau priză de legare la pământ a unui stâlp LEA o distanță egală cu înălțimea stâlpului deasupra solului.

(2) Distanța prevăzută la alin. (1) poate fi redusă până la 5,00 m cu respectarea următoarelor condiții:

a) încadrarea conductei în clasa 3 de locație, $S = 2$;

b) izolarea exterioară a conductei de tip întărit;

c) drenarea curenților de dispersie.

(3) Cu acordul operatorului LEA, distanța prevăzută la alin. (1) poate fi redusă în cazuri de excepție până la 2,00 m cu respectarea următoarelor condiții:

a) încadrarea conductei în clasa 4 de locație, $S = 2,5$;

b) izolarea exterioară a conductei cel puțin de tip întărit;

c) drenarea curenților de dispersie.

Art. 108. — (1) Prin PAC/PT:

a) se prevăd măsuri adecvate în vederea protejării conductei de efectul curenților de dispersie;

b) se respectă criteriile de protecție prevăzute în standardul specific.

(2) Pentru drenarea curenților de dispersie se utilizează dispozitive de drenaj ale curenților de dispersie montate în prizele de potențial.

(3) Dispozitivul, prevăzut la alin. (2), se montează între conductă și o priză de pământare cu rezistența de dispersie mai mică de $4 \Omega^{10}$.

Art. 109. — Armăturile metalice supraterane ale conductelor subterane, respectiv robinetele, refulatoarele etc. se tratează ca elemente de conducte supraterane, conform prevederilor art. 106.

Art. 110. — (1) Între o conductă subterană de gaze naturale și orice canalizație sau conductă subterană cu altă destinație decât cea pentru gaze naturale, montată în paralel sau în apropiere, se recomandă păstrarea unei distanțe de minimum 5,00 m pe orizontală.

(2) În cazurile în care această distanță nu se poate respecta, se permite apropierea la minimum 2,00 m pe orizontală, numai cu acordul operatorului conductei subterane cu altă destinație decât cea de gaze naturale și cu condiția încadrării conductei în clasa 4 de locație.

(3) În situația în care conducta prin care se vehiculează gaze naturale și conducta cu altă destinație aparțin aceluiași P/OÎ/OGNL, distanța de siguranță se stabilește tehnologic, de minimum 0,50 m.

Art. 111. — (1) Conductele subterane de gaze naturale traversează pe deasupra celelalte canalizații sau conducte subterane cu altă destinație decât cea pentru gaze naturale.

(2) În zona de intersecție la 5,00 m de fiecare parte a conductei de gaze naturale canalizația pentru cablurile electrice, telecomunicații etc., precum și conducta cu altă destinație decât cea pentru gaze naturale trebuie să fie metalice sau îmbrăcate în tub de protecție metalic.

¹⁰ În Sistemul internațional unitatea de măsură pentru rezistența electrică, în curent continuu, este ohmul — „ Ω ”.

(3) Se recomandă păstrarea unei distanțe pe verticală de 500,00 mm între generatoarea inferioară a conductei de gaze naturale și generatoarea superioară a canalizației conductei subterane cu altă destinație decât cea pentru gaze naturale sau generatoarea superioară a tubului de protecție.

Art. 112. — (1) În situația în care conducta subterană de gaze naturale traversează pe deasupra canalizații voluminoase pentru tuburi premo pentru apă cu $D_n > 1,00$ m, care nu pot fi prinse în tub de protecție, se prevede introducerea conductei de gaze naturale în tub de protecție metalic, cu respectarea distanței pe verticală prevăzută la art. 111 alin. (3).

(2) Lungimea tubului de protecție, prevăzut la alin. (1), trebuie să depășească cu câte 5,00 m de ambele părți ale punctului de intersecție.

Art. 113. — (1) Dacă din motive concrete traversarea pe deasupra nu este posibilă, conducta de gaze naturale poate subtraversa o altă canalizație sau conductă subterană cu altă destinație decât cea pentru gaze naturale, numai dacă se prevede introducerea în tub de protecție metalic atât a conductei de gaze naturale, cât și a instalațiilor subterane subtraversate, cu respectarea distanței pe verticală prevăzute la art. 111 alin. (3).

(2) Lungimile tuburilor de protecție, prevăzute la alin. (1), trebuie să fie de câte 5,00 m de ambele părți ale punctului de intersecție.

Art. 114. — Tubul de protecție a conductei de gaze naturale trebuie să aibă asigurată evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze naturale.

CAPITOLUL VI

Zona de protecție și zona de siguranță

Art. 115. — În vederea asigurării funcționării normale a conductelor și evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor

și mediului, în zona de siguranță și în zona de protecție se impun terților restricții și interdicții prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 116. — Amplasarea de obiective noi, construcții noi și lucrări de orice natură în zona de siguranță a conductelor existente se realizează cu respectarea prevederilor prezentei norme tehnice.

SECȚIUNEA 1

Clasele de locație și schimbarea numărului de clădiri

Art. 117. — (1) Pentru a determina numărul de clădiri, în zona de siguranță a conductei se stabilesc secțiuni aleatorii în lungime de 1,60 km și lățime de 0,40 km, având conducta ca axă longitudinală.

(2) Secțiunile obținute, conform prevederilor alin. (1), includ numărul maxim de clădiri.

(3) Se numără clădirile din cadrul fiecărei secțiuni și se stabilește clasa de locație corespunzătoare.

Art. 118. — Pentru conductele cu lungimea mai mică de 1,60 km clasa de locație se stabilește corespunzător unei unități de clasă de locație.

Art. 119. — (1) Dacă la instituirea zonelor de protecție și de siguranță se constată că numărul de clădiri este mai mare decât cel corespunzător clasei de locație sau dacă într-o zona de siguranță instituită deja se solicită avize pentru amplasarea unui număr suplimentar de clădiri față de cel corespunzător clasei de locație curente, P/OÎ/OGNL poate reconsidera încadrarea în clasa de locație sau schimbarea acesteia, conform prevederilor din tabelul nr. 1.

(2) Tabelul nr. 1 se aplică pentru conductele care funcționează la peste 40% din limita de curgere a materialului țevii, σ_c .

Tabelul nr. 1

Inițial*)		Actual		Presiunea maximă admisibilă de operare P_{MAOP}
Clasa de locație	Numărul de clădiri	Clasa de locație	Numărul de clădiri	
1	0 ÷ 10	1	11 ÷ 25	P_{MAOP} anterioară, dar nu mai mare de 72% din σ_c
1	0 ÷ 10	2	26 ÷ 45	0,800 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu mai mare de 72% din σ_c
1	0 ÷ 10	2	46 ÷ 65	0,667 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu mai mare de 60% din σ_c
1	0 ÷ 10	3	66+	0,667 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu mai mare de 60% din σ_c
1	0 ÷ 10	4	**)	0,555 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu mai mare de 50% din σ_c
2	11 ÷ 45	2	46 ÷ 65	P_{MAOP} anterioară, dar nu mai mare de 60% din σ_c
2	11 ÷ 45	3	66+	0,667 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu mai mare de 60% din σ_c
2	11 ÷ 45	4	**)	0,555 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu mai mare de 50% din σ_c
3	46+	4	**)	0,555 x presiunea la care se efectuează proba de rezistență, dar nu mai mare de 50% din σ_c

*) La data proiectării și executării conductei.

**) Clădirile cu multe etaje predomină (clădiri cu cel puțin 4 etaje, iar numărul acestora este mai mare decât numărul celorlalte tipuri de clădiri).

(3) Fiecare unitate separată de locuit dintr-o clădire cu mai multe unități de locuit este considerată o clădire separată de locuit.

Art. 120. — Având în vedere faptul că numărul clădirilor din vecinătatea conductei nu reprezintă o modalitate unică de

determinare a efectelor care pot apărea în caz de accidente, aplicarea prevederilor art. 119 trebuie corelată cu reevaluarea stării tehnice a conductei și cu urmărirea comportării în exploatare a acesteia.

Art. 121. — Atunci când se constată o creștere a numărului de clădiri până la sau aproape de limita superioară a clasei de locație prevăzută în tabelul nr. 1, la un nivel la care este necesară modificarea clasei de locație, P/OÎ/OGNL efectuează o analiză pentru a determina următoarele:

a) procedurile de proiectare, executare și verificare folosite la construcția inițială a conductei și compararea acestor proceduri cu prevederile prezentei norme tehnice și ale celorlalte reglementări aplicabile;

b) starea fizică a conductei așa cum rezultă din testele curente și istoricul verificărilor;

c) istoricul de operare și întreținere al conductei;

d) presiunea maximă admisibilă de operare și limita de curgere a materialului țevii, P_{MAOP} și σ_c ;

e) suprafața efectiv afectată de creșterea numărului de clădiri și alți factori care pot limita extinderea ulterioară a zonei cu o densitate mai mare a populației.

Art. 122. — În situația în care analiza prevăzută la art. 121 arată că P_{MAOP} determinată pentru un tronson de conductă nu este corespunzătoare claselor de locație existente 2, 3 sau 4, iar respectivul tronson este într-o stare fizică satisfăcătoare, P_{MAOP} a tronsonului se confirmă sau se modifică în termen de 18 luni de la modificarea clasei de locație după cum urmează:

a) dacă tronsonul respectiv a fost în prealabil probat la presiunea de rezistență timp de minimum 6 ore, P_{MAOP} se confirmă sau se reduce astfel încât să nu depășească valoarea admisă prevăzută în tabelul nr. 1;

b) în cazul în care condițiile de operare impun menținerea P_{MAOP} existentă, iar conducta nu este conformă cu prevederile lit. a), conducta din zona în care este necesară schimbarea clasei de locație se înlocuiește.

Art. 123. — (1) Dacă P_{MAOP} a unui tronson de conductă este modificată în conformitate cu prevederile art. 122 lit. a) și devine mai mică decât P_{MAOP} a conductei din care face parte tronsonul, în această situație se instalează un dispozitiv corespunzător de reducere sau limitare a presiunii gazelor naturale.

(2) Instalarea dispozitivului prevăzut la alin. (1) se realizează pe cheltuiala solicitantului.

SECȚIUNEA a 2-a

Zona de protecție și zona de siguranță aferente conductelor

Art. 124. — (1) Zona de protecție și zona de siguranță se stabilesc de ambele părți ale axei conductei.

(2) Un plan al zonei de protecție și al zonei de siguranță este prezentat în anexa nr. 5.

Art. 125. — (1) Zona de protecție se întinde de ambele părți ale conductei și se măsoară din axul conductei.

(2) Zona de protecție pentru conducte este definită în tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2

Diametrul nominal al conductei (D_n)	Lățimea zonei de protecție
[mm]	[m]
$D_n = 150$	2,00 x 2
$150 < D_n \leq 300$	3,00 x 2
$300 < D_n \leq 500$	4,00 x 2
$D_n > 500$	6,00 x 2

Art. 126. — (1) În zona de protecție nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a P/OÎ/OGNL.

(2) În zona de protecție sunt interzise construirea de clădiri, amplasarea de depozite sau magazii, plantarea de arbori și nu se angajează activități de natură a periclita integritatea conductei (scarificări, nivelări, umpluturi etc.).

(3) În zona de protecție nu circulă vehicule, cu excepția utilajelor pentru efectuarea lucrărilor agricole curente și a utilajelor de construcții care intervin pentru întrețineri și reparații.

Art. 127. — Zona de siguranță include și zona de protecție, conform prevederilor art. 100 pct. 92 din Legea nr. 123/2012.

Art. 128. — Zona de siguranță pentru conductă este zona care se întinde, de regulă, pe 200,00 m de fiecare parte a axei conductei.

Art. 129. — Zona de siguranță se extinde până la limita distanțelor de siguranță care depășesc 200,00 m.

Art. 130. — Pentru autorizarea executării oricăror construcții în zona de siguranță a conductei este obligatorie obținerea avizului de amplasament, scris, al P/OÎ/OGNL.

Art. 131. — (1) Avizul de amplasament, prevăzut la art. 130, se emite de P/OÎ/OGNL cu luarea în considerare a prevederilor prezentei norme tehnice.

(2) Pentru țevile metaloplastice sau nemetalice, avizul de amplasament, prevăzut la art. 130, se emite de P/OÎ/OGNL în baza unei analize de evaluare a riscului efectuate de personal autorizat, în acest sens, care a dobândit competențele profesionale necesare.

(3) Pentru conductele din oțel cu $P_{MAOP} > 10$ [MPa] sau [bar], avizul de amplasament, prevăzut la art. 130, se emite de P/OÎ/OGNL în baza unei analize de evaluare a riscului efectuate de personal autorizat, în acest sens, care a dobândit competențele profesionale necesare, astfel cum este prevăzut la art. 134 alin. (1).

(4) În situația în care construcția, prevăzută la art. 130, nu se suprapune peste distanța de siguranță normată, nu este necesară realizarea analizei de evaluare a riscului la emiterea avizului de amplasament de către P/OÎ/OGNL.

SECȚIUNEA a 3-a

Distanțele de siguranță

Art. 132. — Distanța de siguranță față de obiectivele împrejmuite din sectorul gazelor naturale, respectiv stații de comprimare, stații de reglare-măsurare etc., se măsoară de la partea exterioară a împrejuririi.

Art. 133. — De fiecare parte a axei conductei, pe distanța de siguranță prevăzută în anexa nr. 2a, nu poate fi construită niciun fel de clădire care adăpostește persoane, respectiv locuințe, spații de birouri etc.

Art. 134. — (1) În situația în care condițiile din teren nu permit respectarea distanței minime de siguranță între conductă și clădiri, în cazul în care prin conductă sunt vehiculate gaze naturale la presiune mai mare de 6×10^5 Pa (6 bar), respectiv $P > 6 \times 10^5$ Pa (6 bar), în baza unei analize de evaluare a riscului efectuate de personal autorizat, în acest sens, care a dobândit competențele profesionale necesare, distanța poate fi redusă până la minimum 6,00 m, cu condiția implementării mențiunilor prevăzute în analiză și, după caz, a unor măsuri compensatorii, respectiv:

a) coeficient de siguranță $S = 2,5$;

b) țevă fără sudură controlată integral cu radiații penetrante;

c) sudurile circulare, pentru formarea firului conductei, să fie controlate integral prin gamagrafiere¹¹ sau ultrasunete;

d) proba de rezistență, pentru tronsonul de conductă, să se realizeze la $P = 1,5 \times P_{MAOP}$;

e) izolația exterioară a țevii să fie de tip foarte întărit;

f) protecția suplimentară prin anozii de sacrificiu;

g) protecție catodic, după caz.

(2) Pentru conductele din oțel, prin care sunt vehiculate gaze naturale la presiune egală sau mai mică cu 6×10^5 Pa (6 bar),

¹¹ Gamagrafiere — radiografie cu radiații gama.

respectiv $P \leq 6 \times 10^5 \text{ Pa}$ (6 bar), ca distanțe de siguranță pot fi utilizate cele prevăzute în Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 135. — (1) Costurile aferente obținerii avizului de amplasament îi revin solicitantului acestuia.

(2) În situația în care este necesară realizarea unei analize de evaluare a riscului pentru eliberarea unui aviz de amplasament, necesar realizării unei construcții în zona de siguranță a conductei, costul acesteia este suportat de solicitant.

SECȚIUNEA a 4-a

Analiza de evaluare a riscului

Art. 136. — Analiza de evaluare a riscului este efectuată de personal autorizat în acest sens, care a dobândit competențele profesionale necesare.

Art. 137. — (1) Analiza de evaluare a riscului, prevăzută în prezenta normă tehnică, poate lua în considerare, printre altele, și prevederile următoarelor acte normative:

a) Normele tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze natural, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările și completările ulterioare;

b) Metodologia pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase în activitățile de amenajare a teritoriului și urbanism, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, al viceprim-ministrului, ministrul mediului, și al ministrului afacerilor interne nr. 3.710/1.212/99/2017;

c) alte metode aplicabile.

(2) Analiza de evaluare a riscului poate fi efectuată și prin intermediul unui program de calcul realizat în urma unui proces de asigurare a calității.

Art. 138. — În situația în care este necesară efectuarea unei analize de evaluare a riscului, pentru realizarea unor noi obiective aferente conductei, P/OÎ/OGNL suportă costurile aferente realizării acesteia.

CAPITOLUL VII

Proiectarea conductei

SECȚIUNEA 1

Elaborarea planurilor de situație și a detaliilor de execuție

Art. 139. — Planurile de situație se întocmesc de către proiectant, inclusiv în format electronic, conform specificațiilor beneficiarului prevăzute în tema de proiectare.

Art. 140. — În planul de situație se redau toate obiectivele din sectorul gazelor naturale aflate în zona de siguranță, precum și celelalte instalații/obiective cu care se intersectează conducta.

SECȚIUNEA a 2-a

Dimensionarea conductei. Calculul hidraulic

Art. 141. — (1) Pentru calculul hidraulic al conductei se corelează caracteristicile tehnice, armăturile și traseul acesteia etc. cu caracteristicile metrologice ale sistemului/sistemelor de măsurare a gazelor naturale și cu parametrii tehnologici ai gazelor naturale transportate.

(2) Caracteristicile tehnice ale conductei, prevăzute la alin. (1), sunt:

- diametrul conductei — D_n, D_e [mm];
- rugozitatea absolută echivalentă a suprafeței interioare a conductei — k [cm];
- lungimea conductei [km];
- elevația [m].

(3) Caracteristicile metrologice, prevăzute la alin. (1), sunt precizate la art. 16-20 din Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în România, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Parametrii tehnologici ai gazelor naturale, prevăzuți la alin. (1), sunt:

- compoziția chimică a gazelor naturale ce urmează să fie transportate prin conductă;
- presiunea gazelor naturale, [MPa] sau [bar];
- temperatura gazelor naturale, [°C] sau [K];
- densitatea gazelor naturale — ρ [kg/m³];
- viscozitatea dinamică a gazelor naturale — η [N·s/m²];
- viteza gazelor naturale [m/s] etc.

Art. 142. — (1) Prin calculul hidraulic se determină:

- debitul de gaze naturale și regimurile hidraulice de funcționare ale conductei (staționar și/sau tranzitoriu);
- pierderile de presiune a gazelor naturale;
- distribuția presiunii și temperaturii gazelor naturale de-a lungul traseului conductei;
- parametrii principali necesari alegerii echipamentelor conductei:

- compresoare;
- separatoare;
- încălzitoare;
- armături etc.

(2) Rezultatele calculului hidraulic, prevăzut la alin. (1), trebuie analizate pentru a demonstra capabilitatea conductei de a opera în mod sigur la parametrii specificați în tema de proiectare și pentru a identifica orice alte constrângeri și cerințe de operare, precum suprapresiunea admisibilă, prevenirea blocajelor cauzate de formarea de criohidrați¹², evitarea formării de dopuri de lichid, limitarea regimului de curgere pentru prevenirea coroziunii sau eroziunii.

Art. 143. — (1) Pentru calculul debitului de gaze naturale se iau în considerare următoarele ipoteze simplificatoare:

- gazele naturale sunt în fază gazoasă;
- regimul de curgere al gazelor naturale este staționar;
- conducta este orizontală și montată subteran;
- curgerea gazelor naturale este izotermă.

(2) Debitul de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), care trebuie transportat printr-o conductă, se calculează cu formula:

$$Q = 0,015148 \times \frac{T_b}{P_b} \left[\frac{P_1^2 - P_2^2}{\delta \times Z \times T_{med} \times \lambda \times L} \right]^{0,5} \times D^{2,5},$$

unde:

— Q — debitul de gaze naturale în condiții de presiune și temperatură de referință [m³/h];

— T_b — temperatura de referință a gazelor naturale [K], $T_b = 288,15 \text{ K}$;

— P_b — presiunea absolută de referință a gazelor naturale [bar], $P_b = 1,01325 \text{ bar}$;

— P_1 — presiunea absolută a gazelor naturale în punctul inițial, cel de intrare în conductă [bar];

¹² Criohidrați — o substanță solidă, asemănătoare gheții, constând din molecule de gaze naturale prinse într-o structură reticulată de molecule de apă, formată în condiții de presiune ridicată și temperatură scăzută găsite în anumite medii.

— P_2 — presiunea absolută a gazelor naturale în punctul final, cel de ieșire din conductă [bar];

— T_{med} — temperatura medie a gazelor naturale din conductă [K], calculată conform prevederilor art. 145;

— δ — densitatea relativă a gazelor naturale, [adimensional], calculată conform prevederilor alin. (3);

— Z — factorul de compresibilitate mediu, în funcție de presiunea medie și temperatura medie a gazelor naturale, [adimensional], calculat conform prevederilor alin. (6);

— L — lungimea conductei [km];

— D — diametrul interior al conductei [cm];

— λ — coeficientul pierderilor liniare de presiune a gazelor naturale sau coeficientul de frecare hidraulică, [adimensional], calculat conform prevederilor alin. (4).

(3) Densitatea relativă a gazelor naturale, prevăzută la alin. (2) și la art. 144, se calculează cu formula:

$$\delta = \frac{\rho_s}{\rho_{aer,s}},$$

unde:

— δ — densitatea relativă a gazelor naturale, [adimensional];

— ρ_s — densitatea gazelor naturale, în condiții standard de presiune și temperatură [kg/m³];

— $\rho_{aer,s}$ — densitatea aerului, în condiții standard de presiune și temperatură [kg/m³]; $\rho_{aer,s} = 1,225$ kg/m³;

— *condiții standard* — condițiile în care presiunea gazelor naturale este $P_s = 1,01325$ bar și temperatura gazelor naturale este de $T_s = 288,15$ K.

(4) Coeficientul de frecare hidraulică, prevăzut la alin. (2), se calculează cu formula lui Hofer:

$$\lambda = \frac{1,325475}{\ln^2 \left[\frac{1,962142}{Re} \times \ln \left(\frac{Re}{7} \right) + \frac{1}{3,71} \times \frac{k}{D} \right]}$$

sau cu

$$\lambda = \frac{1}{\left\{ 2 \times \lg \left[\frac{4,518}{Re} \times \lg \left(\frac{Re}{7} \right) + \frac{k}{3,71 \times D} \right] \right\}^2},$$

unde:

— k — rugozitatea conductei [m];

— D — diametrul interior al conductei [cm];

— Re — numărul Reynolds, [adimensional], calculat conform prevederilor alin. (5).

(5) Numărul Reynolds, prevăzut la alin. (4), se calculează cu formula:

$$Re = \frac{4 \times \rho_s \times Q_{12}}{\pi \times \mu_g \times D_i},$$

sau

$$Re = \frac{D_i \times v \times \rho_s}{\mu_g},$$

unde:

— ρ_s — densitatea gazelor naturale, în condiții standard de presiune și temperatură [kg/m³];

— Q_{12} — debitul staționar de gaze naturale din conductă, în condiții standard de presiune și temperatură [m³/s];

— μ_g — viscozitatea dinamică a gazelor naturale [kg/m·s]; $\mu_g = 10^{-5}$ kg/m·s;

— D_i — diametrul interior al conductei [m];

— v — viteza de curgere a gazelor naturale [m/s].

(6) Factorul de compresibilitate mediu, prevăzut la alin. (2), se poate calcula prin una dintre metodele detaliate în cele ce urmează:

a) utilizând formula AGA¹³, pentru presiunea gazelor naturale de până la 70 bar, respectiv:

$$Z = 1 + 0,257 \times \frac{P_{med}}{P_{cr}} - 0,533 \times \frac{P_{med}}{P_{cr}} \times \frac{T_{cr}}{T_{med}},$$

unde:

— Z — factorul de compresibilitate, [adimensional];

— P_{med} — presiunea medie a gazelor naturale din conductă [bar];

— P_{cr} — presiunea critică a gazelor naturale din conductă [bar];

— T_{med} — temperatura medie a gazelor naturale din conductă [K], calculată conform prevederilor art. 145;

— T_{cr} — temperatura critică a gazelor naturale din conductă [K];

b) utilizând metoda Standing-Katz; se calculează presiunea pseudoredușă P_{pr} și temperatura pseudoredușă T_{pr} în baza cărora se determină din diagrama prezentată în figura nr. 1 valoarea factorului de compresibilitate Z :

$$T_{pr} = \frac{T}{T_{pc}}; \quad P_{pr} = \frac{P}{P_{pc}};$$

$$T_{pc} = \sum_{i=1}^n y_i \times T_{ci}; \quad P_{pc} = \sum_{i=1}^n y_i \times p_{ci};$$

$$\varepsilon_1 = \frac{5}{9} \times [120 \times (A_1^{0,9} - A_1^{1,6}) + 15(B_1^{0,5} - B_1^{0,4})];$$

$$T'_{pc} = T_{pc} - \varepsilon_1;$$

$$P'_{pc} = \frac{P_{pc} \times T'_{pc}}{T_{pc} + B_1(1 - B_1) \times \varepsilon_1}$$

unde:

— T — temperatura gazelor naturale în condiții de lucru [K];

— T_{pr} — temperatura pseudoredușă a gazelor naturale [K];

— T_{pc} — temperatura pseudocritică a gazelor naturale [K];

— T_{ci} — temperatura critică a componentelor, conform tabelului nr. 3 [K];

— P — presiunea gazelor în condiții de lucru [bar];

— P_{pr} — presiunea pseudoredușă a gazelor naturale [bar];

— P_{pc} — presiunea pseudocritică a gazelor naturale [bar];

— P_{ci} — presiunea critică a componentelor, conform tabelului nr. 3 [bar];

— y_i — fracția molară a componentei gazelor naturale;

— ε_1 — factorul de corecție, calculat în funcție de cantitatea de dioxid de carbon (CO₂) și hidrogen sulfurat (H₂S) [K];

— A_1 — suma maselor molare ale fracțiilor de CO₂ și H₂S;

— B_1 — masa molară a fracției de H₂S;

— M — masa molară a fracției [kg/kmol];

— T'_{pc} — temperatura pseudocritică corectată a gazelor naturale [K];

— P'_{pc} — presiunea pseudocritică corectată a gazelor naturale [bar].

¹³ AGA — American Gas Association.

Tabelul nr. 3

Nr.	Component	Formulă	Frație	M	T_{ci}	P_{ci}
				[kg/kmol]	[K]	[bar]
1	metan	CH ₄	C ₁	16,043	190,4	46,00
2	etan	C ₂ H ₆	C ₂	30,070	305,3	48,84
3	propan	C ₃ H ₈	C ₃	44,097	369,7	42,46
4	iso-butan	C ₄ H ₁₀	iC ₄	58,124	408,0	36,48
5	n-butan	C ₄ H ₁₀	nC ₄	58,124	425,1	38,00
6	neo-pentan	C ₅ H ₁₂	C ₅	72,151	469,5	33,74
7	iso-pentan	C ₅ H ₁₂	C ₅	72,151	469,5	33,74
8	n-pentan	C ₅ H ₁₂	nC ₅	72,151	469,5	33,74
9	2,2-dimetil-butan	C ₆ H ₁₄	C ₆	86,178	507,3	29,69
10	2,3-dimetil-butan	C ₆ H ₁₄	C ₆	86,178	507,3	29,69
11	3,3-dimetil-butan	C ₆ H ₁₄	C ₆	86,178	507,3	29,69
12	3-metil-pentan	C ₆ H ₁₄	C ₆	86,178	507,3	29,69
13	2-metil-pentan	C ₆ H ₁₄	C ₆	86,178	507,3	29,69
14	hexani	C ₆ H ₁₄	C ₆	86,178	507,3	29,69
15	2,4-dimeti-pentan	C ₇ H ₁₆	C ₇	100,205	528,6	34,98
16	2,2,3-trimetil-butan	C ₇ H ₁₆	C ₇	100,205	528,6	34,98
17	2-metil-hexan	C ₇ H ₁₆	C ₇	100,205	528,6	34,98
18	3-metil-hexan	C ₇ H ₁₆	C ₇	100,205	528,6	34,98
19	3-etip-pentan	C ₇ H ₁₆	C ₇	100,205	528,6	34,98
20	heptani+	C ₇ H ₁₆	C ₇	100,205	528,6	34,98
21	2,2,4-trimetil-pentan	C ₈ H ₁₈	C ₈	114,232	552,3	31,23
22	n-octan	C ₈ H ₁₈	C ₈	114,232	552,3	31,23
23	metil-cilohexan	C ₇ H ₁₄	C ₈	98,189	552,3	31,23
24	ciclohexan	C ₆ H ₁₂	C ₇	82,146	528,6	34,98
25	benzen	C ₆ H ₆	C ₇	78,114	528,6	34,98
26	toluen	C ₇ H ₈	C ₈	92,141	552,3	31,23
27	hidrogen	H ₂	H ₂	2,000	33,0	13,00
28	monoxid de carbon	CO	CO	28,010	132,9	35,00
29	hidrogen-sulfurat	H ₂ S	H ₂ S	34	373,6	88,9
30	helium	He	He		5,2	2,26
31	argon	Ar	Ar	39,848	150,7	48,98
32	azot	N ₂	N ₂	28,013	126,0	33,94
33	oxigen	O ₂	O ₂	31,990	154,6	50,40
34	bioxid de carbon	CO ₂	CO ₂	44,010	304,1	73,76
35	apă	H ₂ O	H ₂ O	18,015	647,3	222,3




Figura nr. 1*)

*) Figura nr. 1 este reproducă în facsimil.

c) utilizând metoda California Natural Gas Association — CNGA, respectiv:

$$Z = \frac{1}{1 + \frac{5,27355 \times P_a \times (10)^{1,7850 \times \delta}}{(T_a)^{3,325}}};$$

$$P_a = \frac{2}{3} \times \left[P_1 + P_2 - \frac{P_1 \times P_2}{P_1 + P_2} \right]; \text{ sau } P_a = \frac{2}{3} \left[\frac{P_1^3 - P_2^3}{P_1^2 - P_2^2} \right];$$

$$T_a = \frac{T_1 + T_2}{2},$$

unde:

— Z — factorul de compresibilitate [adimensional];
 — P_a — presiunea medie absolută a gazelor naturale [bar];
 — P_1 — presiunea absolută a gazelor naturale în punctul inițial, cel de intrare în conductă [bar];
 — P_2 — presiunea absolută a gazelor naturale în punctul final, cel de ieșire din conductă [bar];
 — T_a — temperatura medie a gazelor naturale [K];
 — T_1 — temperatura gazelor naturale în punctul inițial, cel de intrare în conductă [K];

— T_2 — temperatura gazelor naturale în punctul final, cel de ieșire din conductă [K];

— δ — densitatea relativă a gazelor naturale, [adimensional], calculată conform prevederilor alin. (3);

d) conform prevederilor standardelor specifice.

(7) Calculul debitului de gaze naturale, prevăzut la alin. (1), poate fi realizat și prin intermediul unui program de calcul, care permite eliminarea ipotezelor simplificatoare și obținerea unor rezultate precise, într-un interval mult mai scurt.

Art. 144. — (1) Pentru situația în care condițiile de referință a gazelor naturale sunt condițiile standard de presiune și temperatură, respectiv $T_b = 288,15 \text{ K}$ ($t = 15^\circ \text{C}$) și $P_b = 1,01325 \text{ bar}$, formula de calcul al debitului de gaze naturale transportat printr-o conductă este:

$$Q = 4,3078 \left[\frac{P_1^2 - P_2^2}{\delta \times Z \times T_{med} \times \lambda \times L} \right]^{0,5} \times D^{2,5},$$

unde:

— Q — debitul de gaze naturale, în condiții standard de presiune și temperatură [m^3/h];

— P_1 — presiunea absolută a gazelor naturale în punctul inițial, cel de intrare în conductă [bar];

— P_2 — presiunea absolută a gazelor naturale în punctul final, cel de ieșire din conductă [bar];

— δ — densitatea relativă a gazelor naturale, [adimensional], calculată conform prevederilor art. 143 alin. (3);

— Z — factorul de compresibilitate, [adimensional], calculat conform prevederilor art. 143 alin. (6);

— T_{med} — temperatura medie a gazelor naturale din conductă [K], calculată conform prevederilor art. 145;

— L — lungimea conductei [km];

— D — diametrul interior al conductei [cm];

— λ — coeficientul pierderilor liniare de presiune a gazelor naturale sau coeficientul de frecare hidraulică, [adimensional], calculat conform prevederilor art. 143 alin. (4).

(2) Pentru situația în care condițiile de referință a gazelor naturale sunt condițiile normale, respectiv $T_b = 273,15 \text{ K}$ ($t = 0^\circ \text{C}$) și $P_b = 1,01325 \text{ bar}$, formula de calcul al debitului de gaze naturale transportat printr-o conductă este:

$$Q = 4,0836 \left[\frac{P_1^2 - P_2^2}{\delta \times Z \times T_{med} \times \lambda \times L} \right]^{0,5} \times D^{2,5},$$

unde:

— Q — debitul de gaze naturale, în condiții normale de presiune și temperatură [m^3/h];

— P_1 — presiunea absolută a gazelor naturale în punctul inițial, cel de intrare în conductă [bar];

— P_2 — presiunea absolută a gazelor naturale în punctul final, cel de ieșire din conductă [bar];

— δ — densitatea relativă a gazelor naturale, [adimensional], calculată conform prevederilor art. 143 alin. (3);

— Z — factorul de compresibilitate, [adimensional], calculat conform prevederilor art. 143 alin. (6);

— T_{med} — temperatura medie a gazelor naturale din conductă [K], calculată conform prevederilor art. 145;

— L — lungimea conductei [km];

— D — diametrul interior al conductei [cm];

— λ — coeficientul pierderilor liniare de presiune a gazelor naturale sau coeficientul de frecare hidraulică, [adimensional], calculat conform prevederilor art. 143 alin. (4).

Art. 145. — Temperatura medie a gazelor naturale din conductă, prevăzută la art. 143 alin. (2) și alin. (6) lit. a) sau la art. 144, se calculează cu formula:

$$T_{med} = \left[\frac{T_1 + T_2}{\ln \left(\frac{T_1 - T_s}{T_2 - T_s} \right)} \right] + T_s,$$

unde:

— T_{med} — temperatura medie a gazelor naturale din conductă [K];

— T_1 — temperatura gazelor naturale la intrarea în conductă [K];

— T_2 — temperatura gazelor naturale la ieșirea din conductă [K];

— T_s — temperatura solului [K].

Art. 146. — În funcție de presiunea gazelor naturale la intrarea în conductă, presiunea gazelor naturale la ieșirea din conductă și de debitul gazelor naturale, se poate realiza dimensionarea conductei cu ajutorul nomogramelor, respectiv:

a) pentru condițiile standard de presiune și temperatură se utilizează nomogramele prevăzute în anexele nr. 6a și 6b;

b) pentru condițiile normale de presiune și temperatură se utilizează nomogramele prevăzute în anexele nr. 6c și 6d.

Art. 147. — Viteza de curgere a gazelor naturale în conductă se poate determina cu ajutorul nomogramelor, respectiv:

a) pentru condițiile standard de presiune și temperatură se utilizează nomogramele prevăzute în anexele nr. 7a și 7b;

b) pentru condițiile normale de presiune și temperatură se utilizează nomogramele prevăzute în anexele nr. 7c și 7d.

Art. 148. — Pentru realizarea nomogramelor, viteza de curgere a gazelor naturale s-a determinat cu formula:

$$v = \frac{4 \times Q}{\pi \times D^2} \times \frac{T}{T_b} \times \frac{P_b}{P} \times \frac{Z}{Z_b},$$

unde:

— v — viteza de curgere a gazelor naturale prin conductă [m/s];

— Z — coeficientul de compresibilitate a gazelor naturale la condițiile de lucru de presiune și temperatură, [adimensional];

— Z_b — coeficientul de compresibilitate a gazelor naturale la condițiile de referință de presiune și temperatură, [adimensional];

— Q — debitul de gaze naturale în condiții standard de presiune și temperatură [m^3/s];

— D — diametrul interior al conductei [m];

— T_b — temperatura de referință a gazelor naturale [K];

— P_b — presiunea absolută de referință a gazelor naturale, $P_b = 1,01325$ [bar];

— T — temperatura gazelor naturale [K];

— P — presiunea absolută a gazelor naturale [bar].

Art. 149. — Valoarea maximă admisă a vitezei gazelor naturale este:

- 40 m/s pentru conductele subterane;
- 20 m/s pentru conductele supraterane.

SECȚIUNEA a 3-a

Solicitările la care poate fi supusă conducta

Art. 150. — Solicitățile exercitate asupra conductei, în funcție de natura și efectele lor, pot fi:

- permanente;
- temporare;
- excepționale.

Art. 151. — Solicitări permanente prevăzute la art. 150 lit. a) sunt:

- greutatea proprie a conductei;
- presiunea gazelor naturale în interiorul conductei;
- presiunea exterioară a solului.

Art. 152. — Solicitări temporare prevăzute la art. 150 lit. b) sunt:

- încărcările exterioare la traversările aeriene din cauza greutății zăpezii, a chiciurii, a presiunii vântului etc.;
- încărcările exterioare la conductele subterane din cauza greutății mijloacelor de transport;
- probele de presiune;
- dilatarea sau contracția conductei din cauza temperaturilor inegale existente pe anumite porțiuni.

Art. 153. — Solicitări excepționale prevăzute la art. 150 lit. c) sunt:

- cauzate de mișcările seismice;
- cauzate de inundații;
- încărcările cu caracter de șoc.

Art. 154. — La stabilirea încărcărilor exterioare, prevăzute la art. 152 lit. a) și b), ce acționează asupra conductelor și asupra elementelor de construcții ce le susțin, se respectă standardele și legislația aplicabile în domeniu.

Art. 155. — (1) Tensiunea maximă rezultată din calculul conductelor la solicitări compuse nu trebuie să depășească tensiunea admisibilă corespunzătoare încadrării conductei în clasa de locație.

(2) Tensiunea admisibilă prevăzută la alin. (1) se calculează cu formula:

$$\sigma_a = \frac{\sigma_c}{S},$$

unde:

- σ_a — tensiunea admisibilă a materialului țevii [N/mm^2];
- σ_c — limita de curgere a materialului țevii [N/mm^2];
- S — coeficientul de siguranță corespunzător clasei de locație [adimensional].

¹⁴ Gaze naturale considerate *mediu neutru* — gaze naturale la care temperatura punctului de rouă este inferioară temperaturii minime care se poate atinge în conductă.

¹⁵ Gaze naturale considerate *mediu coroziv* — gaze naturale care antrenează apă sărată de zăcământ, gaze saturate cu vapori la presiunea și temperatura din conductă sau cu alți agenți corozivi.

(3) În calcule pentru σ_c se utilizează valoarea minimă specificată în standard sau în norma de produs a fabricantului de țevi, denumită „limita de curgere minimă specificată”.

Art. 156. — Utilizarea unor coeficienți de siguranță cu valori cuprinse între $1,38 \div 1,25$ este permisă numai în cazuri bine justificate de proiectant, în corelare cu calitatea materialului tubular și condițiile de traseu.

Art. 157. — (1) Calculul grosimii de perete a conductei se realizează cu formula:

$$g = \frac{P_c \times D_e}{20 \times \varphi \times \sigma_a} + a,$$

unde:

- g — grosimea de perete a conductei [mm];
- P_c — presiunea de calcul a gazelor naturale [bar];
- D_e — diametrul exterior al conductei [mm];
- φ — coeficientul de calitate al îmbinării sudate; este prevăzut de furnizorul țevii/materialului tubular sau prin normele de fabricație sau standarde;
- σ_a — tensiunea admisibilă a materialului țevii [N/mm^2];
- a — adaos la grosimea peretelui conductei (pentru coroziune, abraziune și toleranța de fabricație) [mm].

(2) Adaosul la grosimea de perete prevăzut la alin. (1) se calculează cu formula:

$$a = a_1 + a_2,$$

unde:

— a_1 — grosimea suplimentară care se adaugă la peretele conductei susceptibile de a se subția prin coroziune și eroziune interioară;

— a_2 — grosime suplimentară care se adaugă la peretele conductei, egală cu abaterea inferioară în valoare absolută la grosimea peretelui, în conformitate cu standardul sau norma de fabricație a țevii.

(3) Grosimea suplimentară a_1 prevăzută la alin. (2) se determină astfel:

a) pentru conducte care transportă gaze naturale considerate *mediu neutru*¹⁴ — $a_1 = 0$ mm;

b) pentru conductele care transportă gaze naturale considerate *mediu coroziv*¹⁵ — a_1 se determină ținând cont de durata de funcționare a conductei, dar nu poate fi inferioară valorii de 0,1 mm/an.

(4) În anexele nr. 8a și 8b sunt prezentate nomogramele utile pentru determinarea grosimii de perete a conductei.

(5) Grosimea de perete a conductei cu $D_n > 200$ mm poate fi de minimum 5,00 mm.

SECȚIUNEA a 4-a

Calculul razei minime de curbura a conductei

Art. 158. — (1) La subtraversările de ape executate prin foraj orizontal dirijat, precum și pentru conductele executate prin foraj orizontal, calculul razei minime de curbura a conductei se realizează cu formula:

$$R = \frac{E \times D_e}{2 \times (\sigma_a - \sigma_l)},$$

unde:

- R — raza minimă de curbura a conductei [mm];
- E — modulul de elasticitate al oțelului țevii [N/mm^2];
- σ_a — tensiunea admisibilă a materialului țevii [N/mm^2];

— σ_l — tensiunea longitudinală [N/mm²];
 — D_e — diametrul exterior al conductei [mm].

(2) Tensiunea longitudinală, prevăzută la alin. (1), se calculează cu formula:

$$\sigma_l = \frac{0,0785 \times P_{MAOP} \times D_e^2}{A},$$

unde:

— P_{MAOP} — presiunea maximă admisibilă de operare [bar];
 — A — secțiunea țevii din care se execută conducta [mm²].

Art. 159. — Pentru a se elimina posibilitatea producerii de deformări remanente ale țevii conductei îngropate în urma operațiunii de lansare în șanț, se urmărește ca solicitările efective să fie menținute în domeniul elastic.

CAPITOLUL VIII

Cerințele de proiectare pentru robinetele de secționare, descărcătoarele de presiune și robinetele de reglare

SECȚIUNEA 1

Robinetele de secționare. Descărcătoarele de presiune

Art. 160. — (1) Locurile de amplasare a robinetelor de secționare se stabilesc prin PAC/PT, ținând cont, în primul rând, de asigurarea accesului liber și ușor la acestea, precum și la intervale care să nu depășească următoarele distanțe:

- 32,00 km în zonele unde predominantă este clasa 1 de locație;
- 24,00 km în zonele unde predominantă este clasa 2 de locație;
- 16,00 km în zonele unde predominantă este clasa 3 de locație;
- 8,00 km în zonele unde predominantă este clasa 4 de locație.

(2) Se evită pe cât posibil montarea robinetelor în intravilanul localităților.

Art. 161. — De regulă, robinetele de secționare se prevăd la:
 a) traversări de CF¹⁶;
 b) ramificații;
 c) interconectări;
 d) gări de lansare/primire PIG.

Art. 162. — Prin PAC/PT se pot prevedea robinete de secționare și la traversarea unor obstacole de importanță deosebită, respectiv cursuri de apă navigabile, autostrăzi etc., în vederea măririi siguranței acestora.

Art. 163. — Robinetele de secționare amplasate pe firul conductei, pe racorduri sau interconectări, la traversările cu mai multe fire, la solicitarea beneficiarului trebuie să fie prevăzute cu dispozitive automate de închidere în caz de avarie.

Art. 164. — (1) Modul de montare a robinetelor și protecția anticorozivă se stabilesc prin PAC/PT.

(2) Protecția anticorozivă a robinetelor trebuie să aibă cel puțin calitatea protecției anticorozive a conductei.

(3) Robinetele de secționare se împrejmuesc.

Art. 165. — (1) Robinetele de secționare, în funcție de diametru și presiune, după caz, se prevăd cu ocolitor.

(2) Pe ocolitor se montează un descărcător de presiune între două robinete cu acționare manuală.

(3) În situația prevăzută la alin. (2) se admite montarea unui singur robinet pe descărcătorul de presiune.

Art. 166. — (1) Pe fiecare tronson cuprins între două robinete fără ocolitoare se montează descărcătoare de presiune prevăzute cu două robinete.

(2) Numărul descărcătoarelor de presiune se stabilește prin PAC/PT.


Art. 167. — La conducta cu $D_n \geq 500$ mm, robinetele de secționare, inclusiv ocolitoare pe care s-au montat descărcătoarele de presiune se prevăd cu fundații din beton.

Art. 168. — Tipurile de robinete prevăzute a se monta pe ocolitor și pe descărcătorul de presiune se stabilesc prin PAC/PT.

Art. 169. — Robinetele de secționare prevăzute cu ocolitor se montează conform schemei nr. 1*), astfel:

- 3 robinete pe ocolitor sunt prezentate la „a”;
- 2 robinete pe ocolitor sunt prezentate la „b”.

Schema nr. 1



Art. 170. — (1) Nu se admit descărcătoare de presiune cu $D_n < 50$ mm la conducte cu $D_n \leq 250$ mm.

(2) La conducte cu $D_n > 250$ mm se admit descărcătoare de presiune cu diametrul de minimum 1/4 din diametrul conductei.

Art. 171. — Se recomandă amplasarea robinetelor de secționare în porțiunile de conductă din clasa 1 sau din clasa 2 de locație.

¹⁶ CF — calea ferată.

*) Schema nr. 1 este reprodusă în facsimil.

SECȚIUNEA a 2-a

Robinetele de reglare

Art. 172. — (1) Robinetele de reglare se montează pe conductă acolo unde se impune reducerea presiunii gazelor naturale în vederea protejării sistemului din aval, în cazul în care P_{MAOP} este mai mică decât a sistemului din amonte.

(2) Controlul suprapresiunii se realizează conform prevederilor standardelor specifice.

Art. 173. — Se recomandă dublarea robinetului de reglare cu un robinet de secționare sau dispozitiv de blocare montat într-o buclă de automatizare.

CAPITOLUL IX

Cerințele pentru proiectarea conductelor în regim godevilabil și a stațiilor de lansare/primire PIG

SECȚIUNEA 1

Conductele godevilabile

Art. 174. — (1) Diametrul interior al conductelor godevilabile se menține constant.

(2) Abaterea maximă admisă la diametrul interior al conductei este prevăzută în tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4

Diametrul nominal al conductei (D_n)	Abaterea maximă
[mm]	[mm]
$D_n \leq 100$	$\pm 4,00$
$100 < D_n < 200$	$\pm 6,00$
$200 \leq D_n < 350$	$\pm 10,00$
$350 \leq D_n < 600$	$\pm 14,00$
$600 \leq D_n < 1.000$	$\pm 16,00$
$D_n \geq 1.000$	$\pm 20,00$

Art. 175. — Racordurile la conducte se prevăd cu grătare, în zona de racordare în situația în care

$$\frac{D_n}{d_n} < 3 ,$$

unde:

— D_n — diametrul nominal al conductei [mm];

— d_n — diametrul nominal al racordului [mm].

Art. 176. — (1) Razele minime de curbă pentru curbe în funcție de diametrul nominal al conductei sunt prezentate în tabelul nr. 5.

Tabelul nr. 5

Diametrul nominal al conductei (D_n)	Raza minimă de curbă
[mm]	[mm]
$D_n < 150$	$20 \times D_n$
$150 \leq D_n < 250$	$10 \times D_n$
$D_n \geq 250$	$5 \times D_n$

(2) Între două curbe succesive se păstrează o porțiune rectilinie de minimum $3 \times D_n$.

Art. 177. — (1) Diametrul interior al robinetului trebuie să fie egal cu cel al diametrului interior al conductei pe care se montează.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) se admit abaterile maxime prevăzute în tabelul nr. 4.

Art. 178. — La toate conductele godevilabile prevăzute a fi inspectate înainte de recepția finală se efectuează obligatoriu o inspecție martor cu PIG inteligent¹⁷ sau cu PIG de calibrare.

SECȚIUNEA a 2-a

Stațiile de lansare/primire a dispozitivelor de tip PIG

Art. 179. — Dimensiunile gărilor de lansare/primire PIG sunt condiționate de caracteristicile dispozitivului de tip PIG cu care se face godevilarea conductei.

Art. 180. — (1) By-pass-ul la conductă (conducta de impuls) trebuie să fie dimensionat astfel încât să permită un debit suficient în interiorul gării în momentul lansării/primirii PIG-ului.

(2) Se recomandă ca diametrul conductei de impuls să fie de 1/3-1/4 din diametrul conductei supuse godevilării.

Art. 181. — Gările de lansare-primire PIG pentru conducte cu $D_n \geq 100$ mm necesită echipament special de manevrare a PIG-urilor.

Art. 182. — Dispozitivul de închidere/deschidere rapidă se prevede cu un sistem de siguranță care să nu permită deschiderea corpului principal în cazul în care aceasta este sub presiune.

Art. 183. — Distanța dintre stațiile de lansare/primire PIG se stabilește prin PAC/PT, ținând cont de:

- a) traseul conductei;
- b) dimensiunile conductei;
- c) tipul PIG-ului (godevilului);
- d) cantitatea de impurități lichide și solide estimate a fi evacuate din conductă în urma godevilării;
- e) stațiile de comprimare sau de măsurare gaze amplasate pe traseul conductei.

Art. 184. — Captarea, depozitarea și evacuarea impurităților acumulate la stațiile de godevilare se stabilesc prin PAC/PT, ținând cont de măsurile specifice de protecția muncii și PSI, precum și de măsurile pentru protecția mediului ambiant.

CAPITOLUL X

Întărirea orificiilor pentru cuplarea conductelor

Art. 185. — În cazul practicării pe o conductă a unor orificii pentru realizarea unui racord, unei interconectări sau altor ramificații, prin PAC/PT, dacă este cazul, se prevăd soluții de întărire a conductei în zona orificiilor, care trebuie să țină cont de tensiunile din peretele conductei în timpul și după realizarea orificiului.

Art. 186. — (1) Metoda recomandată pentru consolidarea conturului orificiilor constă în aplicarea la exterior a unui inel de întărire/consolidare.

(2) Inelul de întărire prevăzut la alin. (1) se dimensionează conform metodei compensării.

Art. 187. — (1) Inelul de întărire, prevăzut la art. 186 alin. (1), de regulă, se confecționează dintr-o singură bucată.

(2) Se admit și inele executate din două jumătăți care se sudează la montarea racordului.

(3) Se recomandă execuția inelelor de întărire din aceeași marcă de oțel din care este confecționată conducta.

Art. 188. — (1) În situația în care caracteristicile de rezistență ale oțelului utilizat la confecționarea inelului de întărire au valori mai mici decât cele prevăzute pentru conductă, secțiunea inelului se mărește proporțional cu valoarea raportului dintre limitele minime de curgere ale celor două oțeluri.

(2) Nu se admite micșorarea suprafeței de întărire dacă pentru inel se utilizează un oțel cu caracteristici de rezistență superioare oțelului conductei pe care acesta se montează.

¹⁷ PIG inteligent — dispozitivul complex utilizat la inspecția „in-line” a conductelor.

Art. 189. — (1) Pentru verificarea etanșeității îmbinării sudate dintre racord și conductă, precum și pentru asigurarea aerisirii în timpul operațiilor de sudare, fiecare inel de întărire se prevede cu o gaură de control filetată.

(2) Dacă inelul de întărire este executat din două jumătăți sudate, fiecare jumătate trebuie prevăzută cu cel puțin o gaură de control.

(3) Gaura de control prevăzută la alin. (2) se amplasează în afara secțiunii longitudinale a conductei, prevăzută în anexa nr. 9.

(4) După proba de rezistență, găurile de control se astupă cu piese demontabile din oțel.

Art. 190. — Nervurile sau guseurile folosite la racordări au rol numai de rigidizare și nu de întărire a orificiului realizat pentru o ramificație.

Art. 191. — Anexele nr. 10, 11 și 12 prezintă soluțiile tipice de întărire și sudurile ce trebuie executate; pentru a micșora concentrarea tensiunilor în colțuri se recomandă cordoane în colț concave.

Art. 192. — Racordurile se execută la unghiuri de 90°.

Art. 193. — Teurile forjate sau sudate se recomandă să fie folosite cu respectarea condițiilor prevăzute în tabelul nr. 6.

Tabelul nr. 6

Raportul dintre diametrul racordului (d) și diametrul nominal al conductei (D_n)			Efortul admis în pereții teului
$d/D_n < 0,25$	$0,25 \leq d/D_n \leq 0,50$	$0,5 < d/D_n \leq 1$	
Z	Y	X	$\sigma_a < 0,2 \sigma_c$
Y	X	X	$0,2 \sigma_c \leq \sigma_a < 0,5 \sigma_c$
—	—	W	$\sigma_a \geq 0,5 \sigma_c$

unde:

- W — teu forjat, cu aripi egale sau neegale;
- X — teu realizat prin sudură cu manșon de compensare;
- Y — teu realizat prin sudură cu inel de compensare;
- Z — teu realizat prin sudură fără inel de compensare;
- σ_a — tensiunea admisibilă a materialului țevii;
- σ_c — limita de curgere a materialului țevii.

CAPITOLUL XI

Curbele, aferente schimbărilor de direcție, și fittingurile

Art. 194. — (1) Pentru a realiza pe traseul conductei schimbările de direcție, ramificațiile și modificările de secțiune se folosesc curbe și fittinguri (teuri, cruci și reduții), obținute din diverse tipuri de semifabricate, confecționate din mărci de oțeluri asemănătoare cu cele utilizate pentru țevile care compun conducta.

(2) Curbele și fittingurile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a) trebuie obținute prin aplicarea unei proceduri de fabricare calificate;

b) capacitatea de a rezista la presiunea internă trebuie să fie egală sau mai mare decât cea a țevii pe care se montează;

c) precizia dimensiunilor și formei trebuie să asigure, la sudarea cap la cap a curbelor și fittingurilor (între ele sau cu țevile conductei), încadrarea abaterilor de aliniere în domeniul admisibil, cu limitele $A_{af-t} = \pm \min[0,1s_n; 3 \text{ mm}]$;

d) caracteristicile de sudabilitate și comportare la sudare trebuie să fie asemănătoare celor prescrise țăvilor de oțel ale conductei.

(3) Curbele prevăzute a fi folosite pentru schimbările de direcție pe traseul conductei sau în instalațiile acestea pot fi:

- a) curbe îndoite la rece;
- b) curbe îndoite la cald;
- c) coturi.

(4) În situații bine justificate, respectiv la grosimi de perete mai mari decât cele prevăzute în standarde, se admit și curbe din segmente de țeavă.

(5) Curbele prevăzute la alin. (4) sunt permise cu respectarea următoarelor condiții:

a) nu se acceptă folosirea lor în sisteme care funcționează la eforturi mai mari de 40% din limita de curgere a materialului țevii;

b) în sistemele care funcționează între 10% și 40% din limita de curgere a materialului țevii, unghiul de deviere al fiecărui segment este de maximum 12 1/2 grade, iar distanța minimă dintre segmente măsurată pe axa curbei nu este mai mică decât diametrul țevii, restricție ce conduce la formula $R > 5 \times D_n$;

c) sudura circulară dintre segmente este supusă integral controlului cu radiații penetrante.

Art. 195. — Curbele se realizează din țeavă laminată la cald, sudată longitudinal sau elicoidal, sau din tablă.

Art. 196. — Curbele utilizate nu trebuie să prezinte defecte, respectiv fisuri, suprapuneri, exfolieri, urme de deteriorări mecanice, sufluri, incluziuni etc., precum și deformări locale care să conducă la neîncadrări în toleranțele admise pentru diametrul exterior și grosimea de perete.

Art. 197. — (1) Curbele îndoite la rece sunt permise la țevile cu diametre mai mari de 300 mm, cu respectarea condițiilor de geometrie din tabelul nr. 7.

(2) După operația de curbare, curbele îndoite la rece se controlează prin metode nedistructive stabilite prin PT.

Tabelul nr. 7

Diametrul nominal D_n	Unghiul față de axa longitudinală a țevii	Raza de curbura minimă
[mm]	[°]	[mm]
300	3,2	$18 \times D_n$
350	2,7	$21 \times D_n$
400	2,4	$24 \times D_n$
450	2,1	$27 \times D_n$
≥ 500	1,9	$30 \times D_n$

(3) Pentru $D_n < 300$ unghiul față de axa longitudinală a țevii se consideră 0°, la care se adaugă condiția ca grosimea de perete să nu fie mai mică decât cea minimă rezultată din calcul, respectiv grosimea de rezistență și adaosul de coroziune, iar raza de curbura minimă să fie de cel puțin $18 \times D_n$.

Art. 198. — Curbele îndoite la cald sunt proiectate și supuse calificării în execuție considerând o limită de curgere a materialului țevii de 75% din valoarea minimă garantată pentru țeava folosită la execuție.

Art. 199. — (1) Curbele, precum și materialul din care se execută acestea trebuie supuse controlului integral prin metode nedistructive.

(2) Metodele de control și nivelul de admisibilitate se stabilesc prin PAC/PT.

Art. 200. — Curbele se execută din materiale cu caracteristici fizico-chimice și de sudabilitate similare cu ale țăvilor adiacente acestora.

Art. 201. — Schimbările de direcție cu unghiuri mai mici sau egale cu 3° nu sunt considerate curbe.

CAPITOLUL XII

Asamblarea și cuplarea conductelor

SECȚIUNEA 1

Asamblarea elementelor unei conducte

Art. 202. — (1) Asamblarea elementelor componente ale conductei se poate realiza prin unul dintre următoarele procedee:

- a) sudare;
- b) îmbinare cu flanșe;
- c) îmbinări filetate;
- d) alte procedee atestate tehnic.

(2) Sudarea și calificarea/omologarea procedurilor de sudare se realizează conform prevederilor legale în vigoare.

(3) După caz, prin PAC/PT se precizează restricții suplimentare specifice de protecția muncii în domeniu.

(4) Îmbinările demontabile se realizează conform prevederilor standardelor specifice aplicabile.

Art. 203. — (1) Coeficienții de calitate ai îmbinărilor sudate pentru formarea firului unei conducte se stabilesc prin proiect.

(2) Coeficienții prevăzuți la alin. (1) nu trebuie să fie mai mici decât coeficientul de calitate — ϕ al îmbinării sudate a materialului tubular.

Art. 204. — Operația de sudare se realizează la poziție fixă sau prin rotirea țevii.

Art. 205. — Condițiile tehnice de acceptabilitate a sudurilor conductelor pot fi stabilite ținând cont de prevederile legale în domeniu.

Art. 206. — Elementele de bază ale îmbinărilor sudate pentru diferite subansamble ale unei conducte sunt prezentate în anexele nr. 13a, 13b, 14a, 14b și 15.

Art. 207. — În cadrul calificării/omologării conform reglementărilor legale în vigoare a procedurii de sudare, geometria rostului se stabilește pentru fiecare gamă de grosimi ale componentelor de îmbinat.

Art. 208. — Numărul minim de îmbinări sudate verificate prin controlul nedistructiv se stabilește prin PAC/PT, în funcție de tipul îmbinărilor, după cum urmează:

- a) pentru îmbinări sudate cap la cap pe firul conductei:
 - (i) control vizual și dimensional 100%;
 - (ii) control cu lichide penetrante sau particule magnetice pentru cazurile stabilite prin PAC/PT;
 - (iii) control cu ultrasunete sau radiații penetrante:
 - 1. pentru clasa 4 de locație:
 - (i1) 100% din numărul îmbinărilor sudate realizate prin rotirea țevii;
 - (i2) 100% din numărul îmbinărilor sudate realizate în poziție fixă a țevii;
 - 2. pentru clasa 3 de locație:
 - (i1) 75% din numărul îmbinărilor sudate realizate prin rotirea țevii;
 - (i2) 100% din numărul îmbinărilor sudate realizate în poziție fixă a țevii;
 - 3. pentru clasa 1 de locație și clasa 2 de locație:
 - (i1) 25% din numărul îmbinărilor sudate realizate prin rotirea țevii;
 - (i2) 100% din numărul îmbinărilor sudate realizate în poziție fixă a țevii;
- b) pentru îmbinări sudate în colț:
 - (i) control vizual și dimensional 100%;
 - (ii) control cu lichide penetrante sau particule magnetice 100%;
 - (iii) control cu ultrasunete (conform precizărilor din PAC/PT);

c) pentru îmbinări sudate efectuate pe conducte sub presiune:

- (i) control vizual și dimensional 100%, atât al sudurilor, cât și al conductei sub presiune pe care se execută sudarea;
- (ii) controlul cu ultrasunete 100% a grosimii peretelui conductei sub presiune;
- (iii) control cu lichide penetrante sau particule magnetice 100%, atât al sudurilor, cât și al conductei sub presiune pe care se execută sudarea;
- (iv) control cu ultrasunete 100%, atât al sudurilor, cât și al conductei sub presiune pe care se execută sudarea și eventual perforarea;

d) pentru îmbinări sudate de formare a firului conductei care nu pot fi supuse unui test de probă de presiune:

- (i) control vizual și dimensional 100%;
- (ii) control cu lichide penetrante sau particule magnetice 100%;
- (iii) control cu ultrasunete sau radiații penetrante 100%.

Art. 209. — Controlul cu ultrasunete se realizează cu aparate dotate cu memorie electronică și cu diagrame, în scopul prezentării coordonatelor discontinuităților în secțiune.

Art. 210. — Executantul răspunde de calitatea sudurilor, fiind obligat să aplice procedurile de sudare omologate/calificate conform specificațiilor din proiect.

Art. 211. — (1) Pentru a-și putea desfășura activitatea, sudorii trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Documentele care atestă calificarea/omologarea conform reglementărilor legale în vigoare a procedurilor de sudură și autorizarea sudorilor trebuie să fie vizate de către instituții specializate terțe.

(3) Elementele de bază ale îmbinării sudate, preîncălzirea, detensionarea sudurilor etc. trebuie specificate în procedurile de sudare și în tehnologiile de montaj și control al execuției.

Art. 212. — Verificarea sudurilor se realizează conform prevederilor legale în domeniu.

Art. 213. — Executantul păstrează evidența testelor de stabilire a procedurii tehnologice de sudare calificat/omologat pe durata folosirii acestuia, precum și datele cu rezultatele testării pentru sudori calificați/autorizați pe durata execuției construcției conductei.

Art. 214. — (1) Executantul garantează calitatea sudurilor prin certificat de conformitate sau de inspecție.

(2) Calitatea îmbinării sudate este verificată prin mijloace de control nedistructiv precizate prin PAC/PT și se realizează de către laboratoare autorizate în acest domeniu.

(3) Rezultatul verificărilor pentru numărul de suduri specificate în PAC/PT se consemnează în documente specifice, predate beneficiarului și incluse în cartea construcției.

SECȚIUNEA a 2-a

Cuplarea conductelor scoase din funcțiune (fără presiune)

Art. 215. — Cuplarea conductelor se poate realiza după cum urmează:

- a) la conducte scoase din funcțiune (fără presiune);
- b) la conducte aflate în funcțiune (sub presiune).

Art. 216. — (1) Cuplarea conductelor prin depresurare se poate realiza prin una dintre următoarele soluții:

- a) secționarea firului conductei și intercalarea unui fitting, respectiv teu, cruce etc., și realizarea îmbinării cap la cap între fitting și conductă; unele detalii de sudare recomandate la sudarea flanșelor sunt prezentate în anexa nr. 16;
- b) practicarea unui orificiu în corpul conductei care are diametrul cel mai mare;
- c) cuplare cap la cap direct sau prin intermediul unei reducții.

(2) Prin PAC/PT se stabilesc măsurile de siguranță necesare pentru eliminarea scăpărilor de gaze naturale la locul intervenției de cuplare.

Art. 217. — Se interzice orice lucrare de intervenție la conductele scoase din funcțiune (de sub presiune) până ce nu s-au luat cel puțin următoarele măsuri de siguranță:

a) montarea unor coșuri de evacuare a eventualelor emanații de gaze naturale, cu diametrul nominal D_n 50 mm și înălțimea minimum de 2,00 m, cu respectarea distanțelor de siguranță față de obiectivele învecinate; coșurile se montează la o distanță de minimum 20,00 m amonte și aval de locul de intervenție;

b) introducerea în conductă, de o parte și de alta a locului de intervenție, a unor obturatoare sferice, respectiv baloane gonflabile, sau a altor tipuri de obturatoare, pentru evitarea trecerii gazelor naturale provenite din formarea pungilor reziduale spre zona de lucru;

c) instruirea personalului calificat de intervenție, conform normelor specifice de protecția muncii și PSI.

Art. 218. — (1) Executarea orificiului în vederea introducerii obturatorului sferic se face între zona de lucru și coș.

(2) Distanța între orificiu și coș se stabilește prin PAC/PT și este, de regulă, de 1,00-2,00 m.

SECȚIUNEA a 3-a

Cuplarea la conducte aflate în funcțiune (sub presiune)

Art. 219. — Operația de cuplare sub presiune se efectuează în baza unor proceduri specifice elaborate de către P/OÎ/OGNL, cu respectarea PAC/PT.

Art. 220. — Prin PAC/PT sunt specificate condițiile de cuplare sub presiune a conductelor în vederea montării unor robinete de racorduri, respectând normele specifice de protecția muncii în vigoare.

Art. 221. — (1) Cuplarea sub presiune se efectuează în condiții controlate sub aspectul temperaturii peretelui conductei, al presiunii și vitezei de curgere a gazelor naturale, în scopul eliminării/diminuării riscurilor la care este expusă operația de perforare sub presiune.

(2) Riscurile operației de perforare sub presiune pot fi:

a) scăderea rezistenței mecanice și deformarea locală a peretelui conductei în condițiile creșterii temperaturii în zona de sudare;

b) deteriorarea microstructurii și fisurarea materialului conductei, ca urmare a încălzirii locale excesive sau a răcirii rapide în timpul sudării, respectiv imediat după întreruperea acțiunii arcului electric;

c) amorsarea și propagarea unor ruperi fragile în peretele conductei, ca urmare a tensiunilor create de efectul temperaturii de sudare.

Art. 222. — La stabilirea procedurii de sudare se ia în calcul temperatura maximă pe care o poate atinge suprafața interioară a conductei, respectiv 300 °C.

Art. 223. — (1) În timpul intervenției presiunea maximă a gazelor naturale din conductă îndeplinește următoarea condiție:

$$p \leq \frac{2 \times F \times \sigma_a \times (g_{ef} - u)}{D_e} \times \varphi ,$$

unde:

— p — presiunea maximă din conductă, în timpul intervenției [MPa];

— F — factorul de corecție a efectului încălzirii peretelui conductei în timpul preîncălzirii și al sudării, care depinde de temperatura peretelui conductei — t_i — prevăzută în tabelul nr. 8;

— σ_a — tensiunea admisibilă a materialului țevii [N/mm²];

— g_{ef} — grosimea de perete minimă efectivă, măsurată în zona de sudare [mm];

— u — reducerea de grosime a peretelui conductei la sudare [mm];

— φ — coeficientul de calitate al îmbinării sudate [mm];

— D_e — diametrul exterior al conductei [mm].

Tabelul nr. 8

Temperatura peretelui conductei	Factorul de corecție
t_i	F
[°C]	
< 120	1,00
= 120	0,90
= 200	0,85
= 300	0,75

(2) În situația în care se perforează o conductă pentru care σ_a nu se cunoaște cu certitudine, se ia în calcul valoarea pentru σ_a la nivelul minim pentru conductele existente.

Art. 224. — (1) În timpul operației de sudare, viteza gazelor naturale în conductă nu se admite să fie mai mică de 0,4 m/s.

(2) Pentru asigurarea răcirii în zona de sudură se are în vedere ca pe toată durata intervenției gazele naturale să circule prin conductă.

Art. 225. — (1) La stabilirea procedurii de sudare se ține cont de capacitatea de răcire a conductei în condițiile stabilite de presiune și viteză de curgere a gazelor naturale.

(2) Se determină caracteristica vitezei de răcire prin determinarea valorii $t_{2,5/1}$ [s], reprezentând timpul de scădere a temperaturii peretelui conductei în intervalul de temperaturi 250 °C-100 °C.

Art. 226. — Cuplarea sub presiune se realizează, de regulă, pe direcție perpendiculară pe axul conductei.

Art. 227. — Procedurile de sudare pentru cuplarea sub presiune a conductelor sunt conforme cu prevederile reglementărilor în domeniu și ale standardelor aplicabile.

Art. 228. — (1) La perforare este interzisă intersectarea cordoanelor de sudură longitudinale sau elicoidale ale conductei.

(2) Distanța minimă între sudura circulară pentru îmbinarea a două țevi și piesa specială este de minimum 1,5 D.

Art. 229. — Documentația pentru cuplarea sub presiune a conductelor cuprinde cel puțin următoarele:

a) calcule de proiectare (configurația în teren a interconectării, date privind conducta în locul de intervenție, dimensionarea pieselor speciale);

b) desenele și condițiile tehnice pentru conductă în zona de intervenție;

c) desenele și condițiile tehnice pentru piesa specială;

d) probele de presiune;

e) procedurile calificate;

f) informațiile rezultate din:

(i) examinarea vizuală, controlul geometric și dimensional al conductei în zona de sudare a piesei speciale;

(ii) examinarea cu ultrasunete a peretelui conductei în zona de sudare a piesei speciale;

(iii) examinarea cu particule magnetice sau lichide penetrante a conductei în zona de sudare a piesei speciale și a suprafețelor de margine și de fixare ale piesei speciale;

g) grosimea peretelui conductei în zona de sudare a piesei speciale, măsurată prin metoda cu ultrasunete;

h) controlul parametrilor de sudare;

i) detaliile de verificat la examinarea vizuală și controlul dimensional al sudurilor de colț pentru fixarea piesei speciale pe corpul conductei;

j) controlul cu ultrasunete al îmbinărilor sudate de colț de pe corpul conductei;

k) detaliile privind operația de perforare sub presiune pe direcție orizontală sau verticală a conductei, prin piesa specială și racordarea dispozitivului de perforat cu piesa specială.

CAPITOLUL XIII

Traversări

SECȚIUNEA 1

Traversările de ape

Art. 230. — Datele preliminare necesare proiectării unei traversări de ape sunt:

- studiile topografice;
- studiile hidrologice (debitele, vitezele, turbiditățile);
- studiile geotehnice în albie și maluri, după caz;
- lucrările hidrotehnice în curs de execuție și în perspectivă în zona traversării.

Art. 231. — (1) Traversările de ape se pot executa în următoarele soluții:

- aeriane;
 - subterane.
- (2) Alegerea soluției de traversare trebuie să aibă la bază un studiu comparativ tehnico-economic între variantele posibile.
- (3) Detaliile traversării trebuie precizate prin proiect.
- (4) Proiectul de traversare cuprinde, dacă este necesar, și/sau:

- lucrări de stabilizare a malurilor;
 - lucrări de traversare a digurilor de protecție;
 - lucrări de deviere a apelor;
 - alte lucrări hidrotehnice.
- (5) Traversările de ape se realizează corespunzător condițiilor prevăzute pentru clasa 3 de locație, cu excepția celor executate prin foraj orizontal dirijat, pentru care se prevăd condițiile implicate de clasa 4 de locație.

SECȚIUNEA a 2-a

Traversările aeriene

Art. 232. — La proiectarea traversărilor aeriene se ține cont de:

- regimul de curgere a râului;
- limitele de inundabilitate ale zonei;
- configurația malurilor;
- gradul de stabilitate a albiei (talvegului);
- diametrul conductei;
- înălțimea liberă ce trebuie asigurată sub conducte în perioade cu niveluri mari (din condiții de navigație, plutitori etc.);
- condițiile practice de realizare;
- zona seismică;
- încărcări exterioare (ploaie, vânt, zăpadă etc.).

Art. 233. — (1) Din punct de vedere constructiv, traversările aeriene pot fi:

- autoportante, caz în care conducta îndeplinește concomitent atât funcția de transport gaze, cât și cea de element de rezistență și stabilitate;
- purtate (rezemate), caz în care conducta îndeplinește funcția de transport gaze, iar elementul/elementele de susținere a acesteia îndeplinește/îndeplinesc funcția de rezistență și stabilitate.

(2) Elementele prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi:

- console;
- grinzi spațiale cu zăbrele;
- sisteme suspendate;
- sisteme hobanate;
- pile;
- estacade;
- stâlpi etc.

(3) Fundațiile traversărilor aeriene se proiectează în sistem de fundare direct sau indirect (piloți, chesoane, coloane, radiere).

(4) La intrarea și ieșirea din pământ, traversările supraterrane din zona inundabilă a cursului de apă se prevăd cu insule de protecție din beton armat.

(5) Conductele aeriene se prevăd cu compensatori de dilatare, dacă este cazul.

Art. 234. — La amplasarea suporturilor se recomandă următoarele:

- la cursurile de apă cu caracter torențial se evită amplasarea suporturilor în albia minoră;
- la cursurile mici de ape care transportă plutitori, deschiderile minime dintre suporturi sunt de 15,00-20,00 m, în funcție de lățimea plutitorilor; la cursurile mari de ape deschiderile minime dintre suporturi sunt de 30,00 m;
- la cursurile de apă care transportă blocuri de gheață, deschiderile trebuie să fie astfel alese încât să se elimine posibilitatea formării zăpoarelor;
- la traversarea canalelor sau a cursurilor de apă regularizate se evită amplasarea pilelor în axul hidrodinamic al canalului;
- în cazul când traversarea aeriană se face în vecinătatea unui pod existent (CF sau drum), suporturile traversării se amplasează în așa fel încât să nu obtureze secțiunea de curgere a debitului de apă; de regulă, traversările aeriene se amplasează în amonte de aceste poduri.

Art. 235. — Pentru diminuarea vibrațiilor din cauza acțiunii vântului la traversările aeriene de tip grindă continuă se recomandă următoarele:

- mărirea rigidității sistemului;
- micșorarea lungimii deschiderilor sau adoptarea unor deschideri inegale;
- utilizarea amortizoarelor de vibrații;
- folosirea rezemărilor intermediare cu console;
- rezemări indirecte suspendate.

Art. 236. — Traversările aeriene suspendate se recomandă în cazul unor deschideri mai mari de 100,00 m.

SECȚIUNEA a 3-a

Traversările subterane

Art. 237. — La proiectarea subtraversărilor se ține cont de:

- regimul de curgere a râului (debitele, nivelurile, vitezele, regimul ghețurilor etc.);
 - natura terenului pe traseul conductelor;
 - limitele de inundabilitate ale zonei;
 - configurația malurilor;
 - lucrările de protecție a malurilor existente sau a altor construcții hidrotehnice;
 - gradul de stabilitate a fundului albiei (talvegului);
 - diametrul conductei;
 - condițiile de navigație (gabarite, frecvența traficului, restricții);
 - protecția la acțiunile mecanice (ancore sau căderea unor piese);
 - traversările existente de conducte în zonă;
 - sursele de materiale;
 - locurile de depozitare a materialului excavat;
 - factorii biologici (perioada de interdicere a lucrărilor, legată de depunerea icrelor);
 - prognostica de afuiere a fundului albiei pe perioada de exploatare a conductei, dacă există măsurători;
 - prezența unor balastiere în exploatare în amonte sau aval de traversare;
 - condițiile practice de realizare.
- Art. 238. — Traversările subterane se pot executa:
- prin foraj orizontal dirijat sub cota de afuiere a albiei râului;
 - prin așezarea conductei în șanț deschis sub cota de afuiere cu sau fără lestars.

Art. 239. — Traversările subterane executate prin foraj dirijat se recomandă în cazul în care configurația terenului, din punct de vedere geometric și geologic, permite această metodă.

Art. 240. — (1) La traversările de ape și în zone mlăștinoase, conductele cu diametrul nominal mai mare sau egal cu 100 mm trebuie calculate și din punctul de vedere al flotabilității, în vederea asigurării cu lesturi.

(2) Lestarea conductei se poate realiza în două variante constructive:

a) lestare continuă, în care greutatea suplimentară se aplică sub forma unei cămăși continue de beton armat peste toată conducta izolată anticoroziv și protejată mecanic;

b) lestare discontinuă, în care greutatea suplimentară se aplică pe porțiuni distanțate între ele, sub forma unor lesturi din beton armat, peste conducta izolată anticoroziv și protejată mecanic.

(3) Stabilitatea conductei pe fundul șanțului este asigurată dacă forța ascensională este mai mică decât greutatea conductei goale cumulată cu greutatea lesturilor, astfel cum este în formula:

$$F_G \geq c \times F_A,$$

unde:

— F_G — forța datorată greutatei proprii a conductei și a izolației exterioare anticorozive; nu se ia în calcul și greutatea fluidului din conductă, întrucât la montaj conducta trebuie să fie goală [N/m];

— c — coeficientul de siguranță, care poate fi:

- 1,2+1,45 pentru apele curgătoare;
- 1,1 pentru apele stătătoare și terenuri mlăștinoase;

— F_A — forța arhimedică, calculată pentru un metru de conductă [N/m].

(4) Forța arhimedică, prevăzută la alin. (3), se calculează prin determinarea volumului de lichid dislocuit de conducta izolată anticoroziv, luând în considerație greutatea specifică a apei cu suspensii, utilizând formula:

$$F_A = \frac{\pi}{4} \times D_{eiz}^2 \times l \times \gamma_{ld},$$

unde:

— F_A — forța arhimedică [N/m];

— D_{eiz} — diametrul exterior al conductei cu izolație [m];

— l — lungimea tronsonului de conductă [m];

— γ_{ld} — greutatea specifică a lichidului dislocuit [N/m³].

(5) Greutatea țevelor este dată în kilograme pe metru pentru fiecare grosime de perete a acestora.

(6) Greutatea pe unitatea de volum a izolației anticorozive este în funcție de tipul materialului utilizat.

(7) Pentru izolațiile bazate pe bitum și împâslitură de fibră de sticlă se poate considera o greutate specifică de 105 N/m³.

(8) Pentru izolațiile din polietilenă se ia în calcul greutatea de 93,5-93,0 N/m³.

(9) Greutatea specifică a oțelului pentru conductă se consideră 785 N/m³.

Art. 241. — Forța datorată greutatei proprii a conductei și a izolației exterioare anticorozive, pentru un metru de conductă, se calculează cu formula:

$$F_G = \frac{\pi \times l}{4} \times \{(D_{eiz}^2 - D_e^2) \times \gamma_{iz} + (D_e^2 - D_i^2) \times \gamma_o\},$$

unde:

— F_G — forța datorată greutatei proprii a conductei și a izolației exterioare anticorozive, pentru un metru de conductă [N/m];

— l — lungimea tronsonului de conductă [m];

— D_{eiz} — diametrul exterior al conductei cu izolație [m];

— D_e — diametrul exterior al conductei [m];

— D_i — diametrul interior al conductei [m];

— γ_{iz} — greutatea specifică a izolației [N/m³];

— γ_o — greutatea specifică a oțelului pentru conductă [N/m³].

Art. 242. — În situația în care $F_G < F_A$, se calculează diferența $F_l = F_G - F_A$,

unde:

— F_l — necesarul de lestare, pentru fiecare metru de conductă [N/m].

Art. 243. — (1) Se caută un furnizor de lesturi pentru conductă sau se proiectează lesturile.

(2) Lesturile pot fi formate din greutatea din beton armat sau din fontă, tangențiale sau de tip „șă”, montate la distanțe calculate pentru a se asigura condiția prevăzută la art. 240 alin. (3).

Art. 244. — (1) Se poate alege și soluția de lestare continuă, care implică o grosime minimă de beton pentru a asigura acoperirea armăturii cu 3+5 cm.

(2) Betonarea continuă a conductelor se poate face și cu beton armat cu fibră de plastic.

(3) Fibrele de plastic pentru armarea betonului se livrează în saci, bucățile de fibră având lungimi de 40+60 mm.

(4) Furnizorul fibrei de plastic pentru armarea betonului dă și instrucțiunile necesare privind cantitatea de fibră la un metru cub de beton și timpul de mixare; aceste instrucțiuni de obicei sunt tipărite pe sacul cu fibră de plastic.

Art. 245. — În cazul în care subtraversarea se amplasează într-un mediu agresiv, se utilizează cimenturi speciale, în funcție de natura agresivității, sau se aplică soluția autolestării, prin îngroșarea conductei în zona traversării.

Art. 246. — (1) Materialul lestului poate fi din beton armat, conform reglementărilor în domeniu.

(2) Stabilirea materialului lestului se face în funcție de agresivitatea apei.

Art. 247. — Calculul lestării conductelor se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

Art. 248. — Pentru calculul lestării se pot utiliza și proceduri operaționale proprii, acolo unde acestea există.

Art. 249. — Pozarea conductelor la subtraversări în șanț deschis se realizează, de regulă, la o adâncime de 50,00-100,00 cm sub cota de afuiere generală, considerată de la generatoarea superioară a conductei lestate.

Art. 250. — În cazul apelor navigabile, la determinarea adâncimii de pozare a conductei în șanț deschis, se ține seama și de influența ancorelor și eventualelor căderi accidentale de obiecte grele din nave.

SECȚIUNEA a 4-a

Traversarea căilor de comunicație

Art. 251. — (1) Proiectarea subtraversărilor căilor ferate și ale drumurilor publice, private sau de exploatare, se realizează ținând cont de condițiile impuse de administratorul sau proprietarul căii de comunicație respective, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

(2) Se pot lua în considerare prevederile standardelor specifice.

Art. 252. — Coeficienții de siguranță utilizați la proiectarea subtraversărilor căilor de comunicație sunt prezentați în tabelul nr. 9.

Tabelul nr. 9

Subtraversări căi de comunicație	1	2	3	4
<i>Subtraversări fără tub de protecție ale unor:</i>				
drumuri private	1,39	1,67	2,00	2,50
drumuri publice nemodernizate	1,67	1,67	2,00	2,50
drumuri modernizate, autostrăzi, căi ferate	2,00	2,00	2,00	2,50
<i>Subtraversări cu tub de protecție ale unor:</i>				
drumuri private	1,39	1,67	2,00	2,50
drumuri publice nemodernizate, modernizate, autostrăzi, căi ferate	2,00	2,00	2,00	2,50
<i>Paralelisme cu căi de comunicație:</i>				
drumuri private și drumuri publice nemodernizate	1,39	1,67	2,00	2,50
drumuri modernizate, autostrăzi, căi ferate	1,67	1,67	2,00	2,50

Art. 253. — (1) Lungimea traversării este egală cu distanța de siguranță prevăzută în anexa nr. 2a, plus 30,00 m considerată de o parte și de alta a căii de comunicație traversată.

(2) Pe lungimea prevăzută la alin. (1), izolația este cel puțin de tip „întărită”.

Art. 254. — (1) La subtraversarea căilor ferate, autostrăzilor, drumurilor europene, drumurilor expres și drumurilor naționale, județene și drumurilor de interes local, de regulă, se prevăd tuburi de protecție.

(2) La subtraversarea căilor de comunicație prin metoda forajului orizontal dirijat cu acordul administratorului sau proprietarului căii de comunicație respective se poate renunța la tubul de protecție.

(3) Pentru drumurile de exploatare și cele de utilitate privată se acceptă renunțarea la montajul conductei în tub de protecție, cu pozarea conductei la o adâncime de minimum 1,5 m față de generatoarea superioară.

Art. 255. — Pentru alte categorii de drumuri se poate renunța la montajul conductei în tub de protecție, pentru cazul în care montarea conductei se execută în șanț deschis sau prin foraj.

Art. 256. — (1) Tubul de protecție și infrastructura în care se montează acesta sau, după caz, conducta trebuie astfel dimensionate prin proiectare încât să fie capabile să suporte sarcinile la care sunt supuse (încărcări generate de mijloacele de transport, sarcini geologice etc.).

(2) Nu este admis contactul între tubul de protecție și conductă.

Art. 257. — (1) În cazuri excepționale și foarte bine justificate, pe drumurile deschise circulației publice, altele decât drumurile naționale, pot fi amplasate conducte pe sau sub suprastructura podurilor, viaductelor și pasajelor denivelate, într-o soluție avizată de administratorul drumului.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), conducta se încadrează în clasa 4 de locație.

Art. 258. — (1) La traversările de orice fel se respectă prevederile din PAC/PT.

(2) Curbele folosite la traversări au raza minimă de curbură în funcție de diametrul nominal al conductei, conform tabelului nr. 5.

Art. 259. — (1) Executantul aplică proceduri de lucru adecvate fiecărui tip de traversare, întocmind procesele-verbale corespunzătoare pentru lucrările ascunse.

(2) Verificările impuse prin proiect sunt consemnate în documente specifice, cuprinse în cartea tehnică a construcției.

CAPITOLUL XIV

Protecția conductelor

SECȚIUNEA 1

Protecția anticorozivă

Art. 260. — Conductele subterane din oțel sunt supuse coroziunii externe și interne.

Art. 261. — Coroziunea internă este provocată de:

- lichidele de zăcământ ce pot ajunge în conducte;
- apele de condens;
- substanțele corozive aflate în compoziția gazelor naturale.

Art. 262. — Coroziunea externă este provocată în principal de agresivitatea solului și prezența curenților de dispersie.

SECȚIUNEA a 2-a

Protecția conductelor contra coroziunii externe

Art. 263. — Soluțiile de proiectare pentru protecția contra coroziunii externe a conductelor iau în considerare atât protecția pasivă, cât și protecția activă.

Art. 264. — La alegerea soluțiilor de proiectare pentru protecție contra coroziunii externe sunt respectate prevederile din prezenta normă tehnică, precum și prevederile altor standarde de specialitate.

SECȚIUNEA a 3-a

Protecția pasivă

Art. 265. — (1) Protecția pasivă contra coroziunii externe a conductelor supratereane se realizează prin vopsire.

(2) Vopsirea conductei se execută în 2-3 straturi:

- un strat de grund; și
 - unul sau două straturi de vopsea de culoare galbenă.
- (3) Vopseaua trebuie astfel aleasă încât să reziste la condițiile de mediu în care este amplasată supraterean conducta.
- (4) Anterior aplicării stratului de grund suprafața țevii se curăță și se degresează.

(5) Gradul și tipul de curățare minime se stabilesc prin PAC/PT.

Art. 266. — (1) Protecția pasivă contra coroziunii externe a conductelor subterane se realizează prin izolarea conductelor.

(2) Tipul sistemului de izolare se alege în funcție de:

- agresivitatea și structura solului;
- prezența curenților de dispersie;
- clasa de locație a conductei;
- diametrul conductei;
- condițiile de montaj.

(3) Protecția anticorozivă este în conformitate cu prevederile standardelor specifice.

Art. 267. — Stabilirea sistemului de izolare se realizează luând în considerare durata de viață estimată a conductei și cel puțin următoarele caracteristici:

- a) aderența la suport;
- b) rezistența la impact;
- c) rezistivitatea izolației;
- d) rigiditatea dielectrică;
- e) desprinderea catodică;
- f) absorbția apei;
- g) rezistența la penetrare.

Art. 268. — (1) Solul în care sunt prezenți curenți de dispersie se consideră de agresivitate foarte mare.

(2) Existența curenților de dispersie se determină prin măsurări de potențial asupra altor structuri metalice subterane aflate în apropierea traseului proiectat al conductei.

(3) Este obligatorie introducerea în PAC/PT a diagramelor înregistrate la măsurările de potențial.

Art. 269. — Prezența curenților de dispersie se consideră implicită în cazul în care traseul conductei este paralel cu:

- a) LEA¹⁸ sub 1 kV¹⁹ la distanță mai mică decât înălțimea celui mai apropiat stâlp;
- b) căi ferate electrificate în curent continuu sau linii de 20 kV, la distanță mai mică de 30,00 m;

c) LEA cu tensiune mai mare de 20 kV, la distanță mai mică de 200,00 m;

d) linii de tramvai, metrou, la distanță mai mică de 10,00 m.

Art. 270. — (1) Drenarea curenților de dispersie este obligatorie și se realizează cu dispozitive sau instalații speciale.

(2) Dispozitivele utilizează pe cât posibil și inducția electromagnetică indusă de liniile electrice pentru protecția catodică a conductelor.

Art. 271. — (1) Pentru întocmirea diagramei de rezistivitate a solului este obligatorie măsurarea rezistivității și a pH-ului acestuia la intervale cuprinse între 500,00-1.000,00 m pe traseul conductei.

(2) Prin măsurările prevăzute la alin. (1) se determină cu exactitate zonele de modificare a agresivității solului pentru alegerea tipului de izolație.

Art. 272. — (1) În lipsa curenților de dispersie, agresivitatea solului se apreciază în funcție de rezistivitatea și pH-ul acestuia.

(2) Diagrama de apreciere a agresivității solului este prezentată conform prevederilor art. 273.

Art. 273. — (1) Pentru agresivitatea solului în funcție de rezistivitatea lui se au în vedere prevederile standardului specific.

(2) Clasele de stres ale solului în funcție de structura lui sunt prezentate în tabelul nr. 10.

Tabelul nr. 10

Clasa de stres a solului	Structura solului
A	Nisip sau sol ușor în care există izolat pietre
B	Sol cu incluziuni normale de rocă, rocile având mărimi de sub 50 mm
C	Sol cu roci având mărimi de peste 50 mm

Art. 274. — Tipurile de izolații exterioare ale conductelor subterane pentru principalele sisteme de izolare utilizate, precum și grosimile minime ale acestora sunt prezentate astfel:

- a) izolarea exterioară a conductelor subterane cu benzi adezive aplicate la rece și la cald, tabelul nr. 11;
- b) izolarea exterioară a conductelor subterane cu materiale aplicate prin extrudare, tabelul nr. 12.

Tabelul nr. 11

Tipul izolației	Criterii de alegere a tipului de izolație	Grosimea minimă a sistemului de izolare [mm]
Normală	Sol cu agresivitate mică și medie în clasa de stres A	1,60
Întărită	Sol cu agresivitate mare Sol în clasa de stres B; teren greu; subtraversări de căi de comunicație în tub de protecție; intersecții cu cabluri sau alte instalații metalice îngropate	2,30
Foarte întărită ¹⁾	Teren foarte greu; zone industriale; sol cu agresivitate foarte mare; sol în clasa de stres C; zone cu curenți de dispersie; subtraversări de râuri; subtraversări de căi de comunicație fără tub de protecție; subtraversări prin foraj orizontal; conducte cu $D_n \geq 600$; conducte în clasele 3 și 4 de locație	3,00

¹⁾ La traversările executate prin foraj orizontal, prin PAC/PT, se prevăd măsuri suplimentare de protecție a sistemului de izolare prin protecții mecanice.

¹⁸ LEA — linie electrică aeriană.

¹⁹ În Sistemul internațional unitatea de măsură pentru tensiunea electrică este kilovolt — „kV”.

Tabelul nr. 12

Tipul de izolație	Criterii de alegere a tipului de izolație	Diametrul nominal al conductei D_n	Grosimea minimă a sistemului de izolare
		[mm]	[mm]
Normală	Sol cu agresivitate mică și medie, cu clasa de stres A	< 100	1,80
		100-150	2,00
		250-500	2,20
		500-800	2,50
		> 800	3,00
Întărită ¹⁾	În toate situațiile în care nu se utilizează izolație de tip „normală”	< 100	2,50
		100-150	2,70
		250-500	2,90
		500-800	3,20
		> 800	3,70

¹⁾ La traversările executate prin foraj orizontal, prin PAC/PT, se prevăd măsuri suplimentare de protecție a sistemului de izolare prin protecții mecanice.

Art. 275. — Prin PAC/PT pot fi prevăzute și alte sisteme de izolare care sunt atestate/agremente tehnice conform legislației în vigoare.

Art. 276. — (1) Izolația conductelor la toate subtraversările de obstacole este cel puțin de tip „întărită”.

(2) Lungimea izolației stabilite depășește cu 2,00 m, de o parte și de alta, lungimea traversării respective.

Art. 277. — (1) În cazul traversărilor supraterrane, la ieșirea din sol a conductei, pe conductă se aplică izolație de tip cel puțin „întărită” pe o lungime de 0,50-1,00 m. Înainte de ieșirea din sol izolația de tip cel puțin „întărită” se aplică pe conductă și în sol până la prima curbă.

(2) Este obligatorie izolarea conductei față de suporturile de sprijin prin utilizarea de materiale electroizolante care să reziste sarcinilor mecanice și condițiilor de mediu din zona în care se află supratraversarea.

(3) Rezistența de izolare electrică a materialului electroizolant folosit este de minimum 2 MΩ la tensiunea de încercare de 500 V c.a.

Art. 278. — Este obligatorie izolarea față de sol a robinetelor pentru evitarea punerii la pământ și a compromiterii protecției catodice aferente conductei pe care acestea sunt montate și este obligatorie testarea continuității izolației aplicate la tensiunea minimă de 15 kV.

Art. 279. — Toate tipurile de izolații se aplică numai după curățarea prin sablare, conform prevederilor standardului specific, și degresarea conductei.

Art. 280. — Izolarea anticorozivă exterioară a conductelor, inclusiv izolarea în șantier a sudurilor, se realizează conform prevederilor din PAC/PT.

Art. 281. — Izolarea anticorozivă corespunzătoare conductelor presupune cel puțin următoarele operații:

- curățarea țevelor de rugină (care se realizează prin sablare sau cu perii de sârmă), zgură, corpuri străine, grăsimi etc.;
- uscarea suprafeței exterioare a țevei;
- aplicarea grundului/materialului adeziv corespunzător;
- nivelarea în dreptul cordoanelor de sudură sau a altor neregularități;
- aplicarea izolației anticorozive.

Art. 282. — (1) Țevile izolate în fabrică sunt livrate pe șantier însoțite de buletine de încercări ale izolației emise de laboratoare specializate ale producătorului materialului tubular.

(2) Verificarea izolației se realizează atât pentru țevi preizolate, izolate în stația de izolare, cât și izolate pe traseul conductei.

(3) În șantier se verifică următoarele caracteristici ale izolației aplicate:

- aspectul;
- grosimea;
- aderența la țeava-suport din oțel sau între straturi succesive de izolație, la cererea beneficiarului;
- continuitatea izolației.

(4) Executantul are obligația de a întocmi procesul-verbal de lucrări ascunse, în care consemnează și verificarea calității izolației înainte de lansarea conductei în șanț, precum și pentru izolațiile realizate după lansare.

Art. 283. — După punerea în funcțiune a conductei este obligatorie verificarea calității izolației prin metode stabilite în PAC/PT.

SECȚIUNEA a 4-a

Protecția activă

Art. 284. — (1) Toate conductele subterane din oțel se protejează catodic.

(2) Protecția catodică, prevăzută la alin. (1), se realizează prin:

- stații de protecție catodică cu surse externe de curent; sau
- anodi galvanici.

(3) La proiectarea instalațiilor de protecție catodică a conductelor se ține seama de influența reciprocă a altor instalații protejate catodic din vecinătate.

(4) La proiectarea instalației de protecție catodică în zona în care există instalații similare pentru alte utilități este necesar de solicitat acordul operatorului acestor instalații.

(5) Poziția tuturor echipamentelor de protecție catodică este dată în coordonate Stereo 70 prin PT.

(6) După execuția conductei, poziția finală în coordonate Stereo 70 este transmisă beneficiarului.

Art. 285. — (1) Proiectarea protecției catodice se realizează astfel încât potențialul conductă-sol, măsurat în orice punct accesibil al conductei, în momentul imediat următor întreruperii surselor de curent continuu, să fie cuprins între -1.200 mV și -850 mV.

(2) Măsurările de potențial conductă-sol se execută cu electrod nepolarizabil $\text{Cu}^{20}/\text{CuSO}_4^{21}$.

²⁰ Cu — cupru.

²¹ CuSO_4 — sulfat de cupru.

Art. 286. — Protecția catodică prin anodi galvanici (zinc, aluminiu, magneziu) se folosește numai în cazurile în care protecția catodică cu sursă externă de curent este nerentabilă din punct de vedere economic.

Art. 287. — Protecția catodică și legarea la pământ cu anodi galvanici trebuie să asigure o rezistență de dispersie mai mică de 10 Ω .

Art. 288. — (1) La montarea anozilor galvanici se iau în considerare prevederile legale în domeniu.

(2) Anozii de zinc se montează pe conducte de diametru mic și de lungime mică, pentru protecție temporară a conductelor sau pentru tuburi de protecție.

(3) Nu se utilizează simultan pe o conductă pentru protecția catodică și anodi galvanici și stații de protecție catodică cu injecție de curent.

Art. 289. — (1) Prin PAC/PT, în funcție de calculele tehnico-economice, sunt prevăzute amplasarea stațiilor de protecție catodică și tipul sursei externe de curent, respectiv redresoare de tip manual sau automat, sau alte surse de tensiune continuă.

(2) Stațiile de protecție catodică se proiectează pe cât posibil cu transmisia datelor la distanță și posibilitatea de setare din dispecerate a parametrilor tehnici.

Art. 290. — Este obligatorie legarea la priza de pământare a cabinei stației de protecție catodică și a instalațiilor metalice conexe, valoarea rezistenței de dispersie fiind de maximum 4 Ω .

Art. 291. — (1) Priza anodică se dimensionează pentru o durată de funcționare de cel puțin 20 de ani și se amplasează conform PAC/PT.

(2) La amplasare se îndeplinește condiția ca rezistența de dispersie să fie de maximum 1 Ω .

(3) În cazuri bine justificate se pot admite prin PAC/PT valori ale rezistenței de dispersie de până la 3 Ω .

Art. 292. — Prin proiectare se prevăd măsuri suplimentare pentru reducerea influenței curenților de dispersie asupra structurilor învecinate.

Art. 293. — Prizele de potențial se montează la distanțe cuprinse între 500,00-1.000,00 m de-a lungul traseului conductei, în funcție de condițiile din teren, și la cel mult 1,00 m lateral față de conductă.

Art. 294. — (1) Toate porțiunile aeriene ale conductei se protejează contra descărcărilor electrice prin legare la pământ, prin intermediul unor instalații compatibile cu protecția catodică.

(2) În cazul traversărilor aeriene cu lungimi mai mari de 25,00 m se prevăd instalații de protecție de o parte și de alta ale acestora.

(3) Instalația de protecție, prevăzută la alin. (2), se montează între conductă și o priză de pământare.

(4) Rezistența de dispersie maximă a prizei de pământare, prevăzută la alin. (3), este de 10 Ω .

Art. 295. — (1) Tuburile de protecție, precum și instalațiile metalice subterane aferente, respectiv țevi, răsuflători, se protejează contra coroziunii prin izolare exterioară și prin anodi galvanici.

(2) Izolația tuburilor de protecție se alege conform prevederilor art. 266.

Art. 296. — Dacă traseul conductei intersectează cabluri electrice, cabluri de telecomunicații subterane, prin PAC/PT se prevăd măsuri de protejare prin montarea acestora în tuburi de protecție rezistente, din materiale electroizolante.

Art. 297. — (1) Conductele se izolează electric prin montarea unor elemente electroizolante în toate locurile unde o izolație față de sol nu este posibil de realizat, respectiv la limitele incintelor stațiilor de reglare-măsurare, de comprimare, de lansare-primire PIG, tratare etc.

(2) La cuplarea racordurilor sau la interconectări se prevăd îmbinări electroizolante.

(3) Îmbinările electroizolante, prevăzute la alin. (2), se montează subteran sau aerian.

(4) Rezistența minimă a îmbinării electroizolante trebuie să fie de 5 M Ω la 1.000 V c.a.

Art. 298. — (1) Pe o distanță de 5,00 m, de o parte și de alta a îmbinării electroizolante subterane, pe conductă se aplică izolație de tip cel puțin „întărită”.

(2) În dreptul fiecărei îmbinări electroizolante subterane se prevede o priză de potențial care să permită măsurări de potențial de o parte și de alta a îmbinării.

(3) În zone cu pericol de explozie se interzice montarea aeriană a îmbinărilor electroizolante.

(4) Pentru protejarea îmbinării electroizolante se prevede un dispozitiv de protecție la supratensiuni montat peste îmbinare.

(5) Dispozitivul prevăzut la alin. (4) se montează în priza de potențial pentru îmbinarea electroizolantă montată subteran și respectiv aerian peste îmbinare la cele montate suprateran.

SECȚIUNEA a 5-a

Protejarea conductelor contra coroziunii interioare

Art. 299. — Conductele se pot proteja contra coroziunii interioare prin acoperirea interioară.

Art. 300. — Soluțiile de protejare interioară a conductelor se stabilesc prin PAC/PT, în funcție de:

- compoziția gazelor naturale;
- punctul de rouă;
- durata de funcționare a conductei;
- creșterea capacității de transport/vehiculare a gazelor naturale etc.

CAPITOLUL XV

Curățarea, probele de presiune și umplerea conductei

SECȚIUNEA 1

Curățarea și verificarea interioară a conductei

Art. 301. — Pe durata realizării lucrărilor executantul este obligat să păstreze conducta curată la interior.

Art. 302. — Curățarea interioară a conductei este obligatorie înaintea efectuării probelor de presiune.

Art. 303. — Înainte de efectuarea probelor de presiune, în prezența beneficiarului, după caz, și a proiectantului, executantul realizează operațiile finale de curățare și verificare interioară a conductei cu dispozitive speciale respectând prevederile din PAC/PT.

SECȚIUNEA a 2-a

Proba de rezistență și verificarea etanșeității conductelor

Art. 304. — (1) Toate conductele trebuie supuse probelor de rezistență.

(2) Probele de rezistență se efectuează, de regulă, după acoperirea cu pământ a conductei.

Art. 305. — Proba de rezistență se realizează astfel:

- pentru clasele de locație 1 și 2, cu apă sau aer la presiunea de $(1,2 \times P_{MAOP})$;
- pentru clasele de locație 3 și 4, cu apă la presiunea de $(1,4 \times P_{MAOP})$; pentru situații speciale, prin PAC/PT se poate stabili ca proba de rezistență pentru aceste clase de locație să se realizeze cu aer.

Art. 306. — Alegerea fluidului de încercare se stabilește prin PAC/PT, în urma unei analize tehnico-economice care ține cont de:

- zona în care se află traseul conductei;
- volumul conductei probate;
- valoarea P_{MAOP} ;
- anotimpul;
- condițiile de siguranță;
- protecția mediului.

Art. 307. — Lungimea tronsoanelor de probă, succesiunea operațiilor de probare, precum și celelalte condiții se stabilesc prin PAC/PT.

Art. 308. — Proba de rezistență hidraulică se face pe tronsoane, astfel încât presiunea maximă de încercare în punctul de cotă minimă să nu depășească ($1,8 \times P_{MAOP}$) și în niciun caz 95% din presiunea de probă hidraulică de uzină.

Art. 309. — Pentru evacuarea apei din conductă se fac una sau, după caz, mai multe pistonări.

Art. 310. — Armăturile se montează după evacuarea apei, conducta urmând a fi supusă probei de etanșeitate.

Art. 311. — Durata probei de rezistență este de minimum 6 ore de la stabilizarea presiunii și egalizarea temperaturii fluidului cu cea a solului.

Art. 312. — (1) Dacă proba de rezistență se execută cu aer, armăturile pot fi montate anterior, cu condiția ca interiorul conductei să fie lipsit de corpuri străine.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), verificarea etanșeității se poate realiza după proba de rezistență, prin coborârea presiunii la P_{MAOP} .

(3) Testarea la rezistență a conductelor se poate face și pneumatic, cu aer, gaz netoxic (azot, heliu, argon), când testarea hidraulică nu este posibilă.

Art. 313. — Verificarea etanșeității se execută pentru toate clasele de locație cu aer sau cu gaze naturale sau gaz netoxic (azot, heliu, argon), la o presiune egală cu P_{MAOP} .

Art. 314. — Durata verificării etanșeității este de minimum 24 de ore de la egalizarea temperaturii fluidului din conductă cu cea a solului.

Art. 315. — Valorile presiunii și ale temperaturii se măsoară pe toată durata probelor cu aparate cu înregistrare electronică și cu aparate indicatoare, având clasa de exactitate $\pm 1,5\%$ sau mai bună, verificate metrologic la zi.

Art. 316. — Pe toată durata încercării, presiunea înregistrată pe diagramă trebuie să se mențină constantă în limitele de variație ale presiunii barometrice.

Art. 317. — După efectuarea probei de rezistență și a verificării etanșeității, la întregirile dintre tronsoane pentru formarea firului conductei, prin PAC/PT se prevăd cel puțin următoarele:

a) controlul integral al corpului țevii, inclusiv sudurile de fabricație, prin metode nedistructive;

b) controlul integral al sudurilor realizate în șantier, cu lichide penetrante sau pulberi magnetice și prin radiații penetrante sau ultrasunete;

c) izolație foarte întărită sau echivalent, după caz.

Art. 318. — (1) Pe conducta supusă probelor sau în apropierea acestora nu se acceptă lucrări pentru perioada de la începerea creșterii presiunii și până la reducerea presiunii la încheierea probelor, în afara cazului când acestea sunt necesare pentru probe.

(2) Se amplasează indicatoare de avertizare, iar traseul conductei este patrat și inspectat în timpul operației de testare la presiune și nu este permis accesul în zona de lucru a persoanelor neautorizate și/sau care nu au nicio legătură cu operația tehnologică de testare.

(3) Zona de lucru prevăzută la alin. (2) este culoarul conductei, cu lățimea de 50,00 m pentru testarea pneumatică și 30,00 m pentru testarea hidraulică.

(4) În cazul probelor pneumatice, la proiectarea cerințelor privind siguranța se iau în considerare pericolele posibile rezultate din energia înmagazinată în conductă.

(5) Siguranța populației, a personalului de construcție, a instalațiilor adiacente și protecția mediului se asigură până la scoaterea de sub presiune a mediului de testare.

(6) Dacă drept mediu se folosește/se folosesc aer, azot sau gaze naturale, din sistemul P/OÎ/OGNL, acesta/acestea este/sunt evacuat(e) prin reducerea controlată a presiunii, fără șocuri.

(7) La terminarea operației de testare, fluidul din conductă este evacuat în afara șanțului în condiții de protecție a mediului înconjurător: sol, aer, apă, populație etc.

(8) Nu sunt admise intervenții indiferent de scop, dacă conducta este sub presiune.

(9) În timpul testelor de presiune la conducte nu se admit reparații provizorii (șarniere, suduri necorespunzătoare etc.).

SECȚIUNEA a 3-a

Umplerea cu gaze naturale a conductelor

Art. 319. — La punerea în funcțiune a conductelor, evacuarea aerului cu ajutorul gazelor naturale se face cu respectarea cel puțin a următoarelor măsuri de siguranță:

a) gazele naturale se introduc prin unul din capetele conductei, iar aerul se evacuează pe tronsoane delimitate de robinete, încărcând-se treptat conducta cu gaze naturale;

b) aerul se evacuează numai prin refulatoarele de la capătul opus direcției de curgere a gazelor naturale;

c) debitul de gaze naturale trebuie să asigure o evacuare moderată a aerului; acest debit trebuie menținut neîntrerupt, până la evacuarea totală a aerului din conductă.

Art. 320. — Operațiile necesare punerii în funcțiune a conductelor se realizează de către P/OÎ/OGNL, pe baza unui program special.

CAPITOLUL XVI

Execuția conductelor

Art. 321. — (1) Execuția conductelor se realizează de către operatori economici care dețin autorizațiile specifice eliberate de ANRE în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) P/OÎ/OGNL are obligația de a urmări desfășurarea lucrărilor de execuție.

Art. 322. — (1) Etapele de execuție a conductelor sunt:

a) predarea amplasamentului de către proiectant la executant în prezența beneficiarului, pe baza unui proces-verbal de predare-primire întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 17; executantul are obligația să asigure materialele necesare marcării traseului predat (borne din beton, țărui, sisteme de marcă electronică); sunt prezente toate părțile implicate;

b) procurarea țevelor, robinetelor, armăturilor etc.;

c) realizarea culoarului de lucru cu decopertarea stratului vegetal, acolo unde natura terenului o impune; pământul vegetal se depozitează separat;

d) izolarea anticorozivă exterioară a țevelor în stații fixe;

e) transportul și depozitarea țevelor izolate pe traseu;

f) săparea șanțului și depozitarea pământului în partea opusă țevelor înșiruite;

g) sudarea conductei pe tronsoane sau sudarea în fir continuu;

h) verificarea calității îmbinărilor sudate;

i) sudarea contactelor electrice pentru protecția catodică și izolarea anticorozivă;

j) izolarea pe traseu a porțiunilor din jurul sudurilor executate pe marginea șanțului;

k) lansarea conductei în șanț cu ajutorul lansatoarelor sau manual, unde este cazul;

l) asamblarea tronsoanelor de conductă prin sudare la poziție;

m) efectuarea probelor de control al sudurilor de poziție;

n) montarea benzii de avertizare;

o) izolarea pe traseu a porțiunilor din jurul sudurilor de poziție;

p) astuparea parțială a șanțului conductei, în zonele fără suduri;

q) curățarea interioară a conductei cu pistoane adecvate;

r) efectuarea probelor de rezistență și verificarea la etanșeitate a conductei;

s) golirea conductei de apă sau depresurizarea conductei;

t) întregirea tronsoanelor verificate și probate;

u) efectuarea probelor de control al sudurilor de întregire;

v) montajul armăturilor și al altor elemente componente ale conductei;

w) întregirea tronsoanelor verificate și probate, precum și completarea izolației anticorozive a porțiunilor din jurul sudurilor de poziție și întregire;

x) efectuarea ridicărilor topografice, coordonatelor în Stereo 70 ale traseului conductei și ale instalațiilor aferente;

y) astuparea definitivă a conductei;

z) montarea bornelor de marcaj și a prizelor de potențial;

aa) recepția preliminară a conductei;

bb) golirea conductei de aer/apă;

cc) cuplarea acesteia la conductele în funcțiune și umplerea acesteia cu gaze naturale;

dd) punerea în funcțiune a protecției catodice;

ee) întocmirea diagramei de potențial;

ff) recepția la terminarea lucrării și predarea „Cărții tehnice a construcției”;

gg) recepția la punerea în funcțiune a conductei;

hh) efectuarea verificării calității izolației anticorozive de la suprafața solului la minimum 3 luni după recepția la punerea în funcțiune;

ii) inspecția cu PIG inteligent, dacă este prevăzută prin PAC/PT;

jj) recepția finală;

kk) recepția definitivă.

(2) Recepția preliminară prevăzută la alin. (1) lit. aa) constă în:

a) efectuarea verificării documentelor scrise și verificarea realizărilor fizice necesare pentru constatarea conformității lucrărilor executate cu cele prevăzute în PT, precum și a îndeplinirii condițiilor tehnice;

b) verificarea calității lucrărilor și a concordanței acestora cu PAC, cu prevederile din autorizația de construire, precum și cu avizele și condițiile de execuție impuse de autoritățile competente;

c) întocmirea procesului-verbal de recepție.

(3) Recepția lucrărilor de montaj utilaje și instalații tehnologice se face concomitent sau după recepția la terminarea lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

(4) Recepția preliminară, prevăzută la alin. (1) lit. aa), se efectuează cu acceptul părților.

(5) Recepția lucrărilor specifice se execută în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 440/2002, și ale Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție.

(6) Recepția lucrărilor de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice se efectuează atât la lucrări noi, cât și la intervențiile în timp asupra lucrărilor existente (reparații capitale, consolidări, modificări, extinderi, modernizări, re tehnologizări, mențineri de capacități etc.) și se realizează în următoarele etape:

a) recepția la terminarea lucrărilor;

b) recepția punerii în funcțiune a conductei, care se face la terminarea probelor tehnologice, și verificarea existenței condițiilor pentru exploatarea normală la întreaga capacitate a instalațiilor și utilajelor, astfel încât să se asigure calitatea produselor și realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați;

c) recepția finală la expirarea perioadei de garanție, dacă este prevăzută în contract;

d) recepția definitivă a obiectivelor de investiții, care se face, la data convenită prin contract, între investitor și executant și are drept scop confirmarea realizării performanțelor tehnice proiectate.

Art. 323. — Organizarea și desfășurarea lucrărilor în teren se realizează în conformitate cu un plan al calității sau un plan de control al calității întocmit de executant și avizat de beneficiar, corelat cu programul de control al calității stabilit prin proiect.

Art. 324. — (1) Executantul este obligat să pună la dispoziția celor în drept documentele doveditoare privind calitatea produselor, echipamentelor, aparatelor și instalațiilor utilizate, pe tot parcursul derulării lucrărilor.

(2) Pe parcursul recepționării lucrărilor, documentele prevăzute la alin. (1) se predau pentru întocmirea „Cărții tehnice a construcției”.

Art. 325. — (1) Activitatea de urmărire a lucrărilor de execuție se realizează conform prevederilor legale aplicabile.

(2) Executantul, împreună cu beneficiarul, are obligația de a organiza și urmări verificarea permanentă a lucrărilor de execuție, pe durata derulării acestora, prin delegații împuterniciți în acest scop.

(3) Proiectantul are obligația de a participa la etapele de urmărire prevăzute inițial prin PAC/PT.

CAPITOLUL XVII

Marcarea conductei

Art. 326. — Marcarea conductei se realizează prin borne prevăzute cu plăcuțe indicatoare amplasate la:

- a) ambele capete ale subtraversărilor căilor de comunicație;
- b) schimbările de direcție în plan vertical și orizontal;
- c) intersecții cu conducte sau alte instalații subterane;
- d) alte locații stabilite prin PAC/PT.

Art. 327. — (1) Plăcuțele indicatoare se confecționează din metal și conțin informații codificate despre conductă.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se referă la:

- a) numărul curent;
- b) proprietarul conductei;
- c) denumirea produsului transportat: gaze naturale;
- d) diametrul conductei;
- e) numărul de telefon în caz de avarie;
- f) limita zonei de protecție și de siguranță;
- g) distanța de siguranță.

Art. 328. — Distanța de amplasare a bornelor se stabilește astfel încât o persoană de statură normală poziționată lângă o bornă să poată vizualiza următoarea bornă.

Art. 329. — Pe plăcuțele indicatoare amplasate pe bornele de schimbare de direcție se inscripționează direcția și unghiul de deviere.

Art. 330. — (1) Marcarea conductelor se poate realiza și prin intermediul unor sisteme electronice de semnalizare/detecție.

(2) La sistemele electronice de marcăre cu memorie se înscriu informațiile prevăzute la art. 327.

CAPITOLUL XVIII

Cartea tehnică a construcției

Art. 331. — (1) Cartea tehnică a construcției se întocmește conform legislației specifice aplicabile.

(2) Executantul are obligația de a pune la dispoziția beneficiarului toate documentele care fac parte integrantă din cartea construcției, inclusiv în format electronic.

(3) Modul de realizare a documentației în format electronic se face cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Art. 332. — Beneficiarul are obligația menținerii și completării la zi a cărții tehnice a construcției pe întreaga durată de existență a conductei.

CAPITOLUL XIX

Cerințe referitoare la autorizarea și confirmarea calității lucrărilor

Art. 333. — Responsabilitatea privind calitatea lucrărilor pentru realizarea conductelor este prevăzută în legislația în vigoare și revine investitorului și operatorilor economici autorizați de ANRE pentru proiectarea și execuția conductei.

Art. 334. — (1) Responsabilii pentru calitatea lucrărilor, ca urmare a verificărilor efectuate, întocmesc toate documentele specifice prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Responsabilul tehnic cu execuția atestat, ca reprezentant al executantului, îndeplinește atribuțiile și obligațiile prevăzute la art. 35 și 36 din Regulamentul privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiștilor verficatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția și experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 364/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 335. — Toate lucrările se execută conform PAC/PT.

Art. 336. — Schimbarea de soluții, modificările de traseu, înlocuirile de materiale etc. față de prevederile din PAC/PT pot fi realizate cu acordul beneficiarului și al proiectantului, în baza documentelor specifice.

Art. 337. — Pentru avizarea și verificarea documentelor prevăzute la art. 336 se respectă prevederile prezentei norme tehnice.

Art. 338. — P/OÎ/OGNL are obligația de a urmări execuția lucrărilor pe toată durata desfășurării acestora.

Art. 339. — P/OÎ/OGNL are obligația de a obține de la ANRE autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare pentru înființarea unor noi obiective și pentru modificarea obiectivelor existente.

Art. 340. — Operarea/Exploatarea conductei se realizează în baza licenței de operare specifice, emisă de ANRE.

CAPITOLUL XX

Cerințe de protecția mediului

Art. 341. — Pe toată durata realizării conductei, executantul are obligația de a respecta prevederile legislației specifice protecției mediului.

Art. 342. — Beneficiarul lucrării realizează studiile de impact prin unități specializate, persoane fizice sau juridice atestate.

Art. 343. — Evaluarea impactului asupra mediului în cazul conductei ia în considerație cel puțin următoarele:

- a) lucrările din perioada execuției conductei;
- b) amplasarea și termenul de funcționare a conductei;
- c) eventualele pierderi de gaze naturale.

Art. 344. — (1) Beneficiarul are obligația de a deține, conform prevederilor legislației în vigoare, următoarele avize, acorduri și autorizații, după caz:

- a) la execuție:
 - (i) avizul de gospodărire a apelor;
 - (ii) acordul de mediu;
- b) la punerea în funcțiune:
 - (i) autorizație de mediu;
 - (ii) autorizație de gospodărire a apelor.

(2) Documentația necesară pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor prevăzute la alin. (1) se asigură:

- a) de către proiectant pentru alin. (1) lit. a);
- b) de către beneficiar pentru alin. (1) lit. b).

CAPITOLUL XXI

Protecția muncii. Apărarea împotriva incendiilor

Art. 345. — Proiectarea și executarea conductei se desfășoară cu respectarea și aplicarea prevederilor legislației muncii.

Art. 346. — Pentru apărarea împotriva incendiilor sunt aplicabile prevederile:

- a) Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007;
- c) Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 712/2005, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XXII

Telecomunicațiile și sistemul informatic de monitorizare, comandă și achiziție de date

Art. 347. — Conductele pot fi supravegheate prin intermediul unui sistem informatic de monitorizare, comandă și achiziție de date — SCADA.

Art. 348. — Pe baza filozofiei de operare a conductei și a analizei de evaluare a riscului, în PAC/PT se stabilesc următoarele:

- a) necesitatea SCADA;
- b) parametrii monitorizați (ca de exemplu, presiune, temperatură, debit, caracteristicile gazului vehiculat, poziția robinetelor etc.) și condițiile de alarmare (ca de exemplu, întreruperea alimentării cu energie, nivelul vibrațiilor, presiune de admisie scăzută, presiune de livrare ridicată, pierderea etanșării, temperaturi anormale, detecția incendiilor);
- c) cerințele referitoare la siguranța în funcționare, fiabilitatea și redundanța sistemului de telecomunicații și sistemului SCADA;
- d) soluțiile tehnice privind alcătuirea, construirea și funcționarea sistemului de telecomunicații și sistemului SCADA;
- e) caracteristicile tehnice ale echipamentelor, aparatelor, instalațiilor și elementelor componente aferente conductelor, astfel încât acestea să fie compatibile cu sistemul SCADA al P/OÎ/OGNL.

Art. 349. — SCADA este conceput și proiectat astfel încât să asigure o protecție informatică sigură și să blocheze orice acces neautorizat prin care s-ar pune în pericol integritatea și funcționarea conductelor și instalațiilor tehnologice aferente.

CAPITOLUL XXIII

Dispoziții finale

Art. 350. — În cazul nerespectării restricțiilor impuse în zonele de protecție și de siguranță ale conductei, P/OÎ/OGNL este îndreptățit să ia măsurile prevăzute de legislația în vigoare.


Art. 351. — P/OÎ/OGNL instituie zonele de protecție și de siguranță aferente conductei în conformitate cu prezenta normă tehnică.

Art. 352. — Anexele nr. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a-3h, 4, 5, 6a-6d, 7a-7d, 8a, 8b, 9-12, 13a, 13b, 14a, 14b, 15-17*) fac parte integrantă din prezenta normă tehnică.


*) Anexele nr. 1a, 1b, 3a-3h, 5, 6a-6d, 7a-7d, 8a, 8b, 9-12, 13a, 13b, 14a, 14b, 15 și 16 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1a
la norma tehnică

SCHEMA FUNCȚIONALĂ
a obiectivelor/instalațiilor tehnologice de suprafață aferentă producției de gaze naturale



PLANUL
unei unități de clasă de locație



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Heleșteie, amenajări sportive și de agrement (ștrand, teren tenis), cimitire		C	C	C	C	C	C	C
28.	Diguri de protecție de-a lungul râurilor		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
29.	Halde de steril de orice natură		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
30.	Stații și posturi de transformare a energiei electrice		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
31.	Facle, coșuri de dispersie cu posibilitate de aprindere		50,00	50,00	T	T	10,00	10,00	10,00
32.	Aeroport		C						
33.	Centrale eoliene		Pentru centralele eoliene zona de protecție este dată de conturul fundației pilonului de susținere al instalației eoliene plus 0,2 m împrejur. Distanța de siguranță este egală cu înălțimea pilonului plus înălțimea paletei elicei.						
34.	Stâlpi antene								
35.	Parcuri panouri fotovoltaice		Distanța nu este mai mică decât zona de protecție a conductei.						

NOTE:

1. *T* — între instalațiile și obiectivele considerate nu este obligatorie respectarea unei anumite distanțe de siguranță; această distanță poate fi stabilită de proiectant în funcție de relația tehnologică dintre instalații și obiective

2. *N* — între instalațiile și obiectivele considerate nu există o legătură tehnologică, nu apar relații cu pericol de incendiu și, deci, nici obligația respectării unei distanțe de siguranță

3. *C* — P/OÎ/OGNL emite avizul de amplasament condiționat de lucrări suplimentare de protecție

4. Distanțele din tabel se măsoară astfel:

a) pentru construcții sociale, administrative, industriale, civile: distanța se măsoară de la punctul cel mai apropiat al construcției;

b) pentru depozite, stații de compresoare etc.: distanța se măsoară de la punctul cel mai apropiat al împrejurării;

c) pentru drumuri: distanța se măsoară din axul drumului;

d) pentru căile ferate în rambleu distanța se măsoară de la piciorul taluzului, iar pentru cele în debleu, de la muchia taluzului.

5. *drumuri de utilitate privată* — drumurile destinate satisfacerii cerințelor proprii de transport rutier și pietonal spre obiective economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale și altele asemenea, de acces în incinte, ca și cele din interiorul acestora, precum și cele pentru organizările de șantier (conform legislației în vigoare privind regimul drumurilor)

6. Distanțele față de podurile de cale ferată sau rutiere se iau ca și pentru linia de cale ferată sau categoria de drum respectivă, de la marginea podului.

7. Distanțele pentru depozitele de gaze petroliere lichefiate, depozite de carburanți și stații de distribuție a carburanților se măsoară, după caz, față de:

a) poziția rezervorului;

b) gura de alimentare/descărcare;

c) pompa de distribuție.

8. Distanțele de siguranță cu privire la cazanele de abur, cuptoare, încălzitoare cu flacără directă și alte utilaje cu foc deschis se referă la focarele cu flacără liberă la care este posibil un contact direct între flacără și atmosfera exterioară, fapt care ar permite propagarea focului în anumite situații.

9. În cazul în care focarele sunt prevăzute cu dispozitive speciale ce nu permit propagarea focului din interiorul focarului în exterior, acestea se consideră utilaje cu focar protejat.

10. Distanțele de siguranță între conductele de gaze, inclusiv instalațiile aferente și diferite obiective învecinate, de la pozițiile notate în tabelul de mai sus cu literele a), b), c), precum și cele din coloana 3 se majorează sau pot fi reduse astfel:

a) Distanțele se referă la depozitele supraterane și sunt valabile pentru rezervoare cu capacitate de până la 5.000 m³. Pentru rezervoare cu capacitatea de peste 5.000 m³ până la 10.000 m³ distanțele se majorează cu 25%. Pentru rezervoare cu capacitatea de peste 10.000 m³ distanțele se majorează cu 50%.

b) Distanțele se referă la instalațiile care manipulează ape reziduale cu urme de țitei. Când rezervoarele se protejează cu perna de gaze, distanțele de siguranță vor fi determinate prin asimilarea instalației cu un parc de colectare, separare țitei și gaze.

c) În cazul depozitelor de gaze petroliere lichefiate cu tensiuni de vapori mai mari de 6 bar distanțele se majorează cu 50%. (coloana 3) — Distanțele se referă la stațiile de reglare-măsurare gaze naturale cu presiuni mai mari de 6 bar amplasate în spații închise. În cazul montării acestora în aer liber, distanțele se reduc cu 50%, cu excepția distanțelor de la pozițiile 12-22, 24, 26, 28, 30.

11. În cazul sondelor de foraj, probe de producție, extracție țitei și gaze, precum și cele în injecție cu apă, aer, CO₂, distanțele de siguranță se măsoară de la gura puțului.

12. Sondele în injecție cu apă, aer, CO₂ etc. nu mai au perspective de a fi transformate în sonde de extracție de țitei și gaze și exploatate în unul din sistemele de extracție:

a) prin erupție naturală;

b) prin erupție artificială (gazlift);

c) prin pompaj de adâncime.

13. Execuția traversărilor aeriene sau subterane prin șanț deschis, cu conducte de gaze naturale, a râurilor în zona balastierelor existente este interzisă la o distanță mai mică de 1.000,00 m în amonte și 2.000,00 m în aval față de perimetrul acestora. Aceste distanțe pot fi reduse la 500 m amonte/aval, cu condiția execuției traversării prin foraj orizontal dirijat și cu luarea prin PAC/PT a măsurilor de siguranță necesare.

14. Amplasarea unei balastiere noi este interzisă în zona traversării aeriene sau subterane executate prin șanț deschis cu conducte de gaze naturale a râurilor la o distanță mai mică de 1.000,00 m în amonte și 2.000,00 m în aval de traversare.

15. Distanțele de siguranță față de orice obiectiv învecinat necuprins în tabelul de mai sus se vor stabili prin PAC/PT cu acordul părților interesate și avizate de către P/OÎ/OGNL.

16. *LZS* — limita de siguranță a drumului. Prin indicativul „LZS”, limita zonei de siguranță a drumului sau a căii ferate la drumuri este în funcție de geometria de realizare a conductei și variază între 1,50 m și 5,00 m, iar la calea ferată este de 20,00 m.

Distanțele de siguranță între conducte și instalațiile aferente acestora, [m]


Nr. crt.	Conducta, inclusiv instalațiile aferente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Stații de reglare-măsurare gaze naturale, panouri de preluare-măsurare, stații de comandă vane $P > 6$ bar		Stații de compresoare gaze acționate cu motoare electrice, termice, turbine cu gaz	Instalații cu foc deschis (baterii de cazane, cupatoare, încălzitoare cu flacăra directă etc.), inclusiv din stațiile de uscarea gaze	Instalații cu focare protejate (baterii, cazane, încălzitoare cu flacăra directă etc.), inclusiv din stațiile de uscarea gaze	Conducte subterane de gaze exploatate în regim de presiune $P \leq 6$ bar	Conducte supratere de gaze exploatate în regim de presiune $P \leq 6$ bar	Conducte subterane de gaze exploatate în regim de presiune $6 < P \leq 40$ bar	Conducte supratere de gaze exploatate în regim de presiune $6 < P \leq 40$ bar	Conducte subterane de gaze exploatate în regim de presiune $P > 40$ bar	Conducte supratere de gaze exploatate în regim de presiune $P > 40$ bar
1	Stații de reglare-măsurare gaze, panouri de preluare-măsurare, stații de comandă vane, cu $P > 6$ bar	T	T	30,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Stații de compresoare gaze acționate cu motoare electrice, termice, turbine cu gaze	T	T	35,00	35,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3	Instalații cu foc deschis (baterii de cazane, cupatoare, încălzitoare cu flacăra directă etc.), inclusiv din instalațiile de uscarea gaze	30,00	35,00	T	T	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4	Instalații cu focare protejate (baterii, cazane, încălzitoare cu flacăra directă etc.), inclusiv din instalațiile de uscarea gaze	6,00	35,00	T	T	T	T	T	T	T	T
5	Conducte subterane de gaze exploatate în regim de presiune $P \leq 6$ bar	10,00	10,00	10,00	T	$D_1/2 + D_2/2 + 0,5$	T	T	T	T	T
6	Conducte supratere de gaze exploatate în regim de presiune $P \leq 6$ bar	10,00	10,00	10,00	T	T	$D_1/2 + D_2/2 + 0,5$	T	T	T	T
7	Conducte subterane de gaze exploatate în regim de presiune $6 < P \leq 40$ bar	10,00	10,00	10,00	T	T	T	$D_1/2 + D_2/2 + 0,5$	T	T	T
8	Conducte supratere de gaze exploatate în regim de presiune $6 < P \leq 40$ bar	10,00	10,00	10,00	T	T	T	T	$D_1/2 + D_2/2 + 0,5$	T	T
9	Conducte subterane de gaze exploatate în regim de presiune $P > 40$ bar	10,00	10,00	10,00	T	T	T	T	$D_1/2 + D_2/2 + 0,5$	T	T
10	Conducte supratere de gaze exploatate în regim de presiune $P > 40$ bar	10,00	10,00	10,00	T	T	T	T	T	T	$D_1/2 + D_2/2 + 0,5$

NOTE:

T — între instalațiile și obiectivele considerate nu este obligatorie respectarea unei anumite distanțe de siguranță; această distanță poate fi stabilită de proiectant în funcție de relația tehnologică dintre instalații și obiective.


D_1 și D_2 — diametrele exterioare ale celor două conducte, măsurate peste izolația lor de protecție anticorozivă, [m].

Culoarul de lucru pentru montaj conductă cu diametrul $D_n \leq 150$ mm




NOTA: Adâncimea "h" a santului este egala cu adâncimea de îngheț la care se adauga diametrul "d" al conductei.

Culoarul de lucru pentru montaj conductă cu diametrul $200\text{ mm} \leq D_n \leq 300\text{ mm}$




NOTĂ: Adâncimea "h" a șanțului este egală cu adâncimea de îngheț la care se adaugă diametrul "d" al conductei.

Culoarul de lucru pentru montaj conductă cu diametrul 400 mm $\leq D_n \leq 500$ mm




Culoarul de lucru pentru montaj conductă cu diametrul 600 mm $\leq D_n \leq 700$ mm



VOLUM TOTAL SAPATURA 6,97m³/ml din care:
VOLUM STRAT VEGETAL (h=30 cm, l=15 m) = 4,5 m³/ml
VOLUM SAPATURA (fund sant) = 2,47 m³/ml

Culoarul de lucru pentru montaj conductă cu diametrul 800 mm $\leq D_n \leq 900$ mm




VOLUM TOTAL SAPATURA din care:

VOLUM STRAT VEGETAL ($h=30$ cm, $l=16$ m) = 4,8 m³/ml

VOLUM SAPATURA (fund sant) = 2,65 m³/ml


ANEXA Nr. 3f
la norma tehnică

Culoarul de lucru pentru montaj conductă cu $D_n = 1.000\text{ mm}$




VOLUM TOTAL SAPATURA 9,51 m³/ml din care:
VOLUM STRAT VEGETAL (h=30 cm, l=17 m) = 5,1 m³/ml
VOLUM SAPATURA (fund sant) = 4,41 m³/ml

Culoarul de lucru pentru montaj conductă cu $D_n = 1.200$ mm



VOLUM TOTAL SAPATURA 11,16 m³/ml din care:
VOLUM STRAT VEGETAL (h=30 cm, l=19 m) = 5,7 m³/ml
VOLUM SAPATURA (fund sant) = 5,46 m³/ml

Culoarul de lucru pentru montaj conductă cu diametrul $D_n = 1.400\text{ mm}$




VOLUM TOTAL SAPATURA 15,06 m³/ml din care:
VOLUM STRAT VEGETAL (h=30 cm, l=25 m) = 7,5 m³/ml
VOLUM SAPATURA (fund sant) = 7,56 m³/ml

**Măsurile de siguranță pentru conductele supraterane de gaze combustibile
care traversează sau se apropie de LEA cu tensiuni peste 1 kV**

TRAVERSĂRI	APROPIERI																		
Se evită traversarea. În cazuri excepționale se admit astfel de traversări cu acordul autorităților în administrația cărora se găsește LEA/conducta în exploatare, luându-se măsuri de siguranță corespunzătoare	DISTANȚE		MĂSURI DE SIGURANȚĂ																
			Conductă proiectată și LEA existentă	LEA proiectată și conductă existentă															
	$L \geq L_a$		Drenarea curenților de dispersie pentru conductă, dacă este cazul	Drenarea curenților de dispersie pentru conductă, dacă este cazul															
	$L < L_a$	$L > L_{ma1}$	— Punere la pământ la un singur capăt al conductei cu sisteme de protecție compatibile cu protecția catodică — Drenarea curenților de dispersie pentru conductă	Deschiderile reale ale stâlpilor la încărcări din vânt și încărcări verticale nu vor depăși 90% din cele de calcul. — Punere la pământ la un singur capăt al conductei cu sisteme de protecție compatibile cu protecția catodică — Drenarea curenților de dispersie pentru conductă															
		$L_{ma2} \leq l < L_{ma1}$	— Punere la pământ a conductei la ambele capete cu sisteme de protecție compatibile cu protecția catodică — Drenarea curenților de dispersie pentru conductă	— Siguranță mărită, exceptând măsura prevăzută pentru stâlpii LEA cu izolatoare-suport — Lanțuri duble de izolatoare¹⁾ — Punere la pământ a conductei la ambele capete cu sisteme de protecție compatibile cu protecția catodică — Drenarea curenților de dispersie pentru conductă															
		$L < L_{ma2}$	Aceste apropieri se interzic.																
	L — distanța între axul LEA și peretele conductei; L_a — distanța de apropiere egală cu înălțimea de deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zona de apropiere, plus 3 m; l — distanța pe orizontală între conductorul extern al LEA, la deviația lui maximă și peretele conductei; L_{ma1}, L_{ma2} — distanțele minime de apropiere, având valorile din tabelul următor <table><tr><td>Tensiune</td><td>L_{ma1}</td><td>L_{ma2}</td></tr><tr><td>[kV]</td><td>[m]</td><td>[m]</td></tr><tr><td>$1 < U_n \leq 110$</td><td>15,00</td><td>5,00</td></tr><tr><td>$U_n = 220$</td><td>16,00</td><td>6,00</td></tr><tr><td>$U_n = 400$</td><td>17,00</td><td>7,00</td></tr></table>					Tensiune	L_{ma1}	L_{ma2}	[kV]	[m]	[m]	$1 < U_n \leq 110$	15,00	5,00	$U_n = 220$	16,00	6,00	$U_n = 400$	17,00
Tensiune	L_{ma1}	L_{ma2}																	
[kV]	[m]	[m]																	
$1 < U_n \leq 110$	15,00	5,00																	
$U_n = 220$	16,00	6,00																	
$U_n = 400$	17,00	7,00																	


1) Exceptând cazurile în care sunt prevăzute lanțuri multiple, din considerente mecanice.

PLANUL
zonelor de protecție și de siguranță





NOTĂ:
Fără clădiri de locuit pe o distanță de 20 m de ambele părți ale conductei
În zona de siguranță nu este permisă construirea fără acordul operatorului de gaze

	Plante cu rădăcini sub 50 cm	Plante cu rădăcini adânci	Arbori
A	DA	NU	NU
B	DA	DA	NU





NOMOGRAMĂ DIMENSIONAREA CONDUCTELOR DE GAZE (p>6 bar)






NOMOGRAMA


DIMENSIONAREA CONDUCTELOR DE GAZE (p>6 bar)






NOMOGRAMĂ


Viteza de curgere a gazelor în conducte



NOMOGRAMA


Viteza de curgere a gazelor în conducte






a ₂ = adaos to kranjil negativā		g ₁ [mm]	bienas te negatīvs (a ₂)
Tevēlāre adārs	1	4,5 ± 4	-0,5 mm
	2	4,5 ± 4	-2,5 % X _{g1}
	3	4,5 ± 4	-0,5 mm
Tevēlāre sādārs	1	4,5 ± 4	-0,5 mm
	2	4,5 ± 4	-0,5 mm
	3	4,5 ± 4	-5 % X _{g1}

$a_2 = a_2 a_0 s$ to be random negative



De (mm)	grosimi de perete (mm)																						
88,9	2,3	2,5	2,9	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2						
91,4	2,3	2,5	2,9	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2						
116,3	2,9	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20					
121,9	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25				
127,3	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40
133,0	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40	
135,6	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40		
141,3	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40		
146,8	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40		
152,4	5	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40			
158,0	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
163,6	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
169,1	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
174,7	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
180,3	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
185,8	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
191,4	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
196,9	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
202,5	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
208,0	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
213,6	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
219,1	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
224,7	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
230,2	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
235,8	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
241,3	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
246,9	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
252,4	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
258,0	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
263,6	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
269,1	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
274,7	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
280,2	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
285,8	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
291,4	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
296,9	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
302,5	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
308,0	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
313,6	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
319,1	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
324,7	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
330,2	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
335,8	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
341,3	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
346,9	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
352,4	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
358,0	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
363,6	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
369,1	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
374,7	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
380,2	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
385,8	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
391,4	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
396,9	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
402,5	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
408,0	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
413,6	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
419,1	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
424,7	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
430,2	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
435,8	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
441,3	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
446,9	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
452,4	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
458,0	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
463,6	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
469,1	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
474,7	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
480,2	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
485,8	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
491,4	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
496,9	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
502,5	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
508,0	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
513,6	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
519,1	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
524,7	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28	30	32	36	40				
530,2	5,6	6,3	7,1	8	8,9	10	11	12,5	14,2	16	17,5	20	22,5	25	28								


Diametrul exterior al conductei (mm)




NOMOGRAMĂ PENTRU DETERMINAREA GROSIMII DE PERETE LA CONDUCTE DE GAZE

a_1 = adăos toleranță negativă
 a_2 = 12,5 % din g_1 pentru $D_n < 508$ mm
 a_2 = 8,0 % din g_1 pentru $D_n \geq 508$ mm

NOTA: Pentru o bi grad B nomograma este valabilă numai pentru o temperatură de 20°



DETALII
de sudură pentru racorduri neîntărite în conducta principală




gr = Grosimea nominală a peretelui țevii de racord

gp = Grosimea nominală a peretelui conductei principale


$W1$ = (minimum) $< gp$, gr sau 9,5 mm

N = 1,6 (minimum) ; 3,2 (maximum) dacă nu se execută sudura cu completare la rădăcina


DETALII
de sudură pentru racorduri cu întărire pe circumferința țevii




DETALII de sudură pentru diferite elemente de întărire




TIPURI de prelucrare pentru capete de țevă




COMBINAȚII ACCEPTATE la îmbinarea capetelor de țevă




DETALII
de sudare cap la cap a componentelor cu grosimi de perete $g < 22$ mm








DETALII
de sudare cap la cap a componentelor cu grosimi de perete $g > 22$ mm



DETALII
de sudare recomandate la îmbinarea materialelor de grosimi diferite



DETALII
de sudare recomandate la sudarea flanșelor

1. FLANȘĂ LIBERĂ**2. FLANȘĂ CU GÂT PT. SUDARE****3. FLANȘĂ PLATĂ PT. SUDAT****4. FLANȘĂ PLATĂ PT. SUDAT**

**PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
a amplasamentului și a bornelor de repere**

Nr. data

1. Delimitarea terenului conform Plan nr., având coordonatele (axele):

.....
Planșa nr., Proiect nr., cu reperele de identificare a terenului și trasare a
lucrărilor (bornele, construcțiile etc.):.....
Indicativul bornei de referință, cota

Cota absolută

		borna 1	borna 2	borna 3	borna 4
	X				
Coordonata	Y				
(Axa)	Z				

2. Construcții-instalații existente pe amplasament:

3. Alte mențiuni:

4.

		Numele		Prenumele		Funcția		Semnătura
Predat:								
Beneficiar:								
Proiectant:								
Primit:								
Executant:								

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Relații cu publicul: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, secțiunea Publicări.

